




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COORDENADORIA DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE ADITIVO DE VALOR

O contrato nº 2.08.008/2018, gerado da Concorrência 2.08.002/2018, cujo objeto contratual Recapeamento asfáltico nos Bairros: Alto Branco, Bela Vista, Bodocongó/Ramadinha II, Catolé, Centenário, Centro, Conceição, Cruzeiro, Dinamérica, Distrito Industrial, Estação Velha, Itataré, Jardim Paulistano, Jardim Tavares, José Pinheiro, Liberdade, Malvinas, Monte Santo, Nova Brasília, Novo Bodocongó/Araxá, Palmeira, Prata, Presidente Médici, Quarenta, Ramadinha, Sandra Cavalcante, Santa Cruz, Santa Rosa, Santo Antônio, São José, Serrotão, Tambor, Três Irmãs, Universitário, Velame, Vila Cabral e nos Distritos de Galante e São José da Mata, no município de Campina Grande, Estado da Paraíba, necessita de **Aditivo de Valor de R\$ 161.181,26 (cento e sessenta e um mil, cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos)** para os serviços de ampliação de metas, com a inclusão de:

- Rua José Gonçalves de Lucena – 2º Trecho – Bairro Jardim Paulistano, no trecho compreendido entre as ruas Aprígio Nepomuceno e Pedro Otávio de Farias. Valor **(R\$ 120.212,03)**.
- Severina Pereira de Melo – 2º Trecho – Bairro do Quarenta – trecho da rua Eulália Araújo até o 1º trecho da mesma. Valor **(R\$ 39.741, 77)**.
- Controle Tecnológico – Valor **(1.227,46)**
- **Total – R\$ 161.181,26**

Campina Grande, 25 de junho de 2020.


FRANCISCO DE JESUS CARDOSO XAVIER
Engenheiro Fiscal da SECOB


JOSÉ BENÍCIO DA SILVA FILHO
Coordenador de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF: 1.047.251-22
 Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento): 2.08.006/2018

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
 DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
 CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO: 32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO: 161.181,26
 CNPJ: 09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRESCIMOS (-)	
2.0		RUAS, CALÇADOS, BARRIS		387.853,02		387.853,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		747,88		747,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	573,75	0,34	195,08	573,75	0,34	0,34	195,08	0,34	195,08
2.1.2		Placa sinalizadora para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm.	ud	3,00	110,56	330,84	3,00	110,56	0,00	330,84	0,00	330,84
2.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		388.409,94		388.409,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	33.146,00	1,70	56.348,20	33.146,00	1,70	0,00	23.348,20	0,00	23.348,20
2.2.2		CBUQ										
2.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Caja	m³	196,95	929,37	183.039,42	196,95	929,37	0,00	183.039,42	0,00	183.039,42
2.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDEF, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m³	196,95	869,16	171.181,06	196,95	869,16	0,00	171.181,06	0,00	171.181,06
2.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vltra-escaladora	m³	393,90	4,09	1.587,42	393,90	4,09	0,00	1.587,42	0,00	1.587,42
2.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.628,63	1,14	5.253,84	4.628,63	1,14	0,00	5.253,84	0,00	5.253,84
2.3		CONTROLE TECNOLÓGICO		3.493,20		3.493,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	33,50		33,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	203,77	1.833,93	9,00	203,77	0,00	1.833,93	0,00	1.833,93
2.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	58,22	349,32	6,00	58,22	0,00	349,32	0,00	349,32
2.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,55	1.309,95	9,00	145,55	0,00	1.309,95	0,00	1.309,95
2.0		RUAS, CALÇADOS, BARRIS		377.443,82		377.443,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		463,93		463,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	383,10	0,34	130,25	383,10	0,34	0,34	130,25	0,34	130,25
2.1.2		Placa sinalizadora para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm.	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	0,00	331,68	0,00	331,68
2.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		294.351,09		294.351,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	8.703,64	1,70	14.796,53	8.703,64	1,70	0,00	14.796,53	0,00	14.796,53
2.2.2		CBUQ										
2.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Caja	m³	130,46	929,37	121.245,61	130,46	929,37	0,00	121.245,61	0,00	121.245,61
2.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDEF, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m³	130,46	869,16	113.196,61	130,46	869,16	0,00	113.196,61	0,00	113.196,61
2.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vltra-escaladora	m³	260,92	4,09	1.051,51	260,92	4,09	0,00	1.051,51	0,00	1.051,51
2.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.393,96	1,14	3.866,83	3.393,96	1,14	0,00	3.866,83	0,00	3.866,83
2.3		CONTROLE TECNOLÓGICO		2.328,80		2.328,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	33,50		33,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	0,00	1.222,62	0,00	1.222,62
2.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	58,22	232,88	4,00	58,22	0,00	232,88	0,00	232,88
2.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	0,00	873,30	0,00	873,30
2.0		RUAS, CALÇADOS, BARRIS		466.202,87		466.202,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		973,44		973,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	660,00	0,34	224,20	660,00	0,34	0,34	224,20	0,34	224,20
2.1.2		Placa sinalizadora para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm.	ud	4,00	110,56	442,24	4,00	110,56	0,00	442,24	0,00	442,24
2.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		460.871,83		460.871,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	15.788,40	1,70	26.840,95	15.788,40	1,70	0,00	26.840,95	0,00	26.840,95
2.2.2		CBUQ										

FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 CPF: 041.110.783.594

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECCB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CT: 1.047.251-22

Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)

2.081.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local de obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

32.437.053,06

VALOR DO ADITIVO:

163.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 16,85%

CNPJ:

09.321.098/0001-93

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
3.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	236,40	929,37	219.703,07	236,40	929,37	219.703,07			
3.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repavimentamento	m²	236,40	869,16	205.469,42	236,40	869,16	205.469,42			
3.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	472,80	4,03	1.905,36	472,80	4,03	1.905,36			
3.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	6.099,12	1,14	6.953,00	6.099,12	1,14	6.953,00			
3.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
3.3.1		Ensaio de Concreto Anfílico	t	33,50			33,50					
3.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	12,00	203,77	2.445,24	12,00	203,77	2.445,24			
3.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	8,00	59,22	473,76	8,00	59,22	473,76			
3.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	22,00	145,50	3.201,00	22,00	145,50	3.201,00			
4.0		VALOR CONTRATADO ANTERIORE EMPL				169.343,80			169.343,80			
4.1		SERVICIOS PRELIMINARES				307,75			307,75			
4.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	254,00	0,34	86,03	254,00	0,34	86,03			
4.1.2		Placa emendada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12			
4.2		SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO				166.707,25			166.707,25			
4.2.1		Pintura de ligação com emulsão 88-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	5.707,52	3,70	9.707,76	5.707,52	3,70	9.707,76			
4.2.2		CBUQ										
4.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	86,61	929,37	79.583,37	86,61	929,37	79.583,37			
4.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repavimentamento	m²	85,61	869,16	74.408,79	85,61	869,16	74.408,79			
4.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	373,22	4,03	1.504,03	373,22	4,03	1.504,03			
4.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.054,64	1,14	2.342,29	2.054,64	1,14	2.342,29			
4.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
4.3.1		Ensaio de Concreto Anfílico	t	33,50			33,50					
5.1		SERVICIOS PRELIMINARES				252,82			252,82			
5.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	92,35	0,34	31,40	92,35	0,34	31,40			
5.1.2		Placa emendada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12			
5.2		SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO				44.242,07			44.242,07			
5.2.1		Pintura de ligação com emulsão 88-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	3.514,54	3,70	13.003,82	3.514,54	3,70	13.003,82			
5.2.2		CBUQ										
5.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	22,72	929,37	21.115,29	22,72	929,37	21.115,29			
5.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repavimentamento	m²	22,72	869,16	19.747,32	22,72	869,16	19.747,32			
5.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	45,44	4,03	183,12	45,44	4,03	183,12			

Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA: 981.150.94-4/PA

José Benício da Silva Filho
PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF resumido:

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF: 1.047.251-22

Nº do CTEF Contrato Execução/Fornecimento): 2.08.009/2018

Tornador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra/Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

32.427.093,06

VALOR DO ADITIVO:

161.184,26

CHPF:

09.373.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
5.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	545,28	3,14	621,62	545,28	3,14	621,62					
5.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40					
5.3.1		Ensaio de Concreto Armado	t	13,50										
5.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
5.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	2,00	58,22	116,44	2,00	58,22	116,44					
5.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65					
6.0		RUAS REVERENDOS AUGUSTO SANTOS				81.162,82			81.162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				261,92			261,92					
6.1.1		Locação, nivelamento e acurpanhamento topográfico	m	120,00	0,34	40,80	120,00	0,34	40,80					
6.1.2		Placa sinalizada para identificação RR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	110,96	221,92	2,00	110,96	221,92					
6.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				79.936,90			79.936,90					
6.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.716,00	3,26	4.051,20	2.716,00	3,26	4.051,20					
6.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	41,04	929,97	38.141,36	41,04	929,97	38.141,36					
6.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	41,04	929,97	38.141,36	41,04	929,97	38.141,36					
6.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m²	41,04	869,16	35.670,33	41,04	869,16	35.670,33					
6.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	82,86	4,09	339,78	82,86	4,09	339,78					
6.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	964,96	1,14	1.122,85	964,96	1,14	1.122,85					
6.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40					
6.3.1		Ensaio de Concreto Armado	t	13,50										
6.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
6.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	2,00	58,22	116,44	2,00	58,22	116,44					
6.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65					
7.0		RUAS REVERENDOS AUGUSTO SANTOS				67.387,88			67.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				256,79			256,79					
7.1.1		Locação, nivelamento e acurpanhamento topográfico	m	354,90	0,34	120,66	354,90	0,34	120,66					
7.1.2		Placa sinalizada para identificação RR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	110,96	221,92	2,00	110,96	221,92					
7.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				66.346,49			66.346,49					
7.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.205,84	1,70	3.750,93	2.205,84	1,70	3.750,93					
7.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	31,96	929,97	29.739,99	31,96	929,97	29.739,99					
7.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	31,96	929,97	29.739,99	31,96	929,97	29.739,99					
7.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m²	31,96	869,16	27.784,06	31,96	869,16	27.784,06					
7.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	67,97	4,09	279,92	67,97	4,09	279,92					
7.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	795,15	1,14	906,56	795,15	1,14	906,56					
7.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40					
7.3.1		Ensaio de Concreto Armado	t	13,50										
7.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
7.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	2,00	58,22	116,44	2,00	58,22	116,44					
7.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65					

Francisco de Jesus C. Xavier
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA Nº 141.741/2014

José Benício da Silva Filho
 José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEI (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Local da obra (bairro/quilômetro/UF):
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA BASE: MARÇO/2018
BDI = 26,85%

VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.093,06

VALOR DO ADITIVO:
164.181,26

CNPJ:
09.323.098/0001-92

Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)		DECRÉSCIMOS (-)
8.0		RUAS MARIA DE GOUVEAS OLIVEIRA LIMA - TRECHO 03				394.576,88			394.576,88			0,00	0,00	0,00
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				469,02			469,02					
8.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	403,95	0,34	137,34	403,95	0,34	137,34					
8.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68					
8.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				391.777,86			391.777,86					
8.2.1		Pistura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.074,88	1,70	10.327,30	6.074,88	1,70	10.327,30					
8.2.2		CBUQ												
8.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	98,78	929,37	91.803,17	98,78	929,37	91.803,17					
8.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDEIS, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reparelamento	m²	96,78	869,16	84.855,62	96,78	869,16	84.855,62					
8.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	197,57	4,08	796,21	197,57	4,08	796,21					
8.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.627,68	1,14	2.995,56	2.627,68	1,14	2.995,56					
8.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80					
8.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50										
8.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
8.3.8		Ensaio da granulometria do agregado	uf	4,00	56,22	224,88	4,00	56,22	224,88					
8.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30					
8.0		RUAS JOSÉ AUGUSTO ASSIS				305.779,18			305.779,18			0,00	0,00	0,00
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				186,21			186,21					
8.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	272,50	0,34	92,55	272,50	0,34	92,55					
8.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	1,00	110,56	110,56	1,00	110,56	110,56					
8.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				162.783,15			162.783,15					
8.2.1		Pistura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.583,70	1,70	9.492,29	5.583,70	1,70	9.492,29					
8.2.2		CBUQ												
8.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	83,78	929,37	77.834,74	83,78	929,37	77.834,74					
8.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDEIS, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reparelamento	m²	88,78	869,16	77.792,15	88,78	869,16	77.792,15					
8.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	167,53	4,08	675,07	167,53	4,08	675,07					
8.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.725,16	1,14	1.966,90	1.725,16	1,14	1.966,90					
8.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80					
8.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50										
8.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
8.3.8		Ensaio da granulometria do agregado	uf	4,00	56,22	224,88	4,00	56,22	224,88					
8.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30					
10.0		RUAS JOSÉ ALESCAR - TRECHO 02				39.838,52			39.838,52			0,00	0,00	0,00
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				24,28			24,28					
10.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	71,40	0,34	24,28	71,40	0,34	24,28					
10.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				38.245,56			38.245,56					
10.2.1		Pistura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.113,76	1,70	1.893,19	1.113,76	1,70	1.893,19					
10.2.2		CBUQ												
10.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	15,70	929,37	14.481,99	15,70	929,37	14.481,99					

CHEFE MUNIC. DE GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Emp. CM - CREA-PR Nº 140.747/04-5

José Benício da Silva Filho
PMCG/SECOV - Coordenador
de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CT: 1.047.251-22

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento): 2.08.008/2018

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:
CONSTRUTOIRA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.093,06
VALOR DO ADITIVO:
161.181,26
CHP:
09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBRAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRESCIMOS (-)	
10.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	35,70	869,14	37.122,45	35,70	869,14	37.122,45			
10.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acaadora	m³	39,41	4,08	159,82	39,41	4,08	159,82			
10.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	370,45	3,14	422,31	370,45	3,14	422,31			
10.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.184,40			3.184,40			
10.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,90			13,90					
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31			
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	58,22	116,44	2,00	58,22	116,44			
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65			
13.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				723,05			723,05			
13.1		Locação, insumo e acompanhamento topográfico	m	825,00	0,34	280,50	825,00	0,34	280,50			
13.1.1		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	110,54	442,14	4,00	110,54	442,14			
13.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				307.810,99			307.810,99			
13.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	10.542,54	3,70	17.022,32	10.542,54	3,70	17.022,32			
13.2.2		CBUQ				146.794,99			146.794,99			
13.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Carga	m³	157,95	828,37	146.794,99	157,95	828,37	146.794,99			
13.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	153,65	869,14	137.183,82	153,65	869,14	137.183,82			
13.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acaadora	m³	315,91	4,08	1.279,32	315,91	4,08	1.279,32			
13.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	5.990,47	3,14	4.537,74	5.990,47	3,14	4.537,74			
13.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.493,20			3.493,20			
13.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50			13,50					
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	203,77	1.833,93	9,00	203,77	1.833,93			
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	58,22	349,32	6,00	58,22	349,32			
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,55	1.309,95	9,00	145,55	1.309,95			
12.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				650,80			650,80			
12.1		Locação, insumo e acompanhamento topográfico	m	613,70	0,34	208,66	613,70	0,34	208,66			
12.1.1		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	110,54	442,14	4,00	110,54	442,14			
12.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				330.295,56			330.295,56			
12.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	11.292,08	3,70	19.195,54	11.292,08	3,70	19.195,54			
12.2.2		CBUQ				157.416,69			157.416,69			
12.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Carga	m³	169,38	928,37	157.416,69	169,38	928,37	157.416,69			
12.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	169,38	869,14	147.218,32	169,38	869,14	147.218,32			
12.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.472,64	3,14	5.098,81	4.472,64	3,14	5.098,81			
12.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.493,20			3.493,20			
12.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50			13,50					

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 PREFEITO: FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 CHEFE DE DESPESAS: FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMEN TO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Tomadador / Ag. Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra (Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empres a Contratada:
CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO: 32.427.053,06

VALOR DO ADITIVO: 181.181,26


CPF: 09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
13.1.7		Emalo Marshall - mistura betumínea à quente	m²	9,00	203,77	1.833,93	9,00	203,77	1.833,93			
13.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	m²	6,00	58,22	349,32	6,00	58,22	349,32			
13.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betumíneas	m²	9,00	145,95	1.309,95	9,00	145,95	1.309,95			
13.1.0		RUA ANTONIO VIEIRA DA BOCHA				87.883,31			87.883,31	0,00	0,00	0,00
13.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				246,77			246,77			
13.1.1.1		Locação, nivelamento e acionamento topográfico	m	75,45	0,34	25,65	75,45	0,34	25,65			
13.1.1.2		Placa esmaltada para identificação Nº de rua, dimensões 45 x 25 cm	m²	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12			
13.1.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				66.242,14			66.242,14			
13.1.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.263,50	3,70	8.367,95	2.263,50	3,70	8.367,95			
13.1.2.2		CBUQ										
13.1.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	33,95	926,37	31.552,11	33,95	926,37	31.552,11			
13.1.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m²	31,95	866,16	28.507,80	31,95	866,16	28.507,80			
13.1.2.2.3		Reperilamento	m²	67,90	4,09	273,64	67,90	4,09	273,64			
13.1.3		Carga, manobras e descarga de mistura betumínea a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	930,13	3,14	1.060,46	930,13	3,14	1.060,46			
13.1.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	13,50		3.164,40			3.164,40			
13.1.5		CONTROLE TECNOLÓGICO										
13.1.5.1		Ensaio de Concreto Asfáltico										
13.1.7		Emalo Marshall - mistura betumínea à quente	m²	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31			
13.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	m²	2,00	58,22	116,44	2,00	58,22	116,44			
13.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betumíneas	m²	3,00	145,95	436,65	3,00	145,95	436,65			
14.0		RUA MUNGUE DE C. GRANDE				28.418,24			28.418,24	0,00	0,00	0,00
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				133,75			133,75			
14.1.1		Locação, nivelamento e acionamento topográfico	m	68,20	0,34	23,19	68,20	0,34	23,19			
14.1.2		Placa esmaltada para identificação RR de rua, dimensões 45 x 25 cm	m²	1,00	110,56	110,56	1,00	110,56	110,56			
14.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				25.118,09			25.118,09			
14.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	899,33	1,70	1.460,94	899,33	1,70	1.460,94			
14.2.2		CBUQ										
14.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	12,89	926,37	11.979,58	12,89	926,37	11.979,58			
14.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m²	12,89	866,16	11.203,47	12,89	866,16	11.203,47			
14.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betumínea a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	25,78	4,09	105,86	25,78	4,09	105,86			
14.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	324,83	3,14	1.019,93	324,83	3,14	1.019,93			
14.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
14.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico										
14.3.7		Emalo Marshall - mistura betumínea à quente	m²	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31			
14.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	m²	2,00	58,22	116,44	2,00	58,22	116,44			
14.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betumíneas	m²	3,00	145,95	436,65	3,00	145,95	436,65			
15.0		RUA JOSÉ MOTA				115.244,36			115.244,36	0,00	0,00	0,00
15.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				215,01			215,01			
15.1.1		Locação, nivelamento e acionamento topográfico	m	307,20	0,34	104,45	307,20	0,34	104,45			
15.1.2		Placa esmaltada para identificação Nº de rua, dimensões 45 x 25 cm	m²	1,00	110,56	110,56	1,00	110,56	110,56			
15.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				117.956,84			117.956,84			



JOSE MUNGUE DE C. GRANDE

 Coordenador

JOSE BENICIO DE C. GRANDE

 Coordenador

PMCG/SECEL

de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF: 1.047.251-22
 Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento): 2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasses:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO:
163.181,26
 CNPJ:
09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
15.2.1		Pintura de ligação com emulsão IRI-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	3.870,84	1,70	6.580,43	3.870,84	1,70	6.580,43			
15.2.2		CBUQ Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	60,67	929,37	56.394,46	60,67	929,37	56.394,46			
15.2.2.1		AF_03/2017 - Carga	m³	60,67	869,16	52.735,94	60,67	869,16	52.735,94			
15.2.2.2		Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, BINDEIX, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m³	121,34	4,03	489,00	121,34	4,03	489,00			
15.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador	m³ x km	1.531,15	1,14	1.770,50	1.531,15	1,14	1.770,50			
15.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	13,50		3.164,40	13,50		3.164,40			
15.3		CONTROLE TECNOLÓGICO Ensaio de Concreto Asfáltico	l	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31			
15.3.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	2,00	116,44	232,88	2,00	116,44	232,88			
15.3.2		Ensaio de gradimento do agregado	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65			
15.3.3		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65			
16.0		RUAS ADJACENTES DE INTERSEÇÕES				53.784,25			53.784,25	0,00	0,00	0,00
16.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				348,99			348,99			
16.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	376,00	0,34	127,84	376,00	0,34	127,84			
16.1.2		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12			
16.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				54.270,89			54.270,89			
16.2.1		Pintura de ligação com emulsão IRI-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	1.657,12	1,70	2.817,10	1.657,12	1,70	2.817,10			
16.2.2		CBUQ Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Carga	m³	27,85	929,37	25.802,95	27,85	929,37	25.802,95			
16.2.2.1		AF_03/2017 - Carga	m³	27,85	869,16	24.206,11	27,85	869,16	24.206,11			
16.2.2.2		Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, BINDEIX, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m³	55,71	4,09	228,51	55,71	4,09	228,51			
16.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador	m³ x km	701,95	1,14	800,22	701,95	1,14	800,22			
16.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	13,50		3.164,40	13,50		3.164,40			
16.3		CONTROLE TECNOLÓGICO Ensaio de Concreto Asfáltico	l	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31			
16.3.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	2,00	116,44	232,88	2,00	116,44	232,88			
16.3.2		Ensaio de gradimento do agregado	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65			
16.3.3		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65			
17.0		RUAS DE INTERSEÇÕES				230.307,97			230.307,97	0,00	0,00	0,00
17.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				857,12			857,12			
17.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	400,00	0,34	136,00	400,00	0,34	136,00			
17.1.2		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12			
17.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				217.822,05			217.822,05			
17.2.1		Pintura de ligação com emulsão IRI-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	7.597,60	1,70	13.116,52	7.597,60	1,70	13.116,52			
17.2.2		CBUQ Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Carga	m³	112,47	929,37	104.526,24	112,47	929,37	104.526,24			

JOSE MUNG. DE C. GRANDE
 Francisco de Jesus C. Muniz
 Eng. Civil - CR-14-19-10-2018

Jose Benicio da Silva Filho
 PMCG/SECON - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF: 1.047.251-22

Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento): 2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

32.427.053,06

VALOR DO ADITIVO:

161.181,26

CNPJ:

09.923.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	
17.2.2.2		Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	312,47	869,16	97.754,43	316,47	869,16	97.754,43				
17.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	234,94	4,03	906,51	234,94	4,03	906,51				
17.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.642,06	1,14	1.871,96	1.642,06	1,14	1.871,96				
17.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t	33,56		2.329,80		33,50		2.329,80			
17.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico											
17.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62				
17.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	214,86	859,44	4,00	214,86	859,44				
17.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,95	875,70	6,00	145,95	875,70				
18.0		RUAS TIOMAZ SOARES				667.308,81			667.308,81			0,00	
18.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				708,15			708,15				
18.1.1		Locução, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	782,10	0,34	265,91	782,10	0,34	265,91				
18.1.2		Placa esmaltada para identificação III de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	216,56	866,24	4,00	216,56	866,24				
18.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				659.410,38			659.410,38				
18.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	22.854,66	1,76	40.224,38	22.854,66	1,76	40.224,38				
18.2.2		CBUQ				315.335,24			315.335,24				
18.2.2.1		Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	339,30	929,37	315.335,24	339,30	929,37	315.335,24				
18.2.2.2		Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	339,30	869,16	294.905,99	339,30	869,16	294.905,99				
18.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	674,61	4,03	2.734,80	674,61	4,03	2.734,80				
18.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	6.650,39	1,14	7.581,43	6.650,39	1,14	7.581,43				
18.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t	33,50		6.988,40		33,50		6.988,40			
18.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico											
18.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	203,77	18,00	3.667,86	203,77	18,00	3.667,86				
18.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	12,00	50,22	602,64	12,00	50,22	602,64				
18.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	18,00	145,55	2.619,90	18,00	145,55	2.619,90				
18.9		RUAS ESTANISLAU ALVES DE OLIVEIRA				912.438,06			912.438,06			0,00	
19.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				826,02			826,02				
19.1.1		Locução, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	1.128,77	0,34	383,78	1.128,77	0,34	383,78				
19.1.2		Placa esmaltada para identificação III de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	310,56	1.242,24	4,00	310,56	1.242,24				
19.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				902.492,84			902.492,84				
19.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	31.726,00	1,70	53.935,22	31.726,00	1,70	53.935,22				
19.2.2		CBUQ				432.463,37			432.463,37				
19.2.2.1		Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	465,76	929,37	432.463,37	465,76	929,37	432.463,37				
19.2.2.2		Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	465,76	869,16	404.819,96	465,76	869,16	404.819,96				
19.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	950,55	4,03	3.830,72	950,55	4,03	3.830,72				
19.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	6.178,57	1,14	7.043,57	6.178,57	1,14	7.043,57				
19.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				9.315,20			9.315,20				

PREF. MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Françisco de Jesus C. Xavier
 CPF: 018.198.401-10 / 08.03.2018

José Benício da Silva Filho
 PMSG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEI (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEI(Contrato Execução/Fornecimento)

2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.093,06

Valor do Aditivo:

161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018
BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		DESVIO DE QUANTIDADES	DESVIO DE VALORES	REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)			
19.1.1		Ensaio de Concreto Armatado	l	33,50			33,50							
19.1.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	24,00		4.890,60	24,00		4.890,60					
19.1.3		Ensaio de granulometria do agregado	uf	36,00		931,52	36,00		931,52					
19.1.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	24,00		5.493,25	24,00		5.493,25					
20.0		RUA JOSEFINO FERREIRA LEITE				716.773,93			716.773,93					0,00
20.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				967,68			967,68					
20.1.1		Locação, avilamento e acompanhamento topográfico	m	893,29	0,34	303,72	893,29	0,34	303,72					
20.1.2		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	6,00	110,96	665,36	6,00		665,36					
20.2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
20.2.1		Escavação, carga e descarga de material de 1ª categoria (corte)	m³	1,67			1,67							
20.2.2		Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em rodovia pavimentada, DMT 80 a 1000 m + carga, manobras e descarga de solos e agregados, descarga em distribuidor (NOTA FORA)	m³	7,50			7,50							
20.2.3		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada, DMT até 30 km. AF_09/2016 - Movimento Estradordário de toda fora.	m³ x km	1,25			1,25							
20.2.4		Regularização e compactação de sub-leito	m²	1,41			1,41							
20.2.5		Execução e compactação de base e/ou sub-base com brita graduada simples, exclusiva carga e transporte. AF_09/2017	m²	112,56			112,56							
20.2.6		Carga, manobras e descarga de brita, areia, pedra de mão e solos com caminhão basculante de 10 m³.	m³	4,00			4,00							
20.3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				706.820,45			706.820,45					
20.3.1		Implantação de meio fio pré-moldado	m	38,93			38,93							
20.3.2		Impedimento	m²	3.111,95	3,16	9.771,37	3.111,95	3,16	9.771,37					
20.3.3		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	21.249,62	1,26	26.784,69	21.249,62	1,26	26.784,69					
20.3.4		CRUQ												
20.3.4.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CRUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	447,78	929,37	416.106,33	447,78		416.106,33					
20.3.4.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CRUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	271,73	860,36	236.176,65	271,73		236.176,65					
20.3.5		Reperfilamento	m³	719,46	4,63	2.899,42	719,46	4,63	2.899,42					
20.3.6		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	5.034,22	1,38	5.741,26	5.034,22	1,38	5.741,26					
26.4		CONTROLE TECNOLÓGICO				6.986,40			6.986,40					
26.4.1		Ensaio de Concreto Armatado	l	13,50			13,50							
21.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	36,00	203,77	3.677,86	36,00		3.677,86					
21.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	12,00	56,22	674,64	12,00		674,64					
21.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	18,00	145,95	2.627,10	18,00		2.627,10					
21.0		RUA HAZUISHI GOMES DE ARAUJO Nº 7				332.970,30			332.970,30					0,00
21.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				329,24			329,24					
21.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	310,00	0,34	105,40	310,00	0,34	105,40					
21.1.2		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	110,96	221,92	2,00		221,92					
21.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				340.312,06			340.312,06					
21.2.1		Prinera de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.134,40	1,70	10.514,16	6.134,40	1,70	10.514,16					
21.2.2		CRUQ												
21.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CRUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	929,37	929,37	66.617,26	929,37		66.617,26					

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Civil - CREA-PB Nº 160.243501-7

José Benicid da Silva Filho
PMCG/SECCB - Coordenador
de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF resumido:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

1º de CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

NR do CTEF:
1.047.251-22

12.08.008/2018

Tomador /Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CARTEIRA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.093,06

Valor do Aditivo:

161.181,26

CNPJ:

09.373.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	
21.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	93,20	869,16	81.005,71	93,20	869,16	81.005,71				
21.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	186,60	4,08	751,19	186,60	4,08	751,19				
21.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.248,88	1,14	1.413,71	1.248,88	1,14	1.423,72				
21.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80				
21.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50			13,50						
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62				
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	50,22	200,88	4,00	50,22	200,88				
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30				
22.0		SUB-ORÇAMENTO BASTEIA DE LIMA				364.683,00			364.683,00				
22.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				472,39			472,39				
22.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	413,85	0,34	140,71	413,85	0,34	140,71				
22.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de ruas, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68				
22.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				364.683,00			364.683,00				
22.2.1		Picura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	23.579,48	1,70	23.105,12	23.579,48	1,70	23.305,12				
22.2.2		CBUQ											
22.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	186,55	929,37	175.232,71	186,55	929,37	175.232,71				
22.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	186,55	869,16	163.880,12	186,55	869,16	163.880,12				
22.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	377,10	4,08	1.559,71	377,10	4,08	1.559,71				
22.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.338,02	1,14	2.665,34	2.338,02	1,14	2.665,34				
22.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.493,20			3.493,20				
22.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50			13,50						
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62				
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	50,22	200,88	4,00	50,22	200,88				
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30				
23.0		RUAS EXISTENTES EM ARRABIO				341.449,27			341.449,27				
23.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				542,48			542,48				
23.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	620,00	0,34	210,80	620,00	0,34	210,80				
23.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de ruas, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68				
23.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				337.408,09			337.408,09				
23.2.1		Picura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.260,38	1,70	12.342,65	7.260,38	1,70	12.342,65				
23.2.2		CBUQ											
23.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	359,02	860,01	315.948,37	359,02	860,01	315.948,37				
23.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	2,25	929,37	2.091,08	2,25	929,37	2.091,08				
23.2.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	2,25	869,16	1.955,61	2,25	869,16	1.955,61				

José Benício da Silva Filho
PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras

FRANCISCO DE ASSIS C. XAVIER
FRANCISCO DE ASSIS C. XAVIER
FRANCISCO DE ASSIS C. XAVIER



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMEN TO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

RF do CT: 1.047.251-22

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento): 2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO: 32.427.053,06

VALOR DO ADITIVO: 161.181,26

CNPJ:

09.321.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018

BOI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	Acréscimos (+)	Decréscimos (-)	
23.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarregando em vibro-acabadora	m³	383,52	4,08	1.564,50	383,52	4,08	1.564,50			
23.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.102,02	1,14	3.505,39	3.102,02	1,14	3.505,39			
23.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t	13,50		3.493,20			3.493,20			
23.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico										
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	203,77	1.833,93	9,00	203,77	1.833,93			
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	59,22	355,32	6,00	59,22	355,32			
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,05	1.305,45	9,00	145,05	1.305,45			
24.0		SUA-ESTIMATIVA DE OBRAS ÚTILIZADAS				808.479,34			808.479,34			
24.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				511,98			511,98			
24.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	510,30	0,34	173,50	510,30	0,34	173,50			
24.1.2		Placa embasada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68			
24.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				404.800,76			404.800,76			
24.2.1		Pinura de ligação com emissão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	13.904,14	1,70	23.637,04	13.904,14	1,70	23.637,04			
24.2.2		CBUQ				193.699,30			193.699,30			
24.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	208,42	928,37	193.699,30	208,42	928,37	193.699,30			
24.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	208,42	869,16	181.150,33	208,42	869,16	181.150,33			
24.2.3		Reperilamento	m²	418,84	4,09	1.679,87	418,84	4,09	1.679,87			
24.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarregando em vibro-acabadora	m³	3.626,51	1,14	4.134,22	3.626,51	1,14	4.134,22			
24.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t	13,50		4.657,60			4.657,60			
24.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico										
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	12,00	203,77	2.445,24	12,00	203,77	2.445,24			
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	8,00	59,22	473,76	8,00	59,22	473,76			
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	12,00	145,55	1.746,60	12,00	145,55	1.746,60			
25.0		RUA-APOSTOLOS GUSTAVO DE ANTONIO				137.795,46			137.795,46			
25.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				302,72			302,72			
25.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	240,00	0,34	81,60	240,00	0,34	81,60			
25.1.2		Placa embasada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12			
25.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				131.208,34			131.208,34			
25.2.1		Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	4.512,00	1,70	7.670,40	4.512,00	1,70	7.670,40			
25.2.2		CBUQ				62.899,76			62.899,76			
25.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	67,68	928,37	62.899,76	67,68	928,37	62.899,76			
25.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDEF, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperilamento	m²	67,68	869,16	58.624,79	67,68	869,16	58.624,79			
25.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarregando em vibro-acabadora	m³	135,36	4,09	554,50	135,36	4,09	554,50			
25.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.191,17	1,14	1.357,93	1.191,17	1,14	1.357,93			
25.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t	13,50		1.164,40			1.164,40			
25.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico										

PROF. MUNG DE S. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
CNPJ - 056.498.998/0001-70

José Benício da Silva Filho
PMCG/SECOP - Coordenador
de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

№ do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

1.047.251-22

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

32.427.053,06

VALOR DO ADITIVO:

161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

CNPJ:

09.323.098/0001-92

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	RESCISÕES (-)	ACRÉSCIMOS (+)	
26.0		RUAS PROFISSIONAL CARLA REGINA NETTA				74.351,90			74.351,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				294,71			294,71				
26.1.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31				
26.1.2		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	66,22	132,44	2,00	66,22	132,44				
26.1.3		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,95	437,85	3,00	145,95	437,85				
26.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				72.922,79			72.922,79				
26.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.510,82	1,70	4.268,39	2.510,82	1,70	4.268,39				
26.2.2		CBUQ				35.000,07			35.000,07				
26.2.2.1		Continuação de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	37,66	928,37	35.000,07	37,66	928,37	35.000,07				
26.2.2.2		AF_03/2017 - Capa	m³	37,66	869,16	32.731,57	37,66	869,16	32.731,57				
26.2.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 -	m³	75,32	4,08	309,54	75,32	4,08	309,54				
26.2.4		Reperilamento	m²	542,30	1,14	618,22	542,30	1,14	618,22				
26.3		TRANSPORTE COM CAMELHÃO BARIOLADO DE 10 m³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³ x km			3.164,40			3.164,40				
26.3.1		CONTROLE TECNOLÓGICO				13,50			13,50				
26.3.1.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31				
26.3.1.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	2,00	66,22	132,44	2,00	66,22	132,44				
26.3.1.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	3,00	145,95	437,85	3,00	145,95	437,85				
26.3.1.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,95	437,85	3,00	145,95	437,85				
26.3.2		RUAS SERGIASSIO VIEIRA DAS OLIVEIRA				405.954,35			405.954,35				
27.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				540,97			540,97				
27.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	615,55	0,34	209,29	615,55	0,34	209,29				
27.1.1		Para sinalizada para identificação RR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68				
27.1.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				400.662,98			400.662,98				
27.2		CBUQ				23.440,16			23.440,16				
27.2.1		Continuação de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	206,82	928,37	192.212,30	206,82	928,37	192.212,30				
27.2.2		AF_03/2017 - Capa	m³	206,82	869,16	179.759,67	206,82	869,16	179.759,67				
27.2.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 -	m³	413,65	4,08	1.667,03	413,65	4,08	1.667,03				
27.2.4		Reperilamento	m²	3.143,74	1,14	3.583,86	3.143,74	1,14	3.583,86				
27.3		TRANSPORTE COM CAMELHÃO BARIOLADO DE 10 m³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³ x km			4.657,60			4.657,60				
27.3.1		CONTROLE TECNOLÓGICO				13,50			13,50				
27.3.1.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31				
27.3.1.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	2,00	66,22	132,44	2,00	66,22	132,44				
27.3.1.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	3,00	145,95	437,85	3,00	145,95	437,85				
27.3.1.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,95	437,85	3,00	145,95	437,85				
28.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				216.406,13			216.406,13				
28.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	418,71	0,34	142,36	418,71	0,34	142,36				

Jose Benicio da Silva Filho
 P.M.C.G/SECOS - Coordenador
 de Planejamento de Obras

FRANCISCO DE JESUS C. Xavier
 Eng. Civil - CRETA-PAV/16200001-1

FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - OAB nº 108.287/PA
 Rua...



PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE

Objeto do CTEFI (resumido):
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO:
163.183,26

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

NP do CTEFI(Contrato Execução/Formeamento):
1.047.251-22
 NP do CTEFI(Contrato Execução/Formeamento):
1.047.251-22

Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
28.1.2		Placa emalada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	310,56	221,12	2,00	310,56	221,12					
28.2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				31.897,73			31.897,73					
28.2.1		Execução, carga e descarga de material de 1ª categoria (corte)	m³	3,54	1,67	6,41	3,54	1,67	6,41					
28.2.2		Execução, carga e descarga de material de 1ª categoria e jazida ou empréstimo com	m³	73,00	63,51	4.636,23	73,00	63,51	4.636,23					
28.2.3		DMT até 2 km - asfalto	m²	4,80	7,50	36,00	4,80	7,50	36,00					
28.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada, DMT 80 a	m² x km	1.079,00	1,25	2.098,75	1.079,00	1,25	2.098,75					
28.2.5		30 km, AF_09/2016 - Momento Extraordinário de Transporte (Itaúda)	m² x km	30,72	1,25	38,40	30,72	1,25	38,40					
28.2.6		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada, DMT 86	m²	194,69	1,41	274,23	194,69	1,41	274,23					
28.2.7		30 km, AF_09/2016 - Momento Extraordinário de Transporte (Itaúda)	m²	73,00	3,32	242,36	73,00	3,32	242,36					
28.2.8		Regularização de sub-leito	m²	38,00	112,56	4.278,48	38,00	112,56	4.278,48					
28.2.9		Compactação de asfalto	m²	38,00	156,77	5.946,32	38,00	156,77	5.946,32					
28.2.10		Execução e compactação de base e/ou sub-base com brita graduada simples, exclusiva	m³	38,90	4,09	158,99	38,90	4,09	158,99					
28.2.11		carga e transporte, AF_09/2017	m³	43,22	36,99	1.600,55	43,22	36,99	1.600,55					
28.2.12		Carga, manobras e descarga de brita, areia, pedra de mão e solos com caminhão	m³	194,69	3,14	611,70	194,69	3,14	611,70					
28.2.13		basculante de 10 m³.	m³	6.706,93	1,76	11.801,70	6.706,93	1,76	11.801,70					
28.3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				201.846,12			201.846,12					
28.3.1		Impantação de meio fio perfilado	m	43,22	36,99	1.600,55	43,22	36,99	1.600,55					
28.3.2		Impantação	m²	194,69	3,14	611,70	194,69	3,14	611,70					
28.3.3		Prinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	6.706,93	1,76	11.801,70	6.706,93	1,76	11.801,70					
28.3.4		CBUQ	m³	108,33	929,37	100.600,06	108,33	929,37	100.600,06					
28.3.4.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente -	m³	97,68	860,16	84.099,55	97,68	860,16	84.099,55					
28.3.4.2		CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	208,44	400,16	83.499,55	208,44	400,16	83.499,55					
28.3.5		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente -	m³	208,44	400,16	83.499,55	208,44	400,16	83.499,55					
28.3.6		CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 -	m³	208,44	400,16	83.499,55	208,44	400,16	83.499,55					
28.3.7		Reaparelhamento	m³	208,44	400,16	83.499,55	208,44	400,16	83.499,55					
28.3.8		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão	m³	1.545,00	1,14	1.761,30	1.545,00	1,14	1.761,30					
28.3.9		basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³ x km	33,90	33,90	1.149,63	33,90	33,90	1.149,63					
28.4		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80					
28.4.1		Ensaio de concreto Avulso	t	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
28.4.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa 3 quente	ud	4,00	316,70	1.266,80	4,00	316,70	1.266,80					
28.4.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	145,05	870,30	6,00	145,05	870,30					
28.4.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,05	870,30	6,00	145,05	870,30					
28.5		BLU GARÇA DE SOLUZA CEMENCO				426.323,47			426.323,47					
28.5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				708,64			708,64					
28.5.1.1		Locação, nivelamento e acampamento topográfico	m	1.100,70	0,34	375,96	1.100,70	0,34	375,96					
28.5.1.2		Placa emalada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	310,56	931,68	3,00	310,56	931,68					
28.5.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				423.157,19			423.157,19					
28.5.2.1		Prinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m³	9.091,34	3,70	33.837,96	9.091,34	3,70	33.837,96					
28.5.2.2		CBUQ	m³	454,37	880,03	400.035,24	454,37	880,03	400.035,24					
28.5.2.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente -	m³	454,37	880,03	400.035,24	454,37	880,03	400.035,24					
28.5.2.4		CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte.	m³	454,37	880,03	400.035,24	454,37	880,03	400.035,24					
28.5.2.5		AF_03/2017 - Carga	m³	454,37	880,03	400.035,24	454,37	880,03	400.035,24					
28.5.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão	m³	3.834,75	1,14	4.371,61	3.834,75	1,14	4.371,61					
28.5.4		basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³ x km	3,14	3,14	9,86	3,14	3,14	9,86					
28.5.5		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação	m³ x km	3,14	3,14	9,86	3,14	3,14	9,86					
28.6		CONTROLE TECNOLÓGICO				4.657,60			4.657,60					

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - OAB nº 108.287/PA

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)

1.047.251-22

2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local de obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CABRÁ ECONOMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

32.427.053,06

VALOR DO ADITIVO:

161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
29.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	l	13,50			13,58					
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	12,00	203,77	2.445,24	17,00	203,77	2.445,24			
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	8,00	58,22	465,76	8,00	58,22	465,76			
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	12,00	145,50	1.746,00	12,00	145,50	1.746,00			
30.0		PLA ASFO. VISCOSETO				228.808,20			228.808,20			0,00
30.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				322,24			322,24			
30.1.1		Localização, levantamento e acompanhamento topográfico	m	297,60	0,34	101,12	297,60	0,34	101,12			
30.1.2		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	310,56	221,12	2,00	310,56	221,12			
30.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				127.321,56			127.321,56			
30.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	4.368,90	3,70	7.427,23	4.368,90	3,70	7.427,23			
30.2.2		CBUQ										
30.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	65,44	929,37	60.812,97	65,44	929,37	60.812,97			
30.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	65,44	865,16	56.877,83	65,44	865,16	56.877,83			
30.2.3		Carga, moedras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m²	130,88	4,01	527,45	130,88	4,01	527,45			
30.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m² x km	1.465,36	1,14	1.671,08	1.465,36	1,14	1.671,08			
30.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40			
30.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	l	13,50			13,58					
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	12,00	203,77	2.445,24	17,00	203,77	2.445,24			
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	8,00	58,22	465,76	8,00	58,22	465,76			
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	12,00	145,50	1.746,00	12,00	145,50	1.746,00			
31.0		RUAS DA REPÚBLICA				618.426,25			618.426,25			0,00
31.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.213,84			3.213,84			
31.1.1		Localização, levantamento e acompanhamento topográfico	m	958,72	0,34	328,00	968,22	0,34	328,00			
31.1.2		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	8,00	310,56	891,48	8,00	310,56	891,48			
31.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				442.567,32			442.567,32			
31.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	15.218,16	3,70	25.870,87	15.218,16	3,70	25.870,87			
31.2.2		CBUQ										
31.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	228,12	929,37	212.007,88	228,12	929,37	212.007,88			
31.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	228,12	869,16	198.372,78	228,12	869,16	198.372,78			
31.2.3		Carga, moedras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m²	456,25	4,01	1.828,60	456,25	4,01	1.828,60			
31.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m² x km	4.695,00	1,14	4.571,10	4.695,00	1,14	4.571,10			
31.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				4.657,60			4.657,60			
31.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	l	13,50			13,58					
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	12,00	203,77	2.445,24	17,00	203,77	2.445,24			
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	8,00	58,22	465,76	8,00	58,22	465,76			
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	12,00	145,50	1.746,00	12,00	145,50	1.746,00			
32.0		RUAS RUA REPÚBLICA				207.595,19			207.595,19			0,00

FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng.º Civil - CREA-RN 14.128/2014

FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng.º Civil - CREA-RN 14.128/2014

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento):

1.047.251-22

2.08.000/2018

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra (Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA RIOCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

32.427.053,06

VALOR DO ADITIVO:

161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BOI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
32.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				459,52			459,52					
32.1.1		Locação, medimento e acompanhamento topográfico	m	376,00	0,34	127,84	376,00	0,34	127,84					
32.1.2		Placa emitida para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68					
32.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				204.746,87			204.746,87					
32.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.036,80	1,70	11.962,56	7.036,80	1,70	11.962,56					
32.2.2		CRUQ												
32.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	105,50	929,37	98.048,54	105,50	929,37	98.048,54					
32.2.2.2		AF_03/2017 - Capa												
32.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 -	m³	105,50	869,16	91.696,36	105,50	869,16	91.696,36					
32.2.3		Carreg, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	211,01	4,09	850,37	211,01	4,09	850,37					
32.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ A km	1.000,19	1,14	2.109,02	1.000,19	1,14	2.109,02					
32.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80					
32.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50			13,50							
32.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
32.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	uf	4,00	56,22	224,88	4,00	56,22	224,88					
32.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30					
32.4		RUA ZAVAREZ CAVALCANTE				160.900,30			160.900,30					
33.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				847,84			847,84					
33.1		Locação, levantamento e acompanhamento topográfico	m	372,70	0,34	126,72	372,70	0,34	126,72					
33.1.1		Placa emitida para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					
33.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				187.223,66			187.223,66					
33.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.025,16	1,70	6.842,77	4.025,16	1,70	6.842,77					
33.2.2		CRUQ												
33.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	201,26	860,03	173.144,84	201,26	860,03	173.144,84					
33.2.2.2		AF_03/2017 - Capa												
33.2.3		Carreg, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	201,26	4,09	825,16	201,26	4,09	825,16					
33.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.151,40	1,14	2.454,97	2.151,40	1,14	2.454,97					
33.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80					
33.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50			13,50							
33.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
33.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	uf	4,00	56,22	224,88	4,00	56,22	224,88					
33.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30					
34.0		RUA JERONIMO VIEIRA				871.164,41			871.164,41					
34.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				829,28			829,28					
34.1.1		Locação, medimento e acompanhamento topográfico	m	811,17	0,34	275,48	811,17	0,34	275,48					
34.1.2		Placa emitida para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	5,00	110,56	552,80	5,00	110,56	552,80					
34.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				867.271,96			867.271,96					
34.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	12.501,42	1,70	21.252,41	12.501,42	1,70	21.252,41					
34.2.2		CRUQ												
34.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	188,53	929,37	175.114,11	188,53	929,37	175.114,11					

JOSÉ BENÍCIO DA SILVA FILHO

 Coordenador



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)
7.08.008/2018

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra (Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.093,06

Valor do Aditivo:

163.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%


CNPJ:

09.323.098/0001-92

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE RECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
34.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	188,53	869,16	163.862,72	188,53	869,16	163.862,72			
34.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	377,06	4,00	1.510,50	377,06	4,00	1.510,50			
34.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.037,84	1,14	5.207,14	4.037,84	1,14	5.207,14			
34.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t	13,50		3.493,20		13,50	3.493,20			
34.3.1		Ensaio de Concreto Astifício										
34.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	203,77	1.833,93	9,00	203,77	1.833,93			
34.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	50,22	301,32	6,00	50,22	301,32			
34.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,55	1.309,95	9,00	145,55	1.309,95			
35.0		PARA SERVIÇOS PRELIMINARES				280.065,34			280.065,34	0,00	0,00	0,00
35.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				529,83			529,83			
35.1.1		Locação, planejamento e acompanhamento topográfico	m	565,15	0,34	192,15	565,15	0,34	192,15			
35.1.2		Placa emalada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68			
35.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				276.063,51			276.063,51			
35.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	9.546,26	1,26	10.232,66	9.546,26	1,26	10.232,66			
35.2.2		CBUQ										
35.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	143,03	929,37	132.977,79	143,03	929,37	132.977,79			
35.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	144,03	869,16	124.315,95	144,03	869,16	124.315,95			
35.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	286,06	4,00	1.152,62	286,06	4,00	1.152,62			
35.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.254,61	1,14	1.434,87	1.254,61	1,14	1.434,87			
35.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t	13,50		3.493,20		13,50	3.493,20			
35.3.1		Ensaio de Concreto Astifício										
35.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	203,77	1.833,93	9,00	203,77	1.833,93			
35.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	50,22	301,32	6,00	50,22	301,32			
35.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,55	1.309,95	9,00	145,55	1.309,95			
36.0		PARA SERVIÇOS PRELIMINARES				300.451,23			300.451,23	0,00	0,00	0,00
36.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				924,65			924,65			
36.1.1		Locação, planejamento e acompanhamento topográfico	m	768,10	0,34	261,29	768,10	0,34	261,29			
36.1.2		Placa emalada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	6,00	110,56	663,36	6,00	110,56	663,36			
36.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				296.033,38			296.033,38			
36.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	10.207,62	1,26	12.872,95	10.207,62	1,26	12.872,95			
36.2.2		CBUQ										
36.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	153,06	929,37	141.249,17	153,06	929,37	141.249,17			
36.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	153,06	869,16	133.033,63	153,06	869,16	133.033,63			
36.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	306,13	4,00	1.230,70	306,13	4,00	1.230,70			
36.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.099,01	1,14	1.245,72	1.099,01	1,14	1.245,72			


 José Benício da Silva Filho
 Coordenador
 AMG/ISECOB - Planejamento de Obras


 José Manoel de C. Grande
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Insp. Civil - (RFA-40 e 41) 2018



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

NP do CTEF (Contrato Execução/Formcimento):
1.047.251-22 2.08.008/2018

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA BOOMA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.053,06

Valor do Aditivo:

163.183,26

CNPJ:

09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)		DECRÉSCIMOS (-)
36.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.499,20								
36.3.1		Ensaio de Concreto Arfábico	l	13,50	203,77	2.751,00	13,50	203,77	2.751,00					
3.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	1.833,91	16.505,19	9,00	1.833,91	16.505,19					
3.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	349,32	2.095,92	6,00	349,32	2.095,92					
3.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,05	1.305,45	9,00	145,05	1.305,45					
37.0		RUA FRANCISCO ALVES 2				388.335,17			388.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				365,65			365,65					
37.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	425,10	0,34	144,53	425,10	0,34	144,53					
37.1.2		Placa ematada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					
37.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				285.660,72			285.660,72					
37.2.1		Pré-tira de ligação com emulsão RB-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.411,84	3,70	10.900,13	6.411,84	3,70	10.900,13					
37.2.2		CBUQ				89.070,82			89.070,82					
37.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Unificado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	93,84	929,37	86.810,82	93,84	929,37	86.810,82					
37.2.2.2		AF_03/2017. - Capa				83.300,20			83.300,20					
37.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Unificado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	95,84	869,16	83.300,20	95,84	869,16	83.300,20					
37.2.3		Reperilamento				775,47			775,47					
37.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camêmbio basculante de 10 m³, descarga em vibro-escaladora	m³	191,68	4,03	775,47	191,68	4,03	775,47					
37.2.4		Transporte com camêmbio basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ * km	1.418,43	3,14	1.617,01	1.418,43	3,14	1.617,01					
37.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80					
37.3.1		Ensaio de Concreto Arfábico	l	13,50	203,77	2.751,00	13,50	203,77	2.751,00					
3.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	1.833,91	16.505,19	9,00	1.833,91	16.505,19					
3.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	349,32	2.095,92	6,00	349,32	2.095,92					
3.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,05	1.305,45	9,00	145,05	1.305,45					
38.0		RUA MANAIA DE OLIVEIRA, TERMOA POCO				91.332,76			91.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				404,20			404,20					
38.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	213,30	0,34	72,52	213,30	0,34	72,52					
38.1.2		Placa esmatada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68					
38.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				89.764,18			89.764,18					
38.2.1		Pré-tira de ligação com emulsão RB-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.071,52	3,70	5.231,56	3.071,52	3,70	5.231,56					
38.2.2		CBUQ				42.816,08			42.816,08					
38.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Unificado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	46,07	929,37	42.816,08	46,07	929,37	42.816,08					
38.2.2.2		AF_03/2017. - Capa				40.042,20			40.042,20					
38.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Unificado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	46,07	869,16	40.042,20	46,07	869,16	40.042,20					
38.2.3		Reperilamento				371,32			371,32					
38.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camêmbio basculante de 10 m³, descarga em vibro-escaladora	m³	92,14	4,03	371,32	92,14	4,03	371,32					
38.2.4		Transporte com camêmbio basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ * km	1.151,75	3,14	1.333,00	1.151,75	3,14	1.333,00					
38.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40					
38.3.1		Ensaio de Concreto Arfábico	l	13,50	203,77	2.751,00	13,50	203,77	2.751,00					
3.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	1.833,91	16.505,19	9,00	1.833,91	16.505,19					
3.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	349,32	2.095,92	6,00	349,32	2.095,92					
3.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,05	1.305,45	9,00	145,05	1.305,45					

PRESE MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus G. Xavier
Eng. Civil - CREA em 04/10/2014

José Benício da Silva Filho
PMCG/SECOM - Coordenador
de Planejamento de Obras



Objeto do CTEI (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEI: 1.047.251-22

Nº do CTEI(Contrato Execução/Fornecimento): 2.08.008/2018

Empresaria Contratada: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF) Diversos Bairros Da Cidade De Campina Grande

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repassar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato: 32.427.093,06

Valor do Aditivo: 161.181,26

CNPJ: 09.323.099/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018

IDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
39.0		RUA TRANQUILINO CORREIA LEÃOIS		474.202,01		775,16		775,16	0,00	0,00	0,00	
39.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
39.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	654,00	6,34	232,36	654,00	232,36	0,00	0,00		
39.1.2		Placa esmalçada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	un	5,00	115,56	552,80	5,00	552,80	0,00	0,00		
39.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		468.829,29		468.829,29		468.829,29				
39.2.1		Fimura de ligação com emulsão 88-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	16.093,36	1,70	27.341,75	16.093,36	27.341,75	0,00	0,00		
39.2.2		CBUQ										
39.2.2.1		Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	240,91	929,37	222.854,53	240,91	222.854,53	0,00	0,00		
39.2.2.2		AF_03/2017. - Capa										
39.2.2.2		Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	240,91	866,16	208.309,34	240,91	208.309,34	0,00	0,00		
39.2.2.2		Reaperfamento										
39.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	481,65	4,08	1.941,77	481,65	1.941,77	0,00	0,00		
39.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa artificial para pavimentação urbana	m³ x km	5.492,86	1,14	6.261,86	5.492,86	6.261,86	0,00	0,00		
39.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
39.3.1		Ensaio de Concreto Adidrido	t	13,50		4.857,60		4.857,60				
39.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	un	12,00	203,77	2.445,24	12,00	2.445,24	0,00	0,00		
39.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	un	8,00	98,22	785,76	8,00	785,76	0,00	0,00		
39.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	un	12,00	145,55	1.746,60	12,00	1.746,60	0,00	0,00		
40.0		APRESENTAÇÃO FINANCEIRA		371.430,17		371.430,17		371.430,17	0,00	0,00	0,00	
40.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		307,84		307,84		307,84				
40.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	255,05	0,34	86,72	255,05	86,72	0,00	0,00		
40.1.2		Placa esmalçada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	un	2,00	110,56	221,12	2,00	221,12	0,00	0,00		
40.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		168.793,93		168.793,93		168.793,93				
40.2.1		Plitura de ligação com emulsão 88-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.799,52	1,70	9.859,18	5.799,52	9.859,18	0,00	0,00		
40.2.2		CBUQ										
40.2.2.1		Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	84,90	929,37	80.762,25	84,90	80.762,25	0,00	0,00		
40.2.2.2		AF_03/2017. - Capa										
40.2.2.2		Constituição de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	86,90	869,16	75.510,00	86,90	75.510,00	0,00	0,00		
40.2.3		Reaperfamento										
40.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	173,80	4,08	709,41	173,80	709,41	0,00	0,00		
40.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa artificial para pavimentação urbana	m³ x km	1.703,24	1,14	1.941,69	1.703,24	1.941,69	0,00	0,00		
40.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
40.3.1		Ensaio de Concreto Adidrido	t	13,50		4.857,60		4.857,60				
40.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	un	6,00	203,77	1.222,62	6,00	1.222,62	0,00	0,00		
40.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	un	4,00	58,22	232,88	4,00	232,88	0,00	0,00		
40.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	un	6,00	145,55	873,30	6,00	873,30	0,00	0,00		
41.0		AVENIDA REFORMADO PASSAROS 2		1.247.808,74		1.247.808,74		1.247.808,74	0,00	0,00	0,00	
41.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		761,60		761,60		761,60				
41.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	2.280,00	0,34	761,60	2.280,00	761,60	0,00	0,00		
41.2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		210.586,22		210.586,22		210.586,22				
41.2.1		Escarificação, carga e descarga de material de 1ª categoria	m³	1.774,00	1,67	2.961,58	1.774,00	2.961,58	0,00	0,00		

JOSÉ BENÍCIO DA SILVA FILHO

 FRANCISCO DE JESUS C. KANDEL

 Eng. Civil - ORÇAMENTO Nº 101.28.0001.17



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF/Contrato Execução/Fornecimento)

1.047.251-22

2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

32.427.059,06

VALOR DO ADITIVO:

161.181,26

CNPJ:

09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI # 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
41.2.2		Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em rodovia pavimentada, DNIT B0 a 1000 m + carga, manobras e descarga de solos e agregados, descarga em distribuidor (BOTA FOGA)	m³	2.217,00	7,00	16.611,20	2.217,00	7,00	16.631,25					
41.2.3		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DNIT B0 a 30 Km (unidade m³ x km). AF_09/2018 (INDICENTE EXTRAORDINÁRIO DE BOTA FOGA)	m³ x km	12.418,00	1,25	15.522,50	12.418,00	1,25	15.522,50					
41.2.4		Regularização de sub-leito	m²	7.096,00	1,41	10.005,36	7.096,00	1,41	10.005,36					
41.2.5		Execução e compactação de base e/ou sub-base com brita gradada simples, exclusiva carga e transporte. AF_09/2017	m³	1.419,20	112,56	159.745,15	1.419,20	112,56	159.745,15					
41.2.6		Carga, manobras e descarga de brita, areia, pedra de mão e solos com caminhão basculante de 10 m³.	m³	1.419,20	4,03	5.719,36	1.419,20	4,03	5.719,36					
41.3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				1.025.979,32			1.025.979,32					
41.3.1		Impressão	m²	7.096,00	3,14	22.281,64	7.096,00	3,14	22.281,64					
41.3.2		Pitura de ligação com emissão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	21.616,00	1,70	36.747,20	21.616,00	1,70	36.747,20					
41.3.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Unificado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte.	m²	1.060,00	880,03	951.136,42	1.060,00	880,03	951.136,42					
41.3.4		AF_09/2017 - Carga	m³	1.085,10	4,08	4.355,62	1.085,10	4,08	4.355,62					
41.3.5		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em viro-escabadora	m³	10.051,44	1,14	11.458,64	10.051,44	1,14	11.458,64					
41.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km			10.479,60			10.479,60					
41.4.1		CONTRÔLE TECNOLÓGICO												
41.4.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	15,56			15,56							
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	27,00	203,77	5.501,79	27,00	203,77	5.501,79					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	18,00	58,22	1.047,96	18,00	58,22	1.047,96					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	27,00	145,55	3.929,85	27,00	145,55	3.929,85					
42.0		Aprovação para anotações				541.864,21			541.864,21					
42.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.086,22			1.086,22					
42.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	1.243,70	0,34	422,86	1.243,70	0,34	422,86					
42.1.2		Placa sinalizada para identificação RR de ruas, dimensões 45 x 25 cm	ud	6,00	110,56	663,36	6,00	110,56	663,36					
42.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				534.455,09			534.455,09					
42.2.1		Pitura de ligação com emissão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	18.485,54	1,70	31.416,92	18.485,54	1,70	31.416,92					
42.2.2		CBUQ				257.221,79			257.221,79					
42.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Unificado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m²	276,77	929,37	257.221,79	276,77	929,37	257.221,79					
42.2.2.2		Reperilamento	m²	276,77	869,16	240.557,41	276,77	869,16	240.557,41					
42.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em viro-escabadora	m³	553,56	4,03	2.230,85	553,56	4,03	2.230,85					
42.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.657,05	1,14	3.029,08	2.657,05	1,14	3.029,08					
42.3		CONTRÔLE TECNOLÓGICO				5.822,00			5.822,00					
42.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	15,50			15,50							
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	15,00	203,77	3.056,55	15,00	203,77	3.056,55					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	10,00	58,22	582,20	10,00	58,22	582,20					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	15,00	145,55	2.183,25	15,00	145,55	2.183,25					
43.0		RUAS, SERVIÇOS BIODRENANTES DE AGRÉGADO				98.894,87			98.894,87					
43.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				423,29			423,29					
43.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	209,45	0,34	91,63	209,45	0,34	91,63					

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 CPF: 048.429.197-70
José Benício da Silva Filho
 PMP/CGSEC06 - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF (Contrato Exceção/Fornecimento)

1.047.251-22

Nº do CTEF (Contrato Exceção/Fornecimento)

7.08.008/2018

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Local da obra (bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

32.427.059,06

VALOR DO ADITIVO:

161.181,26

CNPJ:

09.323.098/0001-92

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)		DECRÉSCIMOS (-)
43.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	331,68						
43.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				97.076,68		97.076,68						
43.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.341,18	3,70	5.080,03	3.341,18	3,70	5.080,03					
43.2.2		CBUQ												
43.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	50,11	899,37	46.570,73	50,11	899,37	46.570,73					
43.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDEK, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	56,31	889,16	48.553,61	56,31	889,16	48.553,61					
43.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	100,23	4,01	403,93	100,23	4,01	403,93					
43.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	761,79	1,14	866,40	761,79	1,14	866,40					
43.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.184,40		3.184,40						
43.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50	13,50		13,50	13,50						
43.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
43.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	116,44	232,88	2,00	116,44	232,88					
43.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65					
44.0		PRELIMINARES				11.271,89		11.271,89						
44.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				127,25		127,25						
44.1.1		Locação, levantamento e acompanhamento topográfico	m	48,10	0,34	16,50	48,10	0,34	16,50					
44.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68					
44.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				17.785,24		17.785,24						
44.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	506,84	3,70	1.050,03	506,84	3,70	1.050,03					
44.2.2		CBUQ												
44.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	9,13	929,37	8.485,15	9,13	929,37	8.485,15					
44.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDEK, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	9,13	866,16	7.950,43	9,13	866,16	7.950,43					
44.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	18,26	4,09	75,29	18,26	4,09	75,29					
44.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	224,60	1,14	256,04	224,60	1,14	256,04					
44.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.164,40		3.164,40						
44.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50	13,50		13,50	13,50						
45.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				386,72		386,72						
45.1.1		Locação, levantamento e acompanhamento topográfico	m	340,00	0,34	115,60	340,00	0,34	115,60					
45.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	310,56	621,12	2,00	310,56	621,12					
45.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				126.136,31		126.136,31						
45.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.352,06	3,70	7.984,40	4.352,06	3,70	7.984,40					
45.2.2		CBUQ												
45.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	65,38	939,37	60.469,27	65,38	939,37	60.469,27					

FRANCISCO LUIZ DE S. SILVA FILHO
FRANCISCO LUIZ DE S. SILVA FILHO
FRANCISCO LUIZ DE S. SILVA FILHO

José Benedito da Silva Filho
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 223 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF: 2.08.008/2018
 Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento):

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVISÕES BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.093,06
 VALOR DO ADITIVO:
161.181,26
 CNPJ:
09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 16,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ADICIONAIS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
45.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	65,20	869,16	36.736,76	65,20	869,16	56.716,76			
45.2.3		Reperfilamento	m³	130,56	4,00	526,16	130,56	4,00	526,16			
45.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³ x km	705,02	1,14	803,72	705,02	1,14	803,72			
45.3		TRANSPORTE com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km			1.164,40			1.164,40			
45.3.1		CONTROLE TECNOLÓGICO	l	33,50			33,50					
		Ensaio de Concreto Asfáltico										
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31			
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	58,22	116,44	2,00	58,22	116,44			
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,05	435,15	3,00	145,05	435,15			
46.0		RUAS SÃO JOSÉ				253.956,56			253.956,56	0,00	0,00	0,00
46.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				679,80			679,80			
46.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	698,70	0,34	237,56	698,70	0,34	237,56			
46.1.2		Placa estamada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	110,56	442,24	4,00	110,56	442,24			
46.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				250.847,96			250.847,96			
46.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	8.464,49	3,76	14.397,03	8.464,49	3,76	14.397,03			
46.2.2		CBUQ										
46.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	126,99	929,37	118.020,70	126,99	929,37	118.020,70			
46.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	126,99	869,16	110.374,43	126,99	869,16	110.374,43			
46.2.3		Reperfilamento	m²	254,99	4,00	1.019,96	254,99	4,00	1.019,96			
46.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³ x km	6.171,96	1,14	7.036,03	6.171,96	1,14	7.036,03			
46.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	l	33,50		2.328,80			2.328,80			
46.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico										
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62			
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	58,22	232,88	4,00	58,22	232,88			
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,05	870,30	6,00	145,05	870,30			
47.0		AVENIDA LUTRAMPINO DE BRITO				532.836,24			532.836,24	0,00	0,00	0,00
47.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				571,45			571,45			
47.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	705,30	0,34	239,77	705,30	0,34	239,77			
47.1.2		Placa estamada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68			
47.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				526.242,89			526.242,89			
47.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	18.050,02	3,76	30.685,03	18.050,02	3,76	30.685,03			
47.2.2		CBUQ										
47.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	272,21	929,37	252.983,81	272,21	929,37	252.983,81			
47.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	272,21	869,16	236.594,04	272,21	869,16	236.594,04			
47.2.3		Reperfilamento	m²	544,43	4,00	2.177,72	544,43	4,00	2.177,72			
47.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³ x km	3.331,02	1,14	3.785,96	3.331,02	1,14	3.785,96			

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Prefeito Municipal - ORÇ. 2018 - 1º T. 2018

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOM - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento):
1.047.251-22

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra (bairro/Município/UF):
DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA BASE: MARÇO/2018
BDI = 16,85%

VALOR INICIAL DO CONTRATO:
161.181,26

VALOR DO ADITIVO:
0,00

CNPJ:
09.323.098/0001-92

Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

2ª ADEQUAÇÃO
CT Nº 1.047.251-22

DESVIO DE VALORES
ACRÉSCIMOS (+)
DECRÉSCIMOS (-)

DESVIO DE QUANTIDADES
ACRÉSCIMOS (+)
DECRÉSCIMOS (-)

VALOR TOTAL NECESSÁRIO
5.822,00

REFERÊNCIA DE CUSTO
0,00

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
47.3		CONTROLE TECNOLÓGICO												
47.3.1		Ensaio de Concreto Arfálico	t	13,50	5.822,00	5.822,00	13,50	5.822,00						
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	15,00	3.056,35	3.056,35	15,00	3.056,35						
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	10,00	58,22	58,22	10,00	58,22						
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	15,00	2.183,25	2.183,25	15,00	2.183,25						
48.0		RUA AUGUSTO BORGHEZA			398.528,71	398.528,71	398.528,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
48.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			688,01	688,01	688,01							
48.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	722,85	265,77	265,77	722,85	0,34	245,77					
48.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	4,00	442,24	442,24	4,00	110,56	442,24					
48.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			393.183,10	393.183,10	393.183,10							
48.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	33.956,64	23.051,39	23.051,39	33.956,64	1,29	21.051,39					
48.2.2		CBUQ			188.764,34	188.764,34	188.764,34							
48.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	203,11	929,37	188.764,34	203,11	188.764,34						
48.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	203,11	869,16	176.536,06	203,11	176.536,06						
48.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-arababona	m³	406,21	4,08	1.637,03	406,21	4,08	1.637,03					
48.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.802,85	1,14	3.195,25	2.802,85	1,14	3.195,25					
48.3		CONTROLE TECNOLÓGICO			4.837,80	4.837,80	4.837,80							
48.3.1		Ensaio de Concreto Arfálico	t	15,50			15,50							
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	12,00	2.445,24	2.445,24	12,00	2.445,24						
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	8,00	465,76	465,76	8,00	465,76						
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	12,00	2.746,60	2.746,60	12,00	2.746,60						
49.0		RUA JOSÉ BORGHEZA DE LUCENA			187.395,27	187.395,27	187.395,27							
49.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			444,12	444,12	444,12							
49.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	330,70	132,44	132,44	330,70	0,34	132,44					
49.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	331,68	331,68	3,00	110,56	331,68					
49.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			179.621,93	179.621,93	179.621,93							
49.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.192,90	1,29	10.377,93	6.192,90	1,29	10.377,93					
49.2.2		CBUQ			86.236,24	86.236,24	86.236,24							
49.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	92,79	929,37	86.236,24	92,79	86.236,24						
49.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	92,79	869,16	80.649,36	92,79	869,16						
49.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-arabadora	m³	185,59	4,08	747,83	185,59	4,08	747,83					
49.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.260,57	1,14	1.439,85	1.260,57	1,14	1.439,85					
49.3		CONTROLE TECNOLÓGICO			2.328,80	2.328,80	2.328,80							
49.3.1		Ensaio de Concreto Arfálico	t	13,50			13,50							
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	203,77	1.232,62	6,00	203,77	1.232,62					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	4,00	58,22	232,88	4,00	58,22	232,88					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	140,55	879,30	6,00	140,55	879,30					

PREFE MUNC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Civil - CREA-PB Nº 140.28.7694-7

José Beneditina Silva Filho
PMCG/SECOI - Coordenador
de Planejamento de Obras



Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32.427.053,06
161.183,26

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Local da obra (bairro/Município/UF)

Objeto do CTEF (resumido):
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

DATA BASE: MARÇO/2018
BOI = 26,85%

Valor Inicial do Contrato:
161.183,26

Valor do Aditivo:
CNPJ:
09.523.098/0001-92

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento):
1.047.251-22

Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

2ª ADEQUAÇÃO
CT Nº 1.047.251-22

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento):
2.08.008/2018

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
50.0		RUAS EPAPORREITAS MACAIEIRA		295.102,84		295.102,84	295.102,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		407,80		407,80	407,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	549,33	0,34	186,78	549,33	0,34	186,78					
50.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	211,12	110,56	23.112	211,12	110,56	23.112					
50.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		295.281,74		295.281,74	295.281,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.2.1		Pré-cara de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	17.183,67	3,70	63.585,04	17.183,67	3,70	63.585,04					
50.2.2		CBUQ		140.911,08		140.911,08	140.911,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m²	929,37	151,62	140.911,08	929,37	151,62	140.911,08					
50.2.2.2		AF_03/2017 - Capa		131.782,04		131.782,04	131.782,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 -	m²	849,16	251,63	131.782,04	849,16	251,63	131.782,04					
50.2.3		Reperifoneamento	m²	303,24	4,03	1.222,06	303,24	4,03	1.222,06					
50.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	4.182,89	1,14	4.768,30	4.182,89	1,14	4.768,30					
50.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	3.493,20	18,56	64.740,24	3.493,20	18,56	64.740,24					
50.3		CONTROLE TECNOLÓGICO		1.833,93		1.833,93	1.833,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.3.1		Ensaio de Concreto Afibético	l	203,77	9,00	1.833,93	203,77	9,00	1.833,93					
50.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	369,32	6,00	2.215,92	369,32	6,00	2.215,92					
50.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	145,55	9,00	1.309,95	145,55	9,00	1.309,95					
50.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	2.973,07	1,76	5.232,60	2.973,07	1,76	5.232,60					
51.0		RUAS AGRADOS COLÍTIPO		265,52		265,52	265,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		44,40		44,40	44,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	130,60	0,34	44,40	130,60	0,34	44,40					
51.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	211,12	110,56	23.112	211,12	110,56	23.112					
51.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		50.984,59		50.984,59	50.984,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.2.1		Pré-cara de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.973,07	1,76	5.232,60	2.973,07	1,76	5.232,60					
51.2.2		CBUQ		24.195,96		24.195,96	24.195,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m²	929,37	151,62	140.911,08	929,37	151,62	140.911,08					
51.2.2.2		AF_03/2017 - Capa		131.782,04		131.782,04	131.782,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 -	m²	849,16	251,63	131.782,04	849,16	251,63	131.782,04					
51.2.3		Reperifoneamento	m²	303,24	4,03	1.222,06	303,24	4,03	1.222,06					
51.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	4.182,89	1,14	4.768,30	4.182,89	1,14	4.768,30					
51.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	3.493,20	18,56	64.740,24	3.493,20	18,56	64.740,24					
51.3		CONTROLE TECNOLÓGICO		1.833,93		1.833,93	1.833,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.3.1		Ensaio de Concreto Afibético	l	203,77	9,00	1.833,93	203,77	9,00	1.833,93					
51.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	369,32	6,00	2.215,92	369,32	6,00	2.215,92					
51.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	145,55	9,00	1.309,95	145,55	9,00	1.309,95					
51.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	2.973,07	1,76	5.232,60	2.973,07	1,76	5.232,60					
52.0		RUAS AGRADOS BARRAMENTO DE SERRA		480,36		480,36	480,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		148,65		148,65	148,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	437,30	0,34	148,65	437,30	0,34	148,65					
52.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	310,56	110,56	34.361,76	310,56	110,56	34.361,76					
52.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		248.378,33		248.378,33	248.378,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.2.1		Pré-cara de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	17.183,67	3,70	63.585,04	17.183,67	3,70	63.585,04					
52.2.2		CBUQ		140.911,08		140.911,08	140.911,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - RUA... Nº 493, 2º Andar

José Benício da Silva Filho
PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF: 1.047.251-22
 Nº do CTEF(Contrato Execução/Formatação): 2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
 Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Valor Inicial do Contrato:
32.427.093,06
 Valor do Aditivo:
161.181,26
 Data Base: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
52.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	125,31	929,37	116.659,35	125,31	929,37		116.659,35		
52.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m³	525,31	895,16	108.914,44	15,31	890,16		108.914,44		
52.2.3		Carreg, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	290,62	4,03	1.010,00	290,62	4,03		1.010,00		
52.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.431,01	1,14	2.771,35	2.431,01	1,14		2.771,35		
52.2.4		CONTORE TECNOLÓGICO				2.328,80				2.328,80		
52.2.4		Ensaio de Concreto Asfáltico	l	13,50								
52.2.4		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77		1.222,62		
52.2.4		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	232,88	931,52	4,00	232,88		931,52		
52.2.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,05	870,30	6,00	145,05		870,30		
52.2.4		SUB TOTAL DE 5.ª				344.235,42				344.235,42		
53.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				655,71				655,71		
53.1.1		Locação, insumo e acompanhamento topográfico	m	637,85	0,34	214,87	637,85	0,34		214,87		
53.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	6,00	116,56	699,36	6,00	116,56		699,36		
53.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				340.086,51				340.086,51		
53.2.1		Pinura de ligação com emulsão RB-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	31.082,64	1,70	52.840,49	31.082,64	1,70		52.840,49		
53.2.2		CBUQ										
53.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	175,08	929,37	162.714,10	175,08	929,37		162.714,10		
53.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m³	175,08	895,16	155.172,93	175,08	895,16		155.172,93		
53.2.3		Carreg, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	303,17	4,03	1.222,62	303,17	4,03		1.222,62		
53.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.446,00	1,14	3.925,22	3.446,00	1,14		3.925,22		
53.3		CONTORE TECNOLÓGICO				3.493,20				3.493,20		
53.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	l	13,50								
53.3.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	203,77	1.833,93	9,00	203,77		1.833,93		
53.3.1		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	98,22	589,32	6,00	98,22		589,32		
53.3.1		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,05	1.305,45	9,00	145,05		1.305,45		
53.3		SUB TOTAL DE 5.ª				205.928,46				205.928,46		
54.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				581,61				581,61		
54.1.1		Locação, insumo e acompanhamento topográfico	m	409,90	0,34	139,37	409,90	0,34		139,37		
54.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	116,56	466,34	4,00	116,56		466,34		
54.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				203.014,09				203.014,09		
54.2.1		Pinura de ligação com emulsão RB-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.005,56	1,70	11.909,45	7.005,56	1,70		11.909,45		
54.2.2		CBUQ										
54.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	104,79	929,37	97.348,08	104,79	929,37		97.348,08		
54.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m³	104,79	895,16	93.079,28	104,79	895,16		93.079,28		

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras

Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA nº 140.742/04



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

(R\$ do CTEF/Contrato Execução/Fornecimento)

Nº do CT: 1.047.251-22

Data do CTEF/Contrato Execução/Fornecimento: 2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra:(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.053,06

Valor do Aditivo:

161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

CNPJ:

09.323.098/0001-92

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)			
54.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escaboteira	m³	209,59	4,01	844,65	209,59	4,09	844,65							
54.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.571,80	3,14	1.791,99	1.571,82	3,14	1.791,99							
54.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t	13,50		2.328,00		13,50		2.328,00						
54.3.1		Ensaio de Concreto Astifício														
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62							
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	58,22	232,88	4,00	58,22	232,88							
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,50	873,30	6,00	145,50	873,30							
55.0		RUA PAZ, JARDIM ZIBRI				827.903,32			827.903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.097,35			1.097,35							
55.1.1		Locução, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	1.158,80	0,34	395,59	1.158,80	0,34	395,59							
55.1.2		Placa sinalizada para identificação Nº de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	6,00	110,56	663,36	6,00	110,56	663,36							
55.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				818.805,17			818.805,17							
55.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	28.160,34	3,70	48.042,61	28.260,36	3,70	48.042,61							
55.2.2		CBUQ				392.938,34			392.938,34							
55.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	422,79	928,37	392.938,34	422,79	928,37	392.938,34							
55.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	422,79	869,14	367.472,16	422,79	869,14	367.472,16							
55.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escaboteira	m³	845,66	4,00	3.402,77	845,66	4,00	3.402,77							
55.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	6.003,76	3,14	6.844,35	6.003,76	3,14	6.844,35							
56.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t	13,50		8.150,80		13,50		8.150,80						
56.3.1		Ensaio de Concreto Astifício														
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	21,00	203,77	4.279,17	21,00	203,77	4.279,17							
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	34,00	58,22	815,58	34,00	58,22	815,58							
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	21,00	145,50	3.055,25	21,00	145,50	3.055,25							
56.3		SUBSIDIOS GERAIS				172.383,42			172.383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				556,86			556,86							
56.3.1.1		Locução, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	337,12	0,34	114,62	337,12	0,34	114,62							
56.3.1.2		Placa sinalizada para identificação RR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	110,56	442,24	4,00	110,56	442,24							
56.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				189.097,76			189.097,76							
56.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	5.835,94	3,70	9.931,13	5.835,96	3,70	9.931,13							
56.2.2		CBUQ				81.087,58			81.087,58							
56.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	87,25	929,37	81.087,58	87,25	929,37	81.087,58							
56.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	87,25	869,14	75.534,21	87,25	869,14	75.534,21							
56.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escaboteira	m³	174,20	4,00	703,24	174,20	4,00	703,24							
56.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.361,10	3,14	1.551,65	1.361,10	3,14	1.551,65							
56.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t	13,50		2.328,00		13,50		2.328,00						
56.3.1		Ensaio de Concreto Astifício														

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
CPF nº 048.098.418-2

José Benício da Silva Filho
PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 223 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF: 1.047-251-22

Nº do CTEF (Contrato Execução/Torneamento): 7.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Local da obra(Bairro/Município/UF)

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

32.427.093,06

VALOR DO ADITIVO:

163.187,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

CNPJ:

09.323.098/0001-92

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	58,22	232,88	4,00	58,22	232,88					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30					
57.0		RUA SIQUEIRA				197.811,49			197.811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
57.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				563,72			563,72					
57.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	357,30	0,34	121,46	357,30	0,34	121,46					
57.1.2		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	110,56	442,24	4,00	110,56	442,24					
57.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				196.918,97			196.918,97					
57.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.802,32	1,70	11.563,94	6.802,32	1,70	11.563,94					
57.2.2		CBUQ				94.600,57			94.600,57					
57.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	101,79	926,37	94.600,57	101,79	926,37	94.600,57					
57.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperilamento	m³	161,79	869,16	86.671,80	161,79	869,16	86.671,80					
57.2.3		Carra, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	203,58	4,03	820,47	203,58	4,03	820,47					
57.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.382,62	1,14	1.402,19	1.382,62	1,14	1.402,19					
57.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80					
57.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,58			13,58							
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	58,22	232,88	4,00	58,22	232,88					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30					
58.0		RUA SANTA EULÓPIA				97.238,30			97.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
58.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				282,32			282,32					
58.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	180,00	0,34	61,20	180,00	0,34	61,20					
58.1.2		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					
58.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				85.794,58			85.794,58					
58.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.052,00	1,70	3.488,40	2.052,00	1,70	3.488,40					
58.2.2		CBUQ				41.152,50			41.152,50					
58.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m³	44,28	926,37	41.152,50	44,28	926,37	41.152,50					
58.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Reperilamento	m³	44,28	869,16	38.486,40	44,28	869,16	38.486,40					
58.2.3		Carra, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	85,56	4,03	343,80	85,56	4,03	343,80					
58.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	681,91	1,14	777,38	681,91	1,14	777,38					
58.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40					
58.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,58			13,58							
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	58,22	116,44	2,00	58,22	116,44					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65					
59.0		RUA SERRAS, LOCALIZADO SOBRES				275.937,61			275.937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
59.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				464,62			464,62					
59.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	301,00	0,34	102,94	301,00	0,34	102,94					

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - OAB nº 14.140/2018 - RJ

PMCG/SECCB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)

1.047.251-22

Data Base: 2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.093,06

Valor do Aditivo:

161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

CNPJ:

09.373.099/0001-92

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DIFERÉNCIAS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DIFERÉNCIAS (-)			
59.1.2		Placa emalada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm.	ud	3,00	310,56	310,56	3,00	310,56	310,56							
59.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				223.137,99		223.137,99								
59.2.1		Pintura de ligação com emulsão RB-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.695,80	1,70	13.082,86	7.695,80	1,70	13.082,86							
59.2.2		CBUQ														
59.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	315,34	929,37	307.195,54	315,34	929,37	307.195,54							
59.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BANDEI, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	315,34	886,16	300.246,93	315,34	886,16	300.246,93							
59.2.3		Reperilamento	m³	230,46	4,00	929,64	230,46	4,00	929,64							
59.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com camião basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³ x km	1.476,35	1,14	1.683,04	1.476,35	1,14	1.683,04							
59.2.4		Transporte com camião basculante de 10 m³ de massa atáfrica para pavimentação urbana	m³ x km	1.476,35	1,14	1.683,04	1.476,35	1,14	1.683,04							
59.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80		2.328,80								
59.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50	13,50		13,50	13,50								
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62							
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	56,22	224,88	4,00	56,22	224,88							
1.3.9		Ensaio de trção por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30							
60.0		PLA NOVA ZINCOADA S/A COSTA				109.327,83		109.327,83								
60.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				290,79		290,79								
60.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	204,95	0,34	69,69	204,95	0,34	69,69							
60.1.2		Placa emalada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12							
60.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				107.872,24		107.872,24								
60.2.1		Pintura de ligação com emulsão RB-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.315,37	1,70	3.936,13	2.315,37	1,70	3.936,13							
60.2.2		CBUQ														
60.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	115,79	880,09	101.896,07	115,79	880,09	101.896,07							
60.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com camião basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	115,79	4,00	466,03	115,79	4,00	466,03							
60.2.4		Transporte com camião basculante de 10 m³ de massa atáfrica para pavimentação urbana	m³ x km	1.377,95	1,14	1.570,61	1.377,95	1,14	1.570,61							
60.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40		1.164,40								
60.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50	13,50		13,50	13,50								
1.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31							
1.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	56,22	112,44	2,00	56,22	112,44							
1.1.9		Ensaio de trção por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65							
61.0		PLA ZINCOADA COSTA Y ASSOCIADOS				87.425,31		87.425,31								
61.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				448,25		448,25								
61.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	343,80	0,34	116,89	343,80	0,34	116,89							
61.1.2		Placa emalada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68							
61.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				60.812,46		60.812,46								
61.2.1		Pintura de ligação com emulsão RB-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.437,67	1,70	4.144,04	2.437,67	1,70	4.144,04							
61.2.2		CBUQ														
61.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	3,72	929,37	3.457,26	3,72	929,37	3.457,26							
61.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	55,54	880,09	48.876,87	55,54	880,09	48.876,87							


 PREFE. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 FRANCISCO DE JESUS C. ASSIS
 Eng. Civil - CRFA-40740/2010

José Benedito da Silva Filho
 PMCG/SEC08 - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

NP do CTEF (Contrato Execução/financiamento)
1.047.251-22

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:
32.427.053,06

Valor do Aditivo:
161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018
BDI = 26,85%

NP do CTEF:
1.047.251-22

NP do CTEF (Contrato Execução/financiamento)
1.047.251-22

NP do CTEF (Contrato Execução/financiamento)
1.047.251-22

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
61.2.2.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	3,72	869,14	3.231,26	3,72	869,14	3.231,26					
61.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com emissão baseculante de 10 m², descarga em vibro-acabadora	m³	62,98	4,08	253,81	62,98	4,08	253,81					
61.2.4		Transporte com caminhão baseculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	743,16	1,14	847,20	743,16	1,14	847,20					
61.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40					
61.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50			13,50							
1.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
1.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	56,22	112,44	2,00	56,22	112,44					
1.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65					
62.0		RUA GUANABARA				46.183,27			46.183,27					
62.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				418,82			418,82					
62.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	216,26	0,34	73,53	216,26	0,34	73,53					
62.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,16	330,48	3,00	110,16	330,48					
62.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				44.749,05			44.749,05					
62.2.1		Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.582,36	3,70	5.852,73	1.582,36	3,70	5.852,73					
62.2.2		CBUQ												
62.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	3,36	929,37	3.121,60	3,36	929,37	3.121,60					
62.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	39,96	880,09	35.163,60	39,96	880,09	35.163,60					
62.2.2.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	3,16	869,14	2.800,38	3,16	869,14	2.800,38					
62.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão baseculante de 10 m², descarga em vibro-acabadora	m³	46,70	4,08	188,20	46,70	4,08	188,20					
62.2.4		Transporte com caminhão baseculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	569,07	3,14	1.786,88	569,07	3,14	1.786,88					
62.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40					
62.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50			13,50							
1.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
1.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	56,22	112,44	2,00	56,22	112,44					
1.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65					
63.0		RUA VILA MELIA				310.193,28			310.193,28					
63.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				316,32			316,32					
63.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	280,00	0,34	95,20	280,00	0,34	95,20					
63.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					
63.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				108.700,56			108.700,56					
63.2.1		Pinura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.760,00	3,70	13.912,00	3.760,00	3,70	13.912,00					
63.2.2		CBUQ												
63.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	55,86	929,37	51.914,61	55,86	929,37	51.914,61					
63.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	55,86	869,14	48.551,26	55,86	869,14	48.551,26					

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
FRANCISCO DE JESUS C. FERREIRA
PCC - CREA-MG Nº 140.747/94-1

José Benício da Silva Filho
PMCG/SEC-OB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)
1.047.251-22
 12.06.009/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repassar:
CASA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO:
161.181,26
 CNPJ:
09.373.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,55%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
63.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camêmbulo basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	111,72	4,08	450,23	111,72	4,08	450,23					
63.2.4		Transporte com camêmbulo basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.351,26	1,14	1.426,44	1.351,26	1,14	1.426,44					
63.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.184,40			1.184,40					
63.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50										
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	116,44	232,88	2,00	116,44	232,88					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,50	436,50	3,00	145,50	436,50					
64.0		RUAS VIZINÂNCIA				60.606,40			60.606,40					
64.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				286,13			286,13					
64.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	50,20	6,34	318,06	50,20	6,34	318,06					
64.1.2		Placa emalada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					
64.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				59.155,93			59.155,93					
64.2.1		Pixtura de ligação com emulsão SB-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.026,72	1,70	3.445,42	2.026,72	1,70	3.445,42					
64.2.2		CBUQ												
64.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m²	30,40	926,37	28.152,85	30,40	926,37	28.152,85					
64.2.2.2		AF_03/2017 - Capa												
64.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, SINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repavimentação	m²	30,40	860,16	26.422,46	30,40	860,16	26.422,46					
64.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camêmbulo basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	60,80	4,08	248,06	60,80	4,08	248,06					
64.2.4		Transporte com camêmbulo basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	693,12	1,14	790,16	693,12	1,14	790,16					
64.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40					
64.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50										
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	116,44	232,88	2,00	116,44	232,88					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,50	436,50	3,00	145,50	436,50					
65.0		RUAS VIZINÂNCIA				56.255,42			56.255,42					
65.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				281,32			281,32					
65.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	177,05	6,34	1.124,50	177,05	6,34	1.124,50					
65.1.2		Placa emalada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					
65.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				54.809,70			54.809,70					
65.2.1		Pixtura de ligação com emulsão SB-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.876,72	1,70	3.190,42	1.876,72	1,70	3.190,42					
65.2.2		CBUQ												
65.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m²	28,15	926,37	26.151,77	28,15	926,37	26.151,77					
65.2.2.2		AF_03/2017 - Capa												
65.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, SINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repavimentação	m²	28,15	860,16	24.416,85	28,15	860,16	24.416,85					
65.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camêmbulo basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	56,10	4,08	228,89	56,10	4,08	228,89					
65.2.4		Transporte com camêmbulo basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	669,97	1,14	763,77	669,97	1,14	763,77					
65.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40					
65.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50										

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Filho
 Eng.º Civil - CRIB 10.108.000-70

José Benício da Silva Filho
 PMGG/SECRETARIA de Planejamento de Obras



Objeto do CTEFI (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 223 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEFI (Contrato Execução/Fornecimento):
2.047.251-22
 Nº do CTI:
2.06.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra/Barrio/Município(UF)
DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repassar:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO:
161.181,26
 CNPJ:
09.373.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	DECRÉSCIMOS (-)	
SUA SEPARAÇÃO BARRIOS DE CIDADE													
SERVIÇOS PRELIMINARES													
66.1	66.1.1	Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00
66.1	66.1.2	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	ud	2,00	98,22	196,44	2,00	98,22	196,44	0,00	0,00	0,00	0,00
66.1	66.1.3	Ensaio de granulometria do agregado	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65	0,00	0,00	0,00	0,00
66.2	66.2.1	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65	0,00	0,00	0,00	0,00
66.2	66.2.2	Plintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	5.670,00	1,76	9.979,20	5.670,00	1,76	9.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
66.2.1	66.2.1.1	CBUQ				167.946,85			167.946,85				
66.2.1	66.2.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				460,88			460,88				
66.2.1	66.2.1.3	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	380,00	0,34	129,20	380,00	0,34	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00
66.2.1	66.2.1.4	Placa acuminada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	310,56	931,68	3,00	310,56	931,68	0,00	0,00	0,00	0,00
66.2.2	66.2.2.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				165.156,97			165.156,97				
66.2.2	66.2.2.2	Plintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	5.670,00	1,76	9.979,20	5.670,00	1,76	9.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
66.2.2	66.2.2.3	CBUQ				78.819,87			78.819,87				
66.2.2	66.2.2.4	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	84,81	926,17	78.819,87	84,81	926,17	78.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00
66.2.2	66.2.2.5	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDEI, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	84,81	865,16	73.713,46	84,81	865,16	73.713,46	0,00	0,00	0,00	0,00
66.2.3	66.2.3.1	Reperilamento	m²	169,62	4,09	693,57	169,62	4,09	693,57	0,00	0,00	0,00	0,00
66.2.3	66.2.3.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vórtice-escavadora	m³	2.018,48	1,14	2.301,07	2.018,48	1,14	2.301,07	0,00	0,00	0,00	0,00
66.2.4	66.2.4.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.018,48	1,14	2.301,07	2.018,48	1,14	2.301,07	0,00	0,00	0,00	0,00
66.3	66.3.1	CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80				
66.3.1	66.3.1.1	Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,56	13,56	183,76	13,56	13,56	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00
66.3.1	66.3.1.2	Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00
66.3.1	66.3.1.3	Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	58,22	232,88	4,00	58,22	232,88	0,00	0,00	0,00	0,00
66.3.1	66.3.1.4	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00
67.0	67.0.1	SUA DR. JOSÉ MADRUGA DE MEDITERANEO				219.723,30			219.723,30				
67.0	67.0.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				658,67			658,67				
67.0.1	67.0.1.1	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	616,55	0,34	211,63	616,55	0,34	211,63	0,00	0,00	0,00	0,00
67.0.1	67.0.1.2	Placa acuminada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	310,56	1.242,24	4,00	310,56	1.242,24	0,00	0,00	0,00	0,00
67.2	67.2.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				216.788,77			216.788,77				
67.2.1	67.2.1.1	Plintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	7.496,94	1,76	13.194,50	7.496,94	1,76	13.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
67.2.1	67.2.1.2	CBUQ				104.708,40			104.708,40				
67.2.1	67.2.1.3	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	111,59	926,17	104.708,40	111,59	926,17	104.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00
67.2.1	67.2.1.4	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDEI, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	111,59	865,16	98.130,48	111,59	865,16	98.130,48	0,00	0,00	0,00	0,00
67.2.2	67.2.2.1	Reperilamento	m²	233,18	4,09	953,80	233,18	4,09	953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
67.2.2	67.2.2.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vórtice-escavadora	m³	2.097,89	1,14	2.391,59	2.097,89	1,14	2.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00
67.2.2	67.2.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.097,89	1,14	2.391,59	2.097,89	1,14	2.391,59	0,00	0,00	0,00	0,00
67.3	67.3.1	CONTROLE TECNOLÓGICO				13,56			13,56				
67.3.1	67.3.1.1	Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,56	13,56	183,76	13,56	13,56	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00
67.3.1	67.3.1.2	Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00
67.3.1	67.3.1.3	Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	58,22	232,88	4,00	58,22	232,88	0,00	0,00	0,00	0,00
67.3.1	67.3.1.4	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00
68.0	68.0.1	SUA FAMILIA ASERCAO JORGE				110.118,78			110.118,78				
68.0	68.0.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				442,89			442,89				
68.0.1	68.0.1.1	Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	327,10	0,34	111,21	327,10	0,34	111,21	0,00	0,00	0,00	0,00

PREM. MUNIC. DE C. GRANDE
FRANCISCO DE JESUS C. Xavier
 ENF. OAB - CREA-PB Nº 140.283694-2

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CT: 1.047.251-22
 Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento): 7.08.008/2018

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra (Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

3ª ADEQUAÇÃO
 CT Nº 1.047.251-22

2ª ADEQUAÇÃO
 CT Nº 1.047.251-22

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasser:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO: 32.427.093,06
 VALOR DO ADITIVO: 161.181,26
 DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NEEDEDADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NEEDEDADO	ADICIONAIS (+)	DECRESCIMOS (-)	ADICIONAIS (+)	DECRESCIMOS (-)	
68.1.2		Pisca esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68					
68.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				108.611,45		108.611,45						
68.2.1		Piscina de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.746,00	1,70	6.371,70	3.746,00	1,70	6.371,70					
68.2.2		CBUQ												
68.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m²	55,79	929,37	51.840,55	55,79	929,37	51.840,55					
68.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	55,79	866,16	48.490,44	55,79	866,16	48.490,44					
68.2.2.3		Reperilamento	m²	331,58	4,09	449,67	331,58	4,09	449,67					
68.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³	2,00	116,44	232,88	2,00	116,44	232,88					
68.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.272,01	1,14	1.450,09	1.272,01	1,14	1.450,09					
68.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40		1.164,40						
68.3.1		Ensaio de Concreto Armado	t	13,50										
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	203,77	0,34	69,28	203,77	0,34	69,28					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55			145,55							
69.0		RUA MARSHALL, 2503 - BARRIO DE ADEQUAÇÃO				216.247,64		216.247,64						
69.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				295,82		295,82						
69.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	210,70	0,34	71,64	210,70	0,34	71,64					
69.1.2		Pisca esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					
69.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				145.287,72		145.287,72						
69.2.1		Piscina de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.977,68	1,70	8.462,06	4.977,68	1,70	8.462,06					
69.2.2		CBUQ												
69.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m²	74,57	929,37	69.303,12	74,57	929,37	69.303,12					
69.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	74,57	866,16	64.813,26	74,57	866,16	64.813,26					
69.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabadora	m³	149,16	4,09	607,09	149,16	4,09	607,09					
69.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.849,34	1,14	2.108,25	1.849,34	1,14	2.108,25					
69.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40		1.164,40						
69.3.1		Ensaio de Concreto Armado	t	13,50										
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	203,77	0,34	69,28	203,77	0,34	69,28					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55			145,55							
70.0		RUA FRANCISCO CAVALCANTE				117.831,14		117.831,14						
70.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				429,26		429,26						
70.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	287,00	0,34	97,58	287,00	0,34	97,58					
70.1.2		Pisca esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68					
70.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				116.237,47		116.237,47						
70.2.1		Piscina de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.888,26	1,70	6.600,04	3.888,26	1,70	6.600,04					
70.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m²	59,79	929,37	55.557,74	59,79	929,37	55.557,74					

FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 160.262.854-7
 COORDENADOR DE OBRAS

JOSÉ BENÍCIO DA SILVA FILHO
 PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPLAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF (Contrato Execução/Formeamento):
1.047.251-22
 Nº do CTEF (Contrato Execução/Formeamento):
2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra (Bairro/Município/UF):
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repassar:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO:
161.181,26
 CHIP:
09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)		
70.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	58,76	869,16	51.958,38	58,76	51.958,38	0,00	0,00	51.958,38		
70.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	118,57	4,08	481,87	118,57	4,08	481,87				
70.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.279,40	1,14	1.458,52	1.279,40	1,14	1.458,52				
70.8		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40				
70.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50					13,50				
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31				
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	98,22	196,44	2,00	98,22	196,44				
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65				
71.0		RELAÇÃO ANÁLISE PROPOSTA				340.692,70			340.692,70				
71.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				599,39			599,39				
71.1.1		Locução, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	482,20	0,34	163,75	482,20	0,34	163,75				
71.1.2		Placa emalada para identificação NR de ruas, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	110,56	442,24	4,00	110,56	442,24				
71.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				340.692,70			340.692,70				
71.2.1		Preparação de lição com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m³	11.635,38	1,70	19.779,15	11.635,38	1,70	19.779,15				
71.2.2		CBUQ				161.840,49			161.840,49				
71.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	174,14	869,16	151.355,52	174,14	869,16	151.355,52				
71.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	174,14	869,16	151.355,52	174,14	869,16	151.355,52				
71.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	348,29	4,08	1.421,01	348,29	4,08	1.421,01				
71.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	5.537,83	1,14	6.313,10	5.537,83	1,14	6.313,10				
71.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.493,20			3.493,20				
71.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50					13,50				
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	203,77	1.833,93	9,00	203,77	1.833,93				
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	98,22	589,32	6,00	98,22	589,32				
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,55	1.309,95	9,00	145,55	1.309,95				
72.0		RELAÇÃO ANÁLISE PROPOSTA				448.175,36			448.175,36				
72.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.002,71			1.002,71				
72.1.1		Locução, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	988,10	0,34	336,30	988,10	0,34	336,30				
72.1.2		Placa emalada para identificação NR de ruas, dimensões 45 x 25 cm	ud	6,00	110,56	663,36	6,00	110,56	663,36				
72.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				448.175,36			448.175,36				
72.2.1		Preparação de lição com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m³	9.642,52	1,70	16.392,28	9.642,52	1,70	16.392,28				
72.2.2		CBUQ				434.288,86			434.288,86				
72.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	482,13	869,16	419.216,66	482,13	869,16	419.216,66				
72.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	482,13	4,08	1.963,08	482,13	4,08	1.963,08				
72.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.869,51	1,14	5.551,24	4.869,51	1,14	5.551,24				
72.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				5.822,00			5.822,00				
72.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50					13,50				

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
FRANCISCO DE ASSIS C. XAVIER
 Eng.º Civil - CREA - AN.º 100.000.000

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPTEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

2.047.251-22

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

2.06.008/2018

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

CNPJ:

09.323.098/0001-92

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra (Barro/Município/UF)

Local da obra (Barro/Município/UF)

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.053,06

Valor do Aditivo:

161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018
BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL REQUERIDO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	DECRÉSCIMOS (-)		
73.0		RUAS SOB RESPONSABILIDADE MUNICIPAL												
73.1		SERVIÇOS PRELIMINARES												
73.1.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	15,00	203,77	3.056,55	15,00	203,77	3.056,55					
73.1.2		Ensaio de granulometria do agregado	ud	30,00	98,22	2.946,60	30,00	98,22	2.946,60					
73.1.3		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	15,00	145,55	2.183,25	15,00	145,55	2.183,25					
73.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
73.2.1		Pistas de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	8.033,12	3,70	29.922,75	8.033,12	3,70	29.922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.2.2		CBUQ												
73.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	113,71	929,37	105.686,06	113,71	929,37	105.686,06					
73.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	113,71	889,16	101.500,00	113,71	889,16	101.500,00					
73.2.3		Reperilamento	m²	207,42	4,00	829,68	207,42	4,00	829,68					
73.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.834,65	1,14	3.231,50	2.834,65	1,14	3.231,50					
73.3		CONTROLE TECNOLÓGICO												
73.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	33,60			33,60							
73.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
73.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	50,22	200,88	4,00	50,22	200,88					
73.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,50	873,00	6,00	145,50	873,00					
74.0		RUA FRANCISCO ANTÔNIO DO ROSSIGNI												
74.1		SERVIÇOS PRELIMINARES												
74.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	1.525,35	0,34	518,62	1.525,35	0,34	518,62					
74.1.2		Pilha estabilizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	5,00	110,56	552,80	5,00	110,56	552,80					
74.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
74.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	31.260,32	3,70	115.673,19	31.260,32	3,70	115.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.2.2		CBUQ												
74.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	3,42	929,37	3.179,65	3,42	929,37	3.179,65					
74.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	3,42	889,16	3.041,14	3,42	889,16	3.041,14					
74.2.3		Reperilamento	m²	3,42	4,00	13,73	3,42	4,00	13,73					
74.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	6.236,66	1,14	7.109,62	6.236,66	1,14	7.109,62					

FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 ENGRº CIVIL - CREA-PP Nº 157.786-2

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTER resumido:

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTER (Contrato Execução/Fornecimento)

1.047.251-22

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Valor Inicial do Contrato:

R\$ 32.427.053,06

Valor do Aditivo:

R\$ 161.183,26

CNPJ:

09.323.098/0003-92

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO			
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)		DECRÉSCIMOS (-)		
74.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				5.422,00					5.422,00					
74.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50					13,50							
75.3		ENSAIOS PRELIMINARES				3.056,55					3.056,55					
75.3.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	203,77					203,77							
75.3.2		Ensaio de granulometria do agregado	ud	10,00					10,00							
75.3.3		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.5		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.6		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.7		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.8		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.10		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.11		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.12		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.13		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.14		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.15		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.16		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.17		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.18		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.19		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.20		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.21		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.22		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.23		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.24		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.25		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.26		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.27		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.28		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.29		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.30		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.31		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.32		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.33		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.34		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.35		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.36		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.37		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.38		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.39		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.40		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.41		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.42		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.43		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.44		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.45		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.46		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.47		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.48		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.49		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.50		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.51		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.52		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.53		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.54		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.55		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.56		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.57		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.58		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.59		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.60		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.61		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.62		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.63		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.64		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.65		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.66		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.67		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.68		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.69		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.70		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.71		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.72		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.73		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.74		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.75		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.76		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.77		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.78		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.79		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.80		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	145,55					145,55							
75.3.81																



Objeto do CTEF resumido:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF: 1.047.251-22
 Nº do Contrato: 2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra:(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CARLA ECONOMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.099,06
 VALOR DO ADITIVO:
161.181,26
 CNPJ:
09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 16,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
77.0		RUA JOSÉ LUIZ DO RÊGO												
77.1		SERVIÇOS PRELIMINARES												
77.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	454,85	0,34	154,65	454,85	154,65						
77.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	331,68						
77.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
77.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	8.771,96	1,70	14.912,37	8.771,96	14.912,37						
77.2.2		CBUQ												
77.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m²	131,38	929,37	122.100,65	131,38	122.100,65						
77.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_01/2017 - Repetimento	m²	131,38	865,16	114.190,24	131,38	114.190,24						
77.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vitro-acabadora	m² x km	262,77	4,00	1.051,08	262,77	1.051,08						
77.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m² x km	3.216,55	1,14	3.714,52	3.216,55	3.714,52						
77.3		CONTROLE TECNOLÓGICO												
77.3.1		Ensaio de Concreto Astifônico	t	13,50		2.328,80	13,50	2.328,80						
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	1.222,62						
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	50,22	200,88	4,00	200,88						
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	873,30						
78.0		RUA CEL. JOÃO DA COSTA E SILVA												
78.1		SERVIÇOS PRELIMINARES												
78.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	267,00	0,34	90,78	267,00	90,78						
78.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	331,68						
78.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
78.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.844,85	1,70	6.536,25	3.844,85	6.536,25						
78.2.2		CBUQ												
78.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m²	57,67	929,37	53.596,77	57,67	53.596,77						
78.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repetimento	m²	57,67	869,16	50.134,46	57,67	50.134,46						
78.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vitro-acabadora	m²	115,34	4,00	464,82	115,34	464,82						
78.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m² x km	1.099,73	1,14	1.249,13	1.099,73	1.249,13						
78.3		CONTROLE TECNOLÓGICO												
78.3.1		Ensaio de Concreto Astifônico	t	13,50		2.328,80	13,50	2.328,80						
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	611,31						
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	58,22	116,44	2,00	116,44						
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	436,65						
78.9		RUA FRANCISCO ALVES 1												
78.9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES												
78.9.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	743,85	0,34	252,91	743,85	252,91						
78.9.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	110,56	442,24	4,00	442,24						
78.9.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
78.9.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	11.540,76	1,70	19.619,29	11.540,76	19.619,29						
78.9.2.2		CBUQ												

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Assis Xavier
 Eng.º Civil - CR 10.000/90 - RJ

José Benício da Silva Filho
 PMCG/ISECOB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF (Contrato Execução/Formeamento)
1.047.251-22
 Nº do CTEF (Contrato Execução/Formeamento)
2.047.000/2018

Tomador/Ag Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO:
161.181,26
 CNPJ:
09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
79.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	172,12	929,37	159.963,16	172,12	159.963,16				
79.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	172,12	869,16	149.599,82	172,12	149.599,82				
79.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	344,24	4,00	1.377,20	344,24	1.377,20				
79.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.445,61	1,14	1.648,22	1.445,61	1.648,22				
79.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
79.3.1		Ensaio de Concreto Armado	t	13,58								
1.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	9,00	203,77	1.833,93	9,00	1.833,93				
1.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	56,22	337,32	6,00	337,32				
1.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,55	1.309,95	9,00	1.309,95				
80.0		RUA JARDIM SUPY										
80.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
80.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	337,75	0,34	114,84	337,75	114,84				
80.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	310,56	1.242,24	4,00	1.242,24				
80.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
80.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.231,30	1,70	7.193,21	4.231,30	7.193,21				
80.2.2		CBUQ										
80.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	63,42	929,37	58.940,05	63,42	58.940,05				
80.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	63,42	869,16	55.122,13	63,42	55.122,13				
80.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	126,84	4,00	511,17	126,84	511,17				
80.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.095,46	1,14	1.246,62	1.095,46	1.246,62				
80.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
80.3.1		Ensaio de Concreto Armado	t	13,58								
1.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	611,31				
1.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	56,22	112,44	2,00	112,44				
1.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	436,65				
81.0		RUA BEL. ACESSO: RIBEIRO DE ALBUQUERQUE										
81.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
81.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	475,75	0,34	161,76	475,75	161,76				
81.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	310,56	1.242,24	4,00	1.242,24				
81.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
81.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.281,60	1,70	10.678,72	6.281,60	10.678,72				
81.2.2		CBUQ										
81.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	93,96	929,37	87.342,19	93,96	87.342,19				
81.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	93,96	869,16	81.683,66	93,96	81.683,66				

FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Eng. Civil - CREA-PI Nº 100.283694-0

JOSE BENICIO DA SILVA FILHO
 PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF: 2.08.008/2018

Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)

2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local de obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
161.181,26
 VALOR DO ADITIVO:
 CNPJ:
09.373.098/0801-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 16,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
81.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	187,97	4,00	757,52	187,97	4,00	757,52			
81.2.6		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.353,38	1,14	1.542,85	1.353,38	1,14	1.542,85			
81.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t			2.328,80			2.328,80			
81.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico										
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62			
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	212,68	850,72	4,00	212,68	850,72			
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30			
82.0		RUA JOSÉ FERREIRO				62.322,27			62.322,27			
82.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				258,98			258,98			
82.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	111,31	0,34	37,85	111,31	0,34	37,85			
82.1.2		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões: 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12			
82.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				41.398,84			41.398,84			
82.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.425,28	1,20	2.422,96	3.425,28	1,20	2.422,96			
82.2.2		CBUQ										
82.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	21,38	929,37	19.869,93	21,38	929,37	19.869,93			
82.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	31,30	865,16	18.582,64	31,30	865,16	18.582,64			
82.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	42,76	4,00	171,04	42,76	4,00	171,04			
82.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	307,87	1,14	350,97	307,87	1,14	350,97			
82.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t			1.164,40			1.164,40			
82.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico										
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31			
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12			
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65			
83.0		RUA MANOEL FERREIRO				228.890,30			228.890,30			
83.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				585,92			585,92			
83.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	427,60	0,34	145,38	427,60	0,34	145,38			
83.1.2		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões: 45 x 25 cm	ud	4,00	110,56	442,24	4,00	110,56	442,24			
83.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				228.076,58			228.076,58			
83.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.775,84	1,20	5.329,01	7.775,84	1,20	5.329,01			
83.2.2		CBUQ										
83.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	316,63	929,37	108.392,62	316,63	929,37	108.392,62			
83.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	116,63	865,16	100.870,13	116,63	865,16	100.870,13			
83.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	233,27	4,00	940,08	233,27	4,00	940,08			
83.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.889,49	1,14	2.154,00	1.889,49	1,14	2.154,00			
83.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t			2.328,80			2.328,80			
83.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico										

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE -
Francisco de Jesus C. Xavier
 Insp. Civil - CREA-PR Nº 140.763.994-2

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF: 1.047.251-22
 Nº do CTEF(Contrato Eneucção/Formeimento): 2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
 CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO: 32.427.053,06

VALOR DO ADITIVO: 361.183,26
 CNPJ: 09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	283,77	2.272,62			
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	50,22	301,32	4,00	94,32	232,00			
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,50	873,30	6,00	145,50	873,30			
84.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				131.215,43			131.215,43	0,00	0,00	0,00
84.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	345,95	0,34	118,08	345,95	0,34	118,08			
84.1.1		Plica esmalçada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	116,56	349,68	3,00	116,56	351,68			
84.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				129.600,57			129.600,57			
84.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	4.464,56	1,70	7.590,75	4.464,56	1,70	7.590,75			
84.2.2		CBUQ										
84.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	66,92	929,37	62.193,44	66,92	908,17	62.103,44			
84.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reparelamento	m³	66,92	860,16	57.564,39	66,92	860,16	58.164,39			
84.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador	m³	133,84	4,00	539,36	133,84	4,00	539,36			
84.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	977,03	1,14	1.113,31	977,03	1,14	1.113,31			
84.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40			
84.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50								
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	283,77	611,31			
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	50,22	100,44	2,00	94,32	100,44			
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,50	436,50	3,00	145,50	436,50			
85.0		RUS PRELIMINARES TRAJE DE OBRAS				292.826,50			292.826,50	0,00	0,00	0,00
85.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				600,34			600,34			
85.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	460,00	0,34	158,10	460,00	0,34	158,10			
85.1.2		Plica esmalçada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	116,56	466,24	4,00	116,56	466,24			
85.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				259.707,86			259.707,86			
85.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	8.965,30	1,70	15.240,04	8.965,30	1,70	15.240,04			
85.2.2		CBUQ										
85.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	133,95	929,37	124.485,11	133,95	908,17	124.489,11			
85.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reparelamento	m³	133,95	860,16	116.423,88	133,95	860,16	116.423,98			
85.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador	m³	287,60	4,00	1.150,40	287,60	4,00	1.150,40			
85.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.169,99	1,14	2.473,79	2.169,99	1,14	2.473,79			
85.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				13,50			13,50			
85.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50								
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	283,77	1.222,62			
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	50,22	200,88	4,00	94,32	200,88			
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,50	873,30	6,00	145,50	873,30			
86.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				173.293,76			173.293,76	0,00	0,00	0,00
86.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	311,00	0,34	105,74	311,00	0,34	105,74			

Handwritten signature and stamp:
 JOSÉ BENÍCIO DA SILVA FILHO
 PMGG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras
 PREE MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
 Fone/Fax: (51) 3361.2844



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 223 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF: 1.047.251-22
 Nº do CTEF/Contrato (Execução/Fornecimento): 2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
 DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO: 32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO: 161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
 CNPJ: 09.373.098/0001-92

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
86.2.2		Pista esmalçada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	310,56	331,68	3,00	318,56	331,68					
86.2.1		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				170.987,57			170.987,57					
86.2.1		Pitura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.892,60	3,70	30.017,08	5.892,60	3,70	10.017,58					
86.2.2		CBUQ												
86.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	88,09	929,37	81.868,20	88,09	929,37	81.868,20					
86.2.2.2		AF_03/2017. - Capa												
86.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDERS, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	86,09	869,16	74.564,30	86,09	869,16	74.564,30					
86.2.3		Reperilamento	m³	176,20	4,09	710,09	176,20	4,09	710,09					
86.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador-abastecedor	m³ x km	1.603,42	1,14	1.827,90	1.603,42	1,14	1.827,90					
86.3		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA				2.328,80			2.328,80					
86.3.1		CONTROLE TECNOLÓGICO												
86.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50										
86.3.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
86.3.1		Ensaio de granulometria do agregado	uf	4,00	56,22	224,88	4,00	56,22	224,88					
86.3.1		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30					
87.0		RUA JOSEF THOMAS				118.058,60			118.058,60					
87.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				437,49			437,49					
87.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	311,20	0,34	105,81	311,20	0,34	105,81					
87.1.2		Pista esmalçada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68					
87.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				118.058,60			118.058,60					
87.2.1		Pitura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.093,76	3,70	6.918,59	4.093,76	3,70	6.918,59					
87.2.2		CBUQ												
87.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	60,95	929,37	56.645,10	60,95	929,37	56.645,10					
87.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	60,95	869,16	52.975,30	60,95	869,16	52.975,30					
87.2.3		Reperilamento	m³	121,96	4,09	499,26	121,96	4,09	499,26					
87.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador-abastecedor	m³ x km	902,06	1,14	1.028,35	902,06	1,14	1.028,35					
87.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.184,40			1.184,40					
87.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50										
87.3.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
87.3.1		Ensaio de granulometria do agregado	uf	4,00	56,22	224,88	4,00	56,22	224,88					
87.3.1		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30					
88.0		RUA GILBERTO BERNARDINO				63.850,69			63.850,69					
88.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				261,70			261,70					
88.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	119,15	0,34	40,56	119,15	0,34	40,56					
88.1.2		Pista esmalçada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					
88.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				63.850,69			63.850,69					
88.2.1		Pitura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.196,04	3,70	3.733,27	2.196,04	3,70	3.733,27					
88.2.2		CBUQ												
88.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	32,94	929,37	30.613,45	32,94	929,37	30.613,45					

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
José Benício da Silva Filho
 Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PR Nº 140.78/2016

PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

NF do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra (Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

32.427.053,06

VALOR DO ADITIVO:

CNPF:


09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018


BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ADICIONAIS (+)	DECRESCIMOS (-)	
88.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	32,94	860,16	28.630,13	32,94	860,16	28.630,13			
88.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camêmbio basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	65,88	4,09	269,56	65,88	4,09	269,56			
88.2.4		Transporte com camêmbio basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	533,63	3,14	1.675,60	533,63	3,14	1.675,60			
88.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
88.3.1		Ensaio de Concreto Ascítico	t	33,50			33,50					
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,06	203,77	613,33	3,06	203,77	613,33			
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	50,22	100,44	2,00	50,22	100,44			
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	149,50	448,50	3,00	149,50	448,50			
89.2		ACESSO AO CANTO DE PAVIMENTO										
89.2.1		Planta de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	14.280,16	1,70	24.276,27	14.280,16	1,70	24.276,27			
89.2.2		CBUQ										
89.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Carga	m³	214,20	929,37	199.071,05	214,20	929,37	199.071,05			
89.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	214,20	868,16	186.174,07	214,20	868,16	186.174,07			
89.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camêmbio basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	438,40	4,09	1.776,85	438,40	4,09	1.776,85			
89.2.4		Transporte com camêmbio basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	5.697,72	3,14	17.890,84	5.697,72	3,14	17.890,84			
89.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
89.3.1		Ensaio de Concreto Ascítico	t	33,50			33,50					
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	32,00	203,77	6.520,64	32,00	203,77	6.520,64			
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	8,00	50,22	401,76	8,00	50,22	401,76			
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	32,00	149,50	4.784,00	32,00	149,50	4.784,00			
90.0		RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA										
90.0.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
90.0.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	896,75	0,34	304,90	896,75	0,34	304,90			
90.0.1.2		Placa esmialtada para identificação RR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	6,00	310,56	1.863,36	6,00	310,56	1.863,36			
90.0.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
90.0.2.1		Planta de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m³	33.092,00	3,70	122.439,40	33.092,00	3,70	122.439,40			
90.0.2.2		CBUQ										
90.0.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transportes. AF_03/2017. - Carga	m³	196,15	939,37	184.233,10	196,15	939,37	184.233,10			
90.0.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	196,15	869,16	170.520,50	196,15	869,16	170.520,50			
90.0.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camêmbio basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	392,36	4,09	1.586,29	392,36	4,09	1.586,29			
90.0.4		Transporte com camêmbio basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	5.218,05	3,14	16.384,26	5.218,05	3,14	16.384,26			



PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
 Francisco de Assis C. Xavier
 Supl. Ger. - CRETA - Nº 190.28694-3



José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Tomador/Ag Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

Valor Inicial do Contrato:
32.427.093,06

Valor do Aditivo:
161.181,26

Empresa Contratada:
CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA

CNPJ:
09.323.098/0001-92

Valor Total Necessário:
32.588.274,32

Valor Total Contratado:
32.588.274,32

Valor Unitário Necessário:
0,00

Valor Unitário Contratado:
0,00

Quantidade Necessária:
0,00

Quantidade Contratada:
0,00

Acrescimos (+):
0,00

Decréscimos (-):
0,00

Referência de Custo:
0,00

Quantidade Necessária:
0,00

Quantidade Contratada:
0,00

Acrescimos (+):
0,00

Decréscimos (-):
0,00

Referência de Custo:
0,00

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
90.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
90.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,56	3.493,20	13,56	3.493,20					
1.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	us	9,00	203,77	9,00	1.833,90					
1.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	us	6,00	98,22	6,00	349,32					
1.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	us	9,00	145,95	9,00	1.306,95					
91.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
91.1		Locação, revetimento e acompanhamento topográfico	m	315,15	0,34	315,15	445,63					
91.1.1		Pisca esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	110,56	3,00	331,68					
91.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
91.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.270,00	1,70	10.650,00	188.130,16					
91.2.2		CBUQ										
91.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	929,37	87.314,31	929,37	87.314,31					
91.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m²	91,95	866,16	91,95	81.657,26					
91.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	187,91	4,03	797,26	797,26					
91.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.405,35	1,14	2.741,99	2.741,99					
91.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
91.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,56	3.493,20	13,56	3.493,20					
1.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	us	9,00	203,77	9,00	1.833,90					
1.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	us	6,00	98,22	6,00	349,32					
1.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	us	9,00	145,95	9,00	1.306,95					
92.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
92.1		Locação, nivelamento e acionamento topográfico	m	365,53	6,34	365,53	455,87					
92.1.1		Pisca esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	110,56	3,00	331,68					
92.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
92.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.757,82	1,70	8.088,29	137.659,51					
92.2.2		CBUQ										
92.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	71,12	929,37	71,12	66.096,79					
92.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m²	71,12	869,16	71,12	61.814,66					
92.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	142,25	4,03	573,27	573,27					
92.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	953,07	1,14	1.086,50	1.086,50					
92.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
92.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,56	3.493,20	13,56	3.493,20					
1.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	us	9,00	203,77	9,00	1.833,90					
1.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	us	6,00	98,22	6,00	349,32					
1.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	us	9,00	145,95	9,00	1.306,95					

OSR MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 CPF: 041.144.144-14

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SEC08 - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF: 2.08.006/2018
 Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)
 DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
 CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato: 32.427.053,06
 Valor do Aditivo: 161.181,26
 CNPJ: 09.323.029/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)		DECRÉSCIMOS (-)
93.3		RUAS JARDIM BAIRROS DA SILVA		65.848,24		65.848,24			65.848,24		0,00		0,00	
93.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		264,08		264,08			264,08		0,00		0,00	
93.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	120,00	0,34	41,05	120,00	0,34	41,05					
93.1.2		Placa estamada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	316,56	633,12	2,00	316,56	633,12					
93.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		64.418,83		64.418,83			64.418,83					
93.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.218,86	1,70	3.772,06	2.218,86	1,70	3.772,06					
93.2.2		CBUQ												
93.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	31,26	929,37	30.929,43	31,26	929,37	30.929,43					
93.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	31,26	869,16	28.925,64	31,26	869,16	28.925,64					
93.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escavadora	m³	66,56	4,00	266,24	66,56	4,00	266,24					
93.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	459,20	1,14	523,56	459,28	1,14	523,56					
93.3		CONTROLE TECNOLÓGICO		1.164,40		1.164,40			1.164,40					
93.3.1		Ensaio de Concreto Acústico	t	13,50					13,50					
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	80,22	160,44	2,00	80,22	160,44					
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - mistura betuminosa	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65					
94		RUAS JARDIM BAIRROS DA SILVA		200.468,03		200.468,03			200.468,03		0,00		0,00	
94.3		SERVIÇOS PRELIMINARES		627,80		627,80			627,80					
94.3.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	543,30	0,34	184,72	543,30	0,34	184,72					
94.3.2		Placa estamada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	310,16	1.240,64	4,00	310,16	1.240,64					
94.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		197.491,83		197.491,83			197.491,83					
94.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.786,52	1,70	11.537,08	6.786,52	1,70	11.537,08					
94.2.2		CBUQ												
94.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	101,75	929,37	94.563,40	101,75	929,37	94.563,40					
94.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	101,75	869,16	88.437,03	101,75	869,16	88.437,03					
94.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escavadora	m³	203,50	4,00	814,00	203,50	4,00	814,00					
94.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.872,20	1,14	2.134,31	1.872,20	1,14	2.134,31					
94.3		CONTROLE TECNOLÓGICO		2.828,80		2.828,80			2.828,80					
94.3.1		Ensaio de Concreto Acústico	t	13,50					13,50					
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	98,22	392,88	4,00	98,22	392,88					
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - mistura betuminosa	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30					
95.0		RUAS ALVARO A. FREITAS		51.322,86		51.322,86			51.322,86		0,00		0,00	
95.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		268,07		268,07			268,07					
95.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	135,20	0,34	46,05	135,20	0,34	46,05					
95.1.2		Placa estamada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	310,56	621,12	2,00	310,56	621,12					
95.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		57.890,19		57.890,19			57.890,19					
95.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.988,04	1,70	3.380,09	1.988,04	1,70	3.380,09					
95.2.2		CBUQ												

Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA - RJ Nº 181.29.369/4
 PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras

Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA - RJ Nº 181.29.369/4
 PMCG/SECOB - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CT: **1.047.251-22**
 Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento):
2.09.000/2018

Tomador/Ag Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.093,06
 VALOR DO ADITIVO:
161.181,26
 CNPJ:
09.323.098/0001-92

DATA BASE: MAIÇO/2018
 BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
95.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Caga	m²	25,83	929,37	27.733,11	39,83	929,37	27.733,11			
95.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m²	29,83	865,16	25.927,04	29,83	865,16	25.927,04			
95.2.3		Reperilamento	m²	59,66	4,00	240,43	59,66	4,00	240,43			
95.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vitro-acabadora	m³	542,91	1,14	618,90	542,91	1,14	618,90			
95.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	542,91	1,14	618,90	542,91	1,14	618,90			
95.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.164,40			3.164,40			
95.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	l	13,56								
1.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31			
1.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	58,22	116,44	2,00	58,22	116,44			
1.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,50	436,50	3,00	145,50	436,50			
96.0		RUA ALAIDE A. INTERDIOS				203.429,34			203.429,34	0,00	0,00	0,00
96.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				560,08			560,08			
96.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	346,60	0,34	117,84	346,60	0,34	117,84			
96.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	4,00	110,56	442,24	4,00	110,56	442,24			
96.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				198.534,16			198.534,16			
96.2.1		Pinura de ligação com emulsão RH-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.853,20	1,70	11.650,44	6.853,20	1,70	11.650,44			
96.2.2		CBUQ										
96.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Caga	m²	102,22	929,37	95.000,20	102,22	929,37	95.000,20			
96.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m²	102,22	869,16	88.845,54	102,22	869,16	88.845,54			
96.2.3		Reperilamento	m²	204,44	4,00	817,76	204,44	4,00	817,76			
96.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vitro-acabadora	m³	2.214,09	1,14	2.524,86	2.214,09	1,14	2.524,86			
96.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³	2.214,09	1,14	2.524,86	2.214,09	1,14	2.524,86			
96.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80			
96.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	l	13,56								
1.1.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62			
1.1.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	58,22	232,88	4,00	58,22	232,88			
1.1.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,50	873,00	6,00	145,50	873,00			
97.0		RUA SEVERINA FERREIRA DE SIQUEIRA				127.371,60			127.371,60	0,00	0,00	0,00
97.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				428,67			428,67			
97.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	283,25	0,34	96,90	283,25	0,34	96,90			
97.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	130,56	391,68	3,00	130,56	391,68			
97.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				126.778,53			126.778,53			
97.2.1		Pinura de ligação com emulsão RH-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.335,60	1,70	7.370,52	4.335,60	1,70	7.370,52			
97.2.2		CBUQ										
97.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Caga	m²	64,79	929,37	60.213,88	64,79	929,37	60.213,88			
97.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m²	64,79	869,16	56.312,88	64,79	869,16	56.312,88			

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
PROFESSOR DE ARQUITETURA
JOSE BENICIO DA SILVA FILHO
 CPF: 015.119.791-16/2004.7

PMCG/SEC08 - Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CT: 1.047.251-22

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento): 7.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tornador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.437.093,06

Valor do Aditivo:

163.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BOI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	
97.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibracabadora	m³	129,58	4,00	522,21	129,58	4,00	522,21				
97.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.192,14	1,14	1.359,04	1.192,14	1,14	1.359,04				
97.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	l	13,50		3.164,40			3.164,40				
97.3.1		Ensaio de Concreto Astifício											
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente	ud	3,00	209,77	613,31	3,00	209,77	613,31				
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	50,22	116,44	2,00	50,22	116,44				
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65				
98.0		PLA PLANILHAS DE CARVALHO BOCHA				86.498,50			86.498,50				
98.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				412,04			412,04				
98.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	236,35	0,34	80,36	236,35	0,34	80,36				
98.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	310,56	931,68	3,00	310,56	931,68				
98.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				85.322,06			85.322,06				
98.2.1		Pintura de ligação com emulsão IIR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	2.390,74	1,70	4.064,26	2.390,74	1,70	4.064,26				
98.2.2		CIUQU											
98.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CIUQU, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	41,96	929,37	40.055,33	41,96	929,37	40.055,33				
98.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CIUQU, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	41,96	869,36	38.208,27	41,96	869,36	38.208,27				
98.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibracabadora	m³	87,62	4,00	354,32	87,62	4,00	354,32				
98.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	804,86	1,14	922,10	804,86	1,14	922,10				
98.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.164,40			3.164,40				
98.3.1		Ensaio de Concreto Astifício	l	13,50									
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31				
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	50,22	116,44	2,00	50,22	116,44				
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65				
98.0		PLA PLANILHAS DE CARVALHO				254.029,55			254.029,55				
99.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				489,08			489,08				
99.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	462,05	0,34	157,20	462,05	0,34	157,20				
99.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	100,56	301,68	3,00	100,56	301,68				
99.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				250.211,87			250.211,87				
99.2.1		Pintura de ligação com emulsão IIR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	8.604,68	1,70	14.627,96	8.604,68	1,70	14.627,96				
99.2.2		CIUQU											
99.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CIUQU, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	128,97	909,37	119.860,45	128,97	909,37	119.860,45				
99.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CIUQU, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m³	128,97	869,36	112.095,57	128,97	869,36	112.095,57				
99.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibracabadora	m³	257,85	4,00	1.031,54	257,85	4,00	1.031,54				
99.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.269,56	1,14	2.587,70	2.269,56	1,14	2.587,70				
99.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80				
99.3.1		Ensaio de Concreto Astifício	l	13,50									

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
pref. municipal de campina gr

José Benício da Silva Filho
PMCG/SECEPB - Coordenador
de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF resumido:
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)
1.047.251-22
 Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)
2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO:
161.181,26
 CNPJ:
09.233.099/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22				2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22				DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO		
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ADICIONAIS (+)	DECRESCIMOS (-)	ADICIONAIS (+)	DECRESCIMOS (-)			
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62							
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	98,22	392,88	4,00	98,22	392,88							
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,55	873,30	6,00	145,55	873,30							
100.0		ITEM PASSIVO				699.292,22			699.292,22			0,00			0,00	
100.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				717,98			717,98							
100.1.1		Locação, nívelamento e acompanhamento topográfico	m	811,00	0,34	275,74	811,00	0,34	275,74							
100.1.2		Placa sinalizada para identificação Nº de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	6,00	110,56	663,24	6,00	110,56	663,24							
100.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				692.098,32			692.098,32							
100.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	23.820,94	1,70	40.512,60	23.820,94	1,70	40.512,60							
100.2.2		CBUQ														
100.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	356,93	929,37	331.720,03	356,93	929,37	331.720,03							
100.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	356,93	869,16	310.229,28	356,93	869,16	310.229,28							
100.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	713,86	4,00	2.875,46	713,86	4,00	2.875,46							
100.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	5.925,04	1,14	6.754,35	5.925,04	1,14	6.754,35							
100.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				6.986,40			6.986,40							
100.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50			13,50									
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	18,00	203,77	3.667,86	18,00	203,77	3.667,86							
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	12,00	98,22	1.178,64	12,00	98,22	1.178,64							
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	18,00	145,55	2.619,90	18,00	145,55	2.619,90							
101.0		SUBSÍDIOS DE 1.ª				329.877,49			329.877,49			0,00			0,00	
101.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.008,86			1.008,86							
101.1.1		Locação, nívelamento e acompanhamento topográfico	m	691,00	0,34	235,94	691,00	0,34	235,94							
101.1.2		Placa sinalizada para identificação NIT de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	7,00	110,56	773,92	7,00	110,56	773,92							
101.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				328.875,63			328.875,63							
101.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	31.180,90	1,70	53.007,53	31.180,90	1,70	53.007,53							
101.2.2		CBUQ														
101.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	167,47	929,37	155.641,59	167,47	929,37	155.641,59							
101.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Capa	m²	167,47	869,16	145.558,23	167,47	869,16	145.558,23							
101.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	334,95	4,00	1.339,80	334,95	4,00	1.339,80							
101.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.340,50	1,14	3.808,43	3.340,50	1,14	3.808,43							
101.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.499,20			3.499,20							
101.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50			13,50									
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	18,00	203,77	3.667,86	18,00	203,77	3.667,86							
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	6,00	98,22	589,32	6,00	98,22	589,32							
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	9,00	145,55	1.309,95	9,00	145,55	1.309,95							
102.0		RUA JOAQUIM DA SILVA ZECA				393.629,14			393.629,14			0,00			0,00	
102.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				780,27			780,27							
102.1.1		Locação, nívelamento e acompanhamento topográfico	m	610,20	0,34	207,47	610,20	0,34	207,47							

JOSE MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
FRANCISCO DE JESUS C. KAN
 PREFEITO MUNICIPAL

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEH (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

NR do CTE: **1.087.251-22**
 NR do CTEH(Contrato Eneucção/Fornecimento):
2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO:
161.181,26
 CNPJ:
09.223.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22				2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22				DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	DECRÉSCIMOS (-)			
100.1.2		Plica emalitada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	5,00	110,56	552,80	5,00	110,56	552,80						
100.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				327.366,77		327.366,77							
100.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	31.227,68	1,70	19.087,06	31.227,68	1,70	30.087,06						
100.2.2		CBUQ													
100.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	168,41	829,37	156.515,20	168,41	829,37	156.515,20						
100.2.2.2		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-arabadora	m³	168,41	869,16	146.375,24	168,41	869,16	146.375,24						
100.2.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	336,89	4,00	1.357,42	336,89	4,00	1.357,42						
100.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.536,71	1,14	4.031,85	3.536,71	1,14	4.031,85						
100.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.493,20		3.493,20							
100.3.1		Ensaio de Concreto Afático	t	13,50				13,50							
100.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	9,00	203,77	1.833,93	9,00	203,77	1.833,93						
100.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	uf	6,00	58,22	349,32	6,00	58,22	349,32						
100.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	9,00	145,55	1.309,95	9,00	145,55	1.309,95						
100.3.5						483.054,87		483.054,87							
100.3.6		AV. INSTRUMENTAL TORREÃO PESCOLO 1				295,87		295,87							
100.3.7		SERVIÇOS PRELIMINARES				295,87		295,87							
100.3.8		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	870,20	0,34	295,87	870,20	0,34	295,87						
100.3.9		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				439.001,40		439.001,40							
100.3.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	15.412,30	1,70	26.200,91	15.412,30	1,70	26.200,91						
100.3.2		CBUQ													
100.3.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	457,91	860,80	402.974,54	457,91	860,80	402.974,54						
100.3.2.2		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-arabadora	m³	457,91	860,80	402.974,54	457,91	860,80	402.974,54						
100.3.2.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	1,15	939,37	1.080,76	1,15	939,37	1.080,76						
100.3.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	5.172,88	1,16	5.996,51	5.172,88	1,16	5.996,51						
100.3.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				4.657,60		4.657,60							
100.3.3.1		Ensaio de Concreto Afático	t	13,50				13,50							
100.3.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	12,00	203,77	2.445,24	12,00	203,77	2.445,24						
100.3.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	uf	6,00	58,22	349,32	6,00	58,22	349,32						
100.3.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	12,00	145,55	1.746,60	12,00	145,55	1.746,60						
100.3.4		SERVIÇOS PRELIMINARES				488,07		488,07							
100.3.4.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	332,90	0,34	105,19	332,90	0,34	105,19						
100.3.4.2		Plica emalitada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68						
100.3.4.3		SERVIÇOS DE TORNA-EMAGDEM E PAVIMENTAÇÃO				88.380,99		88.380,99							
100.3.4.4		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.011,96	1,70	5.120,33	3.011,96	1,70	5.120,33						
100.3.5		AV. ROSE FAUSTINO REPOS				83.381,40		83.381,40							
100.3.6		SERVIÇOS PRELIMINARES				488,07		488,07							
100.3.6.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	332,90	0,34	105,19	332,90	0,34	105,19						
100.3.6.2		Plica emalitada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68						
100.3.6.3		SERVIÇOS DE TORNA-EMAGDEM E PAVIMENTAÇÃO				88.380,99		88.380,99							
100.3.6.4		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.011,96	1,70	5.120,33	3.011,96	1,70	5.120,33						
100.3.7		AV. ROSE FAUSTINO REPOS				83.381,40		83.381,40							
100.3.8		SERVIÇOS PRELIMINARES				488,07		488,07							
100.3.8.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	332,90	0,34	105,19	332,90	0,34	105,19						
100.3.8.2		Plica emalitada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68						
100.3.8.3		SERVIÇOS DE TORNA-EMAGDEM E PAVIMENTAÇÃO				88.380,99		88.380,99							
100.3.8.4		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.011,96	1,70	5.120,33	3.011,96	1,70	5.120,33						

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 11.11.11 CAR. 1.08.30.049.28.904.8

José Benedito da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTER (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEI: 1.047.251-22

Nº do CTEI(Contrato Execução/Fornecimento): 2.08.008/2018

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.053,06

Valor do Aditivo:

363.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018
BDI = 26,95%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
104.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	54,20	920,37	54.089,33	54,20	920,37	54.089,33			
104.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m²	31,16	860,16	27.012,10	32,16	860,16	27.952,10			
104.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	90,36	4,08	364,15	90,36	4,08	364,15			
104.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	740,99	1,14	844,99	740,99	1,14	844,99			
104.3		CONTROLE TECNOLÓGICO	t			1.164,40			1.164,40			
104.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico		13,50								
104.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31			
104.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	98,22	196,44	2,00	98,22	196,44			
104.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	140,55	421,65	3,00	140,55	421,65			
105.0		RUAS OCUPADAS DE AZVEDO				87.460,23			87.460,23	0,00	0,00	0,00
105.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				253,56			253,56			
105.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	95,40	0,34	32,44	95,40	0,34	32,44			
105.1.2		Piaca esmalçada para identificação de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	109,56	219,12	2,00	109,56	219,12			
105.2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				46.042,07			46.042,07			
105.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.353,64	1,70	2.301,19	1.353,64	1,70	2.301,19			
105.2.2		CBUQ										
105.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	21,75	920,37	20.022,34	21,75	920,37	20.022,34			
105.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Reperilamento	m²	21,75	860,16	18.702,55	21,75	860,16	18.702,55			
105.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	47,52	4,08	194,17	47,52	4,08	194,17			
105.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	380,58	1,14	433,86	380,58	1,14	433,86			
105.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40			
105.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50								
105.3.2		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31			
105.3.3		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	98,22	196,44	2,00	98,22	196,44			
105.3.4		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	140,55	421,65	3,00	140,55	421,65			
106.0		RUAS DOS COLEGIS OSMAR				127.340,22			127.340,22	0,00	0,00	0,00
106.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				444,12			444,12			
106.1.1		Localização, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	330,70	0,34	112,44	330,70	0,34	112,44			
106.1.2		Piaca esmalçada para identificação de rua, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68			
106.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				125.731,70			125.731,70			
106.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.711,24	1,70	4.609,16	2.711,24	1,70	4.609,16			
106.2.2		CBUQ										
106.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	135,59	860,08	116.613,27	135,59	860,08	116.613,27			
106.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	135,59	4,08	554,43	135,59	4,08	554,43			
106.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.098,28	1,14	1.252,04	1.098,28	1,14	1.252,04			

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
PREF. CIVIL - ONSA-PB Nº 142.28284

José Benício da Silva Filho
FIMCG/SEC08 - Coordenador
de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF: 1.047.253-22
 Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento): 2.08.008/2018

Tomador/Ag. Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra (Bairro/Município/Uf):

DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
 CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.053,06

Valor do Aditivo:

163.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.253-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.253-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
106.3		CONTROLE TECNOLÓGICO												
106.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50	13,50	1.164,40			1.164,40					
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	303,77	611,31					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	56,22	116,44	2,00	56,22	116,44					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,95	436,05	3,00	145,95	436,05					
107.0		RUAS ABERTAS LOBO				150.144,48			150.144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
107.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				470,69			470,69					
107.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	408,85	0,94	390,05	408,85	0,94	390,05					
107.1.2		Piça esmialhada para identificação RR de ruas, dimensões 45 x 25 cm	ud	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68					
107.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				178.144,97			178.144,97					
107.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.643,39	1,70	6.533,42	3.643,39	1,70	6.533,42					
107.2.2		CBUQ												
107.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte.	m²	102,16	889,08	100.106,56	102,16	889,08	100.106,56					
107.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador	m³ x km	102,16	4,08	774,40	102,16	4,08	774,40					
107.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.538,06	1,34	1.730,59	1.538,06	1,34	1.730,59					
107.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80					
107.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50	13,50	270,81			270,81					
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	4,00	56,22	224,88	4,00	56,22	224,88					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	6,00	145,95	875,70	6,00	145,95	875,70					
108.0		RUAS ABERTAS ESTABOZADOS				31.954,82			31.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				40,69			40,69					
108.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	146,15	0,34	49,69	146,15	0,34	49,69					
108.1.2		Piça esmialhada para identificação RR de ruas, dimensões 45 x 25 cm	ud	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					
108.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				80.529,43			80.529,43					
108.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	2.738,36	1,70	4.655,21	2.738,36	1,70	4.655,21					
108.2.2		CBUQ												
108.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte.	m²	41,02	939,37	38.122,76	41,02	939,37	38.122,76					
108.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_01/2017 - Capa	m²	41,02	869,36	35.692,94	41,02	869,36	35.692,94					
108.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibrador	m³	82,05	4,03	330,66	82,05	4,03	330,66					
108.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.530,74	1,14	1.767,84	1.530,74	1,14	1.767,84					
108.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40			1.164,40					
108.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50	13,50	1.164,40			1.164,40					
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	ud	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	ud	2,00	56,22	116,44	2,00	56,22	116,44					
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	ud	3,00	145,95	436,05	3,00	145,95	436,05					
109.0		RUAS ABERTAS ESTABOZADOS				111.013,06			111.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
109.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				323,12			323,12					
109.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	300,00	0,94	282,00	300,00	0,94	282,00					

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Insp. Geral - CREA-PB Nº 140.263594-2

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SEDOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CT: **1.047.251-22**
 Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento): **2.08.008/2018**

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA NOCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO:
161.181,26
 CNPJ:
09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
109.1.2		Plica esmalçada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	310,56	271,12	2,00	310,56			271,12	
109.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				109.523,54		109.523,54			109.523,54	
109.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	3.720,00	1,70	6.324,00	3.720,00	1,70	6.324,00			
109.2.2		CRUQ										
109.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	55,80	929,37	51.058,45	55,80	929,37	55,80	929,37	51.058,45	
109.2.2.2		AF_03/2017. - Capa										
109.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Regeneramento	m³	55,80	869,16	48.499,13	55,80	869,16	55,80	869,16	48.499,13	
109.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabeira	m³	111,60	4,05	449,75	111,60	4,05	111,60	4,05	449,75	
109.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	2.098,08	1,14	2.391,81	2.098,08	1,14	2.391,81			
109.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40		1.164,40			1.164,40	
109.3.1		Ensaio de Concreto Aférrico	t	13,50								
11.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	3,00	203,77	611,31	
11.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	2,00	58,22	116,44	2,00	58,22	2,00	58,22	116,44	
11.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	3,00	145,05	435,05	3,00	145,05	3,00	145,05	435,05	
110.0		RUAS EBAIS AVANÇADA DA COSTA				815.094,33		815.094,33			815.094,33	
110.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				625,84		625,84			625,84	
110.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	540,00	0,34	183,60	540,00	0,34	183,60			
110.1.2		Plica esmalçada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	4,00	310,56	1.242,24	4,00	310,56	4,00	310,56	1.242,24	
110.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				310.915,29		310.915,29			310.915,29	
110.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	10.094,40	1,70	17.160,48	10.094,40	1,70	17.160,48			
110.2.2		CRUQ										
110.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	159,60	929,37	148.327,45	159,60	929,37	159,60	929,37	148.327,45	
110.2.2.2		AF_03/2017. - Capa										
110.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Regeneramento	m³	159,60	869,16	138.717,04	159,60	869,16	159,60	869,16	138.717,04	
110.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabeira	m³	319,20	4,05	1.292,36	319,20	4,05	319,20	4,05	1.292,36	
110.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.602,32	1,14	4.106,64	3.602,32	1,14	4.106,64			
110.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.493,20		3.493,20			3.493,20	
110.3.1		Ensaio de Concreto Aférrico	t	13,50								
111.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	9,00	203,77	1.833,93	9,00	203,77	9,00	203,77	1.833,93	
111.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	6,00	58,22	349,32	6,00	58,22	6,00	58,22	349,32	
111.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	9,00	145,05	1.305,95	9,00	145,05	9,00	145,05	1.305,95	
111.0		RUAS EBAIS CARRETERE				90.189,89		90.189,89			90.189,89	
111.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				291,21		291,21			291,21	
111.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	206,15	0,34	70,09	206,15	0,34	70,09			
111.1.2		Plica esmalçada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	310,56	621,12	2,00	310,56	2,00	310,56	621,12	
111.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				88.728,25		88.728,25			88.728,25	
111.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	3.063,56	1,70	5.208,05	3.063,56	1,70	5.208,05			
111.2.2		CRUQ										
111.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m³	45,86	929,37	42.620,91	45,86	929,37	45,86	929,37	42.620,91	

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA-PB Nº 190.28364-7

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

1.087.251-22

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

2.08.008/2018

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Tomador/Ag Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.053,06

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

Valor do Aditivo:

161.181,26

CNPJ:

09.323.098/0001-92

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONSTATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ADICIONAIS (+)	DECRESCIMOS (-)	
111.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	45,16	869,16	39.819,68	45,16	869,16	39.819,68			
111.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	91,79	4,08	369,67	91,79	4,08	369,67			
111.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	567,07	1,14	646,26	587,67	1,14	669,26			
111.3		CONTROLE TECNOLÓGICO			33,50	1.164,40		33,50	1.164,40			
111.3.1		Ensaio de Concreto Adifício	l		33,50			33,50				
111.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31			
111.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	2,00	50,22	110,44	2,00	50,22	110,44			
111.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	3,00	145,55	436,65	3,00	145,55	436,65			
112.0		SERVIÇOS DOS CONTRATOIS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, E, REEQU				673.266,06			673.266,06	0,00	0,00	0,00
112.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				494,08			494,08			
112.1.1		Locação, insumo e acompanhamento topográfico	m	1.276,76	0,34	434,08	1.276,76	0,34	434,08			
112.2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				468.179,40			468.179,40			
112.2.1		Pintura de ligação com emulsão RH-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	35.038,42	1,76	27.346,51	16.036,42	1,76	27.346,51			
112.2.2		CBUQ										
112.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Carga	m²	241,30	929,37	224.216,00	241,30	929,37	224.216,00			
112.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	241,30	869,16	209.718,31	241,30	869,16	209.718,31			
112.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	482,59	4,03	1.944,84	482,59	4,03	1.944,84			
112.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	4.195,05	1,14	4.806,36	4.195,05	1,14	4.806,36			
112.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				4.657,40			4.657,40			
112.3.1		Ensaio de Concreto Adifício	l		33,50			33,50				
112.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	12,00	203,77	2.445,24	12,00	203,77	2.445,24			
112.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	8,00	56,22	450,76	8,00	56,22	450,76			
112.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	12,00	145,55	1.746,60	12,00	145,55	1.746,60			
113.0		RUAS DAVI DAVI BASTISTA CABRAL				382.898,64			382.898,64	0,00	0,00	0,00
113.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.192,46			1.192,46			
113.1.1		Locação, insumo e acompanhamento topográfico	m	1.231,00	0,34	418,54	1.231,00	0,34	418,54			
113.1.2		Plica emalada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	7,00	310,56	2.174,92	7,00	310,56	2.174,92			
113.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				378.178,98			378.178,98			
113.2.1		Pintura de ligação com emulsão RH-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	13.024,80	1,76	22.923,65	13.024,80	1,76	22.923,65			
113.2.2		CBUQ										
113.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Carga	m²	195,18	929,37	181.394,44	195,18	929,37	181.394,44			
113.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	195,18	869,16	169.642,63	195,18	869,16	169.642,63			
113.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	390,36	4,03	1.573,15	390,36	4,03	1.573,15			
113.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.005,77	1,14	3.425,16	3.005,77	1,14	3.425,16			
113.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				3.493,20			3.493,20			

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA - Nº 199.24.994 -

José Benício da Silva Filho
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras



DATA BASE: MARÇO/2018
BDI = 26,85%

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CNPJ:
09.323.091/0001-92

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALOR INICIAL DO CONTRATO:
161.181,26
VALOR DO ADITIVO:
0,00

Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento):
1.047.251-22
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento):
2.08.008/2018

QUADRO DE DESPESAS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
113.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50				13,50				
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	203,77	1.815,03			203,77	1.815,03			
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	50,22	349,32			50,22	349,32			
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	145,55	3.109,95			145,55	3.109,95			
114.0					285.723,35				285.723,35	0,00	0,00	0,00
114.1		RUA RICARDO WAGNER DA PAZ										
114.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
114.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	522,33	730,39			522,33	730,39			
114.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	5,00	335,56			5,00	335,56			
114.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
114.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	9.468,08	16.401,74			9.468,08	16.401,74			
114.2.2		CBUQ										
114.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	144,67	929,37	134.811,96		144,67	929,37	134.451,96		
114.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_09/2017. - Repetimento	m²	144,67	869,36	125.741,36		144,67	869,36	125.741,36		
114.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	289,35	4,08	1.166,08		289,35	1.166,08	1.166,08		
114.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.269,05	1,34	3.777,40		3.269,05	3.777,40	3.493,20		
114.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
114.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50				13,50				
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	203,77	1.813,93			203,77	1.813,93			
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	50,22	349,32			50,22	349,32			
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	145,55	3.109,95			145,55	3.109,95			
115.0					60.997,48				60.997,48	0,00	0,00	0,00
115.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
115.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	129,30	0,34	43,50		129,30	43,50			
115.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	110,56	221,12		2,00	221,12			
115.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
115.2.1		Pintura de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	2.351,48	3,20	3.969,22		2.351,48	3.969,22			
115.2.2		CBUQ										
115.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	35,19	929,37	32.704,59		35,19	929,37	32.704,59		
115.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	35,19	869,36	30.585,74		35,19	869,36	30.585,74		
115.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	70,38	4,08	289,65		70,38	289,65	289,65		
115.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	872,71	1,34	994,89		872,71	1.144,40	994,89		
115.3		CONTROLE TECNOLÓGICO										
115.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	13,50				13,50				
13.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	203,77	1.811,31			203,77	1.811,31			
13.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	50,22	349,32			50,22	349,32			
13.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	145,55	3.105,05			145,55	3.105,05			
114.0					137.953,95				137.953,95	0,00	0,00	0,00

Francisco de Jesus C. Xavier
EMP. CIVIL - CREA Nº 147.78/1011

José Benício da Silva Filho
PMGG/SECOB Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE
 Nº do CTEF: 1.047.251-22
 Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento): 2.06.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA
 CNPJ:
09.323.098/0001-92

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento): 32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO: 161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CURTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
116.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				489,51		489,51				
116.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	317,15	0,34	107,83	317,15	107,83	0,34			
116.1.2		Placa sinalizada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	116,56	349,68	3,00	349,68				
116.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				115.848,64		115.848,64				
116.2.1		Prinura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	4.659,36	1,70	7.921,01	4.659,36	7.921,01	1,70			
116.2.2		CRUQU										
116.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQU, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017 - Capa	m³	69,79	929,37	64.860,73	69,79	64.860,73	929,37			
116.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQU, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017 - Capa	m³	69,79	860,16	60.054,66	69,79	60.054,66	860,16			
116.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camêmbio basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	139,56	4,03	562,51	139,56	562,51	4,03			
116.2.4		Transporte com camêmbio basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.639,13	1,14	1.845,81	1.639,13	1.845,81	1,14			
116.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40		1.164,40				
116.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	33,59			33,59					
117		SERVIÇOS PRELIMINARES				40,80		40,80				
117.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	320,00	0,34	108,80	320,00	108,80	0,34			
117.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				57.259,71		57.259,71				
117.2.1		Prinura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1.224,00	1,70	2.080,80	1.224,00	2.080,80	1,70			
117.2.2		CRUQU										
117.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQU, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017 - Capa	m³	61,20	880,03	53.857,84	61,20	53.857,84	880,03			
117.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camêmbio basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	61,20	4,03	246,84	61,20	246,84	4,03			
117.2.4		Transporte com camêmbio basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	942,48	1,14	1.074,43	942,48	1.074,43	1,14			
117.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40		1.164,40				
117.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	33,59			33,59					
118		SERVIÇOS PRELIMINARES				354,28		354,28				
118.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	3.042,00	0,34	1.034,28	3.042,00	1.034,28	0,34			
118.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				635.644,96		635.644,96				
118.2.1		Prinura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	33.598,41	1,70	57.117,29	33.598,41	57.117,29	1,70			
118.2.2		CRUQU										
118.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQU, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017 - Capa	m³	679,80	880,03	598.244,30	679,80	598.244,30	880,03			
118.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camêmbio basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	679,80	4,03	2.739,59	679,80	2.739,59	4,03			

Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng.º Civil - CREA-PB Nº 161.263/04-1

Jose Benício da Silva Filho
 PMGG/SECRETARIA - Coordenador de Planejamento de Obras



Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMEN TO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

DATA BASE: MARÇO/2018
BOI = 26,85%

Valor Inicial do Contrato:
32.427.053,06

Empresa Contratada:
CONSTRUTORA BOCHA CAVALCANTE LTDA

Valor do CTEF (Contrato Encucado/Formeamento)
1.047.251,22

Valor do Aditivo:
163.181,26

CNPJ:
09.323.098/0001-92

Quantidade necessária

Valor unitário

Valor total necessário

Quantidade necessária

Valor unitário

Valor total contratado

Acrescimos (+)

Decréscimos (-)

Valor total necessário

Acrescimos (+)

Decréscimos (-)

Valor total necessário

Referência de custo

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
118.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	10.129,02	1,14	10.129,02	1,14	11.547,26		
118.3		CONTROLE TECNOLÓGICO			13,50		13,50	6.986,40		
118.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t							
118.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	18,00	203,77	18,00	203,77	3.667,86		
118.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	12,00	698,64	12,00	698,64	8.383,68		
118.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	18,00	149,55	18,00	149,55	2.691,90		
119.0		AVISOS, IMPEDIS DE ENTRADA, SINALIZAÇÃO						310.649,00	0,00	0,00
119.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						823,27		
119.1.1		Locação, nivelamento e acoreamento topográfico	m	795,50	0,34	795,50	0,34	270,47		
119.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	5,00	110,56	5,00	110,56	552,80		
119.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						306.331,61		
119.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	10.504,92	1,70	17.864,11	1,70	17.864,11		
119.2.2		CBHUQ								
119.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBHUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	157,43	929,37	157,43	929,37	146.310,72		
119.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBHUQ, BINODEL, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	157,43	869,16	157,43	869,16	136.831,86		
119.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escaladores	m³	314,86	4,08	1.268,89	314,86	1.268,89		
119.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.557,62	1,14	4.056,01	3.557,62	4.056,01		
119.3		CONTROLE TECNOLÓGICO			13,50		13,50	8.493,20		
119.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t							
119.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	9,00	203,77	9,00	203,77	1.833,93		
119.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	6,00	59,22	6,00	59,22	355,52		
119.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	9,00	149,55	9,00	149,55	1.345,95		
120.0		SUA AUTOMOÇÃO/QUADRO RESUMO						243.327,30	0,00	0,00
120.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						482,30		
120.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	441,00	0,34	441,00	0,34	150,62		
120.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	310,56	3,00	310,56	931,68		
120.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						240.516,20		
120.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	8.205,40	1,70	13.950,88	8.205,40	13.950,88		
120.2.2		CBHUQ								
120.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBHUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m³	233,05	929,37	233,05	929,37	216.354,98		
120.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBHUQ, BINODEL, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. -	m³	233,05	869,16	233,05	869,16	202.661,24		
120.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escaladores	m³	266,50	4,08	991,76	266,50	991,76		
120.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	3.740,72	1,14	4.264,42	3.740,72	4.264,42		
120.3		CONTROLE TECNOLÓGICO			13,50		13,50	2.328,80		
120.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t							
120.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	203,77	6,00	203,77	1.222,62		
120.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	4,00	59,22	4,00	59,22	236,88		

PAES JUNIOR DE OLIVEIRA
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA-PI Nº 190.283.684-2

José Benício da Silva Filho
PMCG/SECPB - Coordenador
de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CT: 1.047-251-22

Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)

2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promoter ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTOIRA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.093,06

Valor do Aditivo:

161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	OSCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22				2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22				DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	145,95	873,35	6,00	145,95	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121.0		RUA DA CONCEIÇÃO				209.294,81			209.294,81			0,00	0,00	0,00	0,00	
121.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				516,16			516,16							
121.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	342,60	0,34	184,48	342,60	0,34	184,48							
121.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68							
121.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				206.449,89			206.449,89							
121.2.1		Primera de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	7.124,08	3,70	12.110,94	7.124,08	3,70	12.110,94							
121.2.2		CRUQ														
121.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017. - Capa	m³	106,67	909,37	969.135,00	106,67	909,37	969.135,00							
121.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDIF, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017. - Repelimento	m³	106,67	869,16	92.713,30	106,67	869,16	92.713,30							
121.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, decarga em vibro-escabadora	m³	213,34	4,00	859,76	213,34	4,00	859,76							
121.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.429,30	1,14	1.629,69	1.429,30	1,14	1.629,69							
121.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80							
121.3.1		Ensaio de Concreto Adidético	l	13,50			13,50									
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62							
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	4,00	50,22	202,88	4,00	50,22	202,88							
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	145,95	873,35	6,00	145,95	873,30							
122.0		RUA JOSÉ GOMES DE ARAÚJO E BARRIO GOMES DE ARAÚJO				181.182,19			181.182,19			0,00	0,00	0,00	0,00	
122.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				499,86			499,86							
122.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	494,05	0,34	168,18	494,05	0,34	168,18							
122.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	3,00	110,56	331,68	3,00	110,56	331,68							
122.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				178.353,53			178.353,53							
122.2.1		Primera de ligação com emulsão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	6.133,66	3,70	10.427,22	6.133,66	3,70	10.427,22							
122.2.2		CRUQ														
122.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017. - Capa	m³	92,00	929,37	85.502,04	92,00	929,37	85.502,04							
122.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDIF, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte, AF_03/2017. - Repelimento	m³	92,00	869,16	79.982,72	92,00	869,16	79.982,72							
122.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, decarga em vibro-escabadora	m³	184,00	4,00	741,52	184,00	4,00	741,52							
122.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.508,80	1,14	1.720,03	1.508,80	1,14	1.720,03							
122.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80							
122.3.1		Ensaio de Concreto Adidético	l	13,50			13,50									
1.3.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62							
1.3.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	4,00	50,22	202,88	4,00	50,22	202,88							
1.3.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	145,95	873,35	6,00	145,95	873,30							
123.0		RUA MANOEL COSTA				49.287,51			49.287,51			0,00	0,00	0,00	0,00	
123.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				267,51			267,51							
123.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	136,45	0,34	46,39	136,45	0,34	46,39							
123.1.2		Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12							
123.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				48.835,40			48.835,40							

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Eng. Civil - CREA nº 140.243/04-1

José Benício da Silva Filho
PMG/SEOB - Coordenador
de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF:
1.047.251-22
 Nº do CTEF(Contrato Eneucção/Fornecimento):
2.08.006/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 CNPJ:
09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BDI = 26,85%

VALOR INICIAL DO CONTRATO:
32.427.053,06
 VALOR DO ADITIVO:
161.181,26

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	
123.2.1		Pintura de ligação com emulsão BR-2C, inclusive aplicação e transporte	m²	3.519,88	1,70	2.583,80	3.519,88	1,70	2.583,80				
123.2.2		CEBUQ											
123.2.3.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m²	22,60	929,37	21.001,76	22,60	929,37	21.001,76				
123.2.3.2		AF_03/2017 - Capa	m²	22,60	869,16	19.643,02	22,60	869,16	19.643,02				
123.2.3.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDING, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017 - Repavimentação	m²	45,21	4,09	182,20	45,21	4,09	182,20				
123.2.4		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa e quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarreg em vidro-escabedora	m³ x km	370,72	1,14	422,62	370,72	1,14	422,62				
123.3		CONTROLE TECNOLÓGICO											
123.3.1		Ensaio de Concreto Asfáltico	t	33,50		1.164,40			1.164,40				
123.7		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31				
123.8		Ensaio de granulometria do agregado	uf	2,00	50,22	100,44	2,00	50,22	100,44				
123.9		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	3,00	149,55	448,65	3,00	149,55	448,65				
124.0		DIRENDEMI PLUVIAL - AVEREIDA FLOREANO FERRETO				633.746,84			633.746,84	0,00	0,00	0,00	0,00
124.1		REDE COLETORA				280.545,99			280.545,99				
124.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	m	774,00	2,35	1.818,60	774,00	2,35	1.818,60				
124.1.2		Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	382,75	376,15	32.391,41	382,75	376,15	32.391,41				
124.1.3		Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	590,05	296,36	176.032,40	590,05	296,36	176.032,40				
124.1.4		Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	384,00	363,17	70.503,28	384,00	363,17	70.503,28				
124.2		CAIXAS COLETORAS				338.709,68			338.709,68				
124.2.1.1		Caixa coletora em alvenaria de tijolo com tampa e fundo de concreto (1,40 x 1,40 x 2,00) m	uf	11,00	4.243,67	46.680,37	11,00	4.243,67	46.680,37				
124.2.1.2		Caixa coletora em alvenaria de tijolo com tampa e fundo de concreto (1,70 x 1,70 x 2,00) m	uf	2,00	6.130,95	12.261,90	2,00	6.130,95	12.261,90				
124.2.1.3		Caixa coletora em alvenaria de tijolo com tampa e fundo de concreto (2,20 x 2,20 x 2,00) m	uf	1,00	9.730,98	9.730,98	1,00	9.730,98	9.730,98				
124.2.2		Boca de lobo em alvenaria de tijolo maço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre bastro de concreto de 10 cm e tampa de concreto armado	uf	24,00	728,94	17.494,56	24,00	728,94	17.494,56				
124.2.3		Greixa de RP 30 x 90 cm, 135 kg, para caixa ralo com assentamento de argamassa de cimento e areia no friso 1:4 - fornecimento e instalação	uf	24,00	368,49	8.843,76	24,00	368,49	8.843,76				
124.2.4		Escavação mecânica em material de 2ª categoria até 2,00 m	m³	663,95	11,23	7.456,16	663,95	11,23	7.456,16				
124.2.5		Escavação de material de 3ª categoria até 2,00 m	m³	779,41	161,01	125.492,80	779,41	161,01	125.492,80				
124.2.6		COLCHÃO DE AREIA: Lastro de vila com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com camada de areia, lançamento mecanizado em local com baixo nível de interferência. AF_06/2016	m²	90,38	85,30	8.477,11	90,38	85,30	8.477,11				
124.2.7		ENFOVIMENTO: Alamo mecanizado de vila com retrocavadeira (capacidade de escavação de até 0,26 m³, potência 88 hp, largura de 0,80 a 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com areia para atieno. AF_05/2016	m³	337,60	80,11	27.045,16	337,60	80,11	27.045,16				

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Eng. Civil - CREA: 28.17.49.793/0-1

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMEN TO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

NP do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)

1.047.251-22

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.053,06

Valor do Aditivo:

161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

CNPJ:

09.323.098/0001-92

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.947.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CURTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	DECRÉSCIMOS (-)	
124.2.8		Reatero mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cambota da retro: 0,26 m³/potência: 88 HP, largura de 0,80 até 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 - REAPROVEITADO	m³	132,79	32,43	1.640,50	132,79	32,43	1.650,58				
124.2.9		Asfeto mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cambota da retro: 0,26 m³/potência: 88 HP, largura de 0,80 até 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 - EMPRÉSTIMO	m³	873,59	28,07	24.521,67	873,59	28,07	24.521,67				
124.2.10		Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em rodovia pavimentada, DMT 80 a 1000 m + carga, manobras e descarga de solos e agregados, + descarga em distribuidor (BOTA FORA)	m³	1.638,11	7,50	12.286,58	1.638,21	7,50	12.286,58				
124.2.11		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade m³ x km). AF_09/2016 (MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE BOTA FORA)	m³ x km	9.174,00	1,25	11.467,50	9.174,00	1,25	11.467,50				
124.2.12		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade m³ x km). AF_09/2016 (MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE JAZIDA OU EMPRÉSTIMO)	m³ x km	16.336,10	1,25	20.420,13	16.336,10	1,25	20.420,13				
124.2.13		Smalização de trânsito noturna	m	270,90	1,26	341,13	270,90	1,26	341,13				
124.2.14		Smalização de trânsito com barreiras	m	116,10	2,42	280,96	116,10	2,42	280,96				
124.2.15		Esgotamento de Váguas	b	110,00	5,90	649,00	110,00	5,90	649,00				
124.2.16		Passadizos em pranchas de madeira para pedestres	m²	77,40	8,48	656,16	77,40	8,48	656,16				
124.2.17		Cadafrezo técnico de rede de drenagem	m	956,75	1,26	1.205,51	956,75	1,26	1.205,51				
124.2.18		Limpeza e teste de estanqueidade	m	956,75	1,82	1.741,29	956,75	1,82	1.741,29				
124.3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				14.491,17			14.491,17				
124.3.1.1		Escavação manual em material de 2ª categoria até 2,00 m	m³	8,51	58,97	501,03	8,51	58,97	501,03				
124.3.1.2		Escavação de material de 3ª categoria até 2,00 m	m³	9,99	161,01	1.608,69	9,99	161,01	1.608,69				
124.3.1.3		Fundação em pedra argamassada	m³	3,20	505,97	1.619,10	3,20	505,97	1.619,10				
124.3.1.4		Concreto ciclópico	m³	8,55	353,46	3.022,08	8,55	353,46	3.022,08				
124.3.1.5		Reatero mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cambota da retro: 0,26 m³/potência: 88 HP, largura de 0,80 até 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 - REAPROVEITADO	m³	1,70	12,43	21,13	1,70	12,43	21,13				
124.3.1.6		Asfeto mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cambota da retro: 0,26 m³/potência: 88 HP, largura de 0,80 até 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016 - EMPRÉSTIMO	m³	5,05	28,07	141,79	5,05	28,07	141,79				
124.3.1.7		Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em rodovia pavimentada, DMT 80 a 1000 m + carga, manobras e descarga de solos e agregados, + descarga em distribuidor (BOTA FORA)	m³	21,00	3,80	79,80	21,00	3,80	79,80				
124.3.1.8		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade m³ x km). AF_09/2016 (MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE BOTA FORA)	m³ x km	117,59	1,25	146,99	117,59	1,25	146,99				
124.3.1.9		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade m³ x km). AF_09/2016 (MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE JAZIDA OU EMPRÉSTIMO)	m³ x km	94,40	1,25	118,00	94,40	1,25	118,00				
124.3.2		Reatada e reposição de pavimentação em paralelepípedos, com reaproveitamento	m²	341,60	30,00	7.248,00	341,60	30,00	7.248,00				
125.0		PLACAS DE OBRAS (42,53m - 20 PLACAS				60.000,00			60.000,00				
125.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				60.000,00			60.000,00				
125.1.1		Placa de Obra	m²	200,00	300,00	60.000,00	200,00	300,00	60.000,00				

PREFE. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
CPF: 016.418.781-18 Nº 148.203594-2

José Benício da Silva Filho
PMCG/SECOP - Coordenador
de Planejamento de Obras



Objeto do CTEP (resumido):
RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CT: **1.047.251-22**
 Nº do CTEP (Contrato Eneupção/Fornecimento): **2.08.008/2018**

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Empresa Contratada:
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Local da obra(Bairro/Município/UF)
DIVERSOS BARRIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
 Valor do Aditivo:
09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
 BOI = 26,85%

Valor Inicial do Contrato:
32.427.053,06
 Valor do Aditivo:
161.181,26

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE VALORES			REFERÊNCIA DE CUSTO	
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)		DECRÉSCIMOS (-)
126.0		RUA BERNARDO VIEIRA DA SILVA - 2ª TRECHO - BAIRRO DO CATOLÉ - TRECHO: RUA PROF. LUIZA MOTTAS/RUA JOÃO QUEIROZ				91.039,19		91.039,19			0,00		0,00	
126.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				293,90		293,90						
126.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	214,05	0,34	72,78	214,05	0,34	72,78					78.472-REF
126.1.2		Plica estimada para identificação RR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56						73.916/002
126.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				89.580,89		89.580,89						72.943-REF
126.2.1		Pintura de ligação com emulsão RIR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	3.052,32	1,70	5.170,94	3.082,32	1,70	5.239,34					
126.2.2		CBUQ												
126.2.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, inclusive transporte. AF_03/2017. - Cipa	m³	46,23	928,37	42.964,78	46,23	928,37	42.964,78					95.990-REF
126.2.4		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, inclusive transporte. AF_03/2017. - Repespilamento	m³	46,23	866,16	40.183,27	46,23	866,16	40.183,27					95.992-REF
126.2.5		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	92,47	4,00	372,65	92,47	4,00	372,65					
126.2.6		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	721,27	1,14	822,25	731,27	1,14	822,25					COMPOSIÇÃO
126.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				1.164,40		1.164,40						95.303-REF
103.3.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	3,00	203,77	611,31	3,00	203,77	611,31					
103.3.2		Ensaio de granulometria do agregado	uf	2,00	56,22	116,44	2,00	56,22	116,44					
103.3.3		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	3,00	145,95	436,65	3,00	145,95	436,65					
127.0		RUA VEREADOR ANTONIO PIMENTES - DISTRITO DE GALANTE - TRECHO: RUA DA CHÁ/RUA VEREADOR ANTONIO PIMENTES				249.361,69		249.361,69			0,00		0,00	
127.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				415,02		415,02						
127.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	570,30	0,34	193,95	570,30	0,34	193,95					78.472-REF
127.1.2		Plica estimada para identificação RR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					73.916/002
127.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				246.637,87		246.637,87						
127.2.1		Pintura de ligação com emulsão RIR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	8.312,32	1,70	13.960,94	8.312,32	1,70	13.960,94					72.943-REF
127.2.2		CBUQ												
127.2.3		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, inclusive transporte. AF_03/2017. - Cipa	m³	124,92	929,37	116.096,90	124,92	929,37	116.096,90					95.990-REF
127.2.4		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, inclusive transporte. AF_03/2017. - Repespilamento	m³	124,92	869,16	108.575,47	124,92	869,16	108.575,47					95.992-REF
127.2.5		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-acabadora	m³	249,83	4,00	1.006,81	249,83	4,00	1.006,81					COMPOSIÇÃO
127.2.6		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	6.120,63	1,14	6.977,76	6.130,63	1,14	6.977,76					90.303-REF
127.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80		2.328,80						
127.3.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	203,77	1.222,62	6,00	203,77	1.222,62					
127.3.2		Ensaio de granulometria do agregado	uf	4,00	56,22	224,88	4,00	56,22	224,88					
127.3.3		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	145,95	875,70	6,00	145,95	875,70					
128.0		RUA GUIBERMINO BARBOSA - BAIRRO DO TAMBOIR - TRECHO: RUA PROFESSORA LUIZA MOTTAS/RUA GENERAL CAROVERT				153.135,69		153.135,69			0,00		0,00	
128.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				843,52		843,52						
128.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	360,00	0,34	122,40	360,00	0,34	122,40					78.472-REF
128.1.2		Plica estimada para identificação RR de rua, dimensões 45 x 25 cm	uf	2,00	110,56	221,12	2,00	110,56	221,12					73.916/002
128.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				150.463,37		150.463,37						
128.2.1		Pintura de ligação com emulsão RIR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	5.184,00	1,70	8.812,80	5.184,00	1,70	8.812,80					72.943-REF
128.2.2		CBUQ												

PREF. MUNIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
 Rua Chã, 230 - JARDIM SÃO CARLOS - CEP: 57.100-000

José Benício da Silva Filho
 PMCG/SECOB - Coordenador
 de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF resumido:

RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF: 1.047.251-22

Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento): 2.08.008/2018

Tomador/Ag-Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repassar:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VALOR INICIAL DO CONTRATO:

32.427.053,06

VALOR DO ADITIVO:

161.181,26

CNPJ:

09.323.098/0001-92

DATA BASE: MARÇO/2018
BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	1ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22			DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
128.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	77,76	909,37	72.287,81	77,76	909,37	72.287,81					95.590-REF
128.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 1,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	77,76	869,16	67.545,88	77,76	869,16	67.545,88					95.591-REF
128.2.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camião basculante de 10 m³, descarga em vibro-escaladora	m³	155,52	4,08	636,75	155,52	4,08	636,75					COMPOSIÇÃO
128.2.2.4		Transporte com camião basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1.026,43	1,14	1.170,13	1.026,43	1,14	1.170,13					95.503-REF
128.3		CONTROLE TECNOLÓGICO				2.328,80			2.328,80					
128.3.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	6,00	205,77	1.232,62	6,00	205,77	1.232,62					
128.3.2		Ensaio de granulometria do agregado	uf	4,00	58,22	232,88	4,00	58,22	232,88					
128.3.3		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	6,00	145,95	875,30	6,00	145,95	875,30					
129.0		RUAS JOSÉ GONÇALVES DE LUCENA - 2ª TRECHO - BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO - TRECHO: RUA APRÍGIO REPOUCHO/RUA PEDRO OTÁVIO DE FARIAS				0,00			120.212,08	0,00	0,00	120.212,08	0,00	
129.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							82,88			82,88		
129.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	0,34	0,34	14,05	0,34	0,34	14,05			14,05		78.472-REF
129.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							118.985,05			118.985,05		
129.2.1		Pré-lim de ligação com emissão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1,70	1,70	6.966,51	1,70	1,70	6.966,51			6.966,51		72.543-REF
129.2.2		CBUQ												
129.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	61,47	909,37	57.128,37	61,47	909,37	57.128,37			57.128,37		95.590-REF
129.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	61,47	869,16	53.427,27	61,47	869,16	53.427,27			53.427,27		95.590-REF
129.2.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com camião basculante de 10 m³, descarga em vibro-escaladora	m³	122,94	4,08	495,45	122,94	4,08	495,45			495,45		COMPOSIÇÃO
129.2.2.4		Transporte com camião basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1,14	1,14	987,05	1,14	1,14	987,05			987,05		95.503-REF
129.3		CONTROLE TECNOLÓGICO							1.184,40			1.184,40		
129.3.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	uf	3,00	261,77	611,31	3,00	261,77	611,31			611,31		
129.3.2		Ensaio de granulometria do agregado	uf	2,00	58,22	116,44	2,00	58,22	116,44			116,44		
129.3.3		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	uf	3,00	145,95	436,65	3,00	145,95	436,65			436,65		
130.0		RUAS SEVERINA PEREIRA DE MELO - 2ª TRECHO - BAIRRO DO QUARENTA - TRECHO: RUA EULÁRIA ARAÚJO/RUA SEVERINA PEREIRA DE MELO				0,00			39.741,77	0,00	0,00	39.741,77	0,00	
130.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							31,04			31,04		
130.1.1		Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico	m	0,34	0,34	14,05	0,34	0,34	14,05			14,05		78.472-REF
130.2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							38.546,33			38.546,33		
130.2.1		Pré-lim de ligação com emissão RR-2C, inclusive aquisição e transporte	m²	1,70	1,70	6.966,51	1,70	1,70	6.966,51			6.966,51		72.543-REF
130.2.2		CBUQ												
130.2.2.1		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Capa	m²	19,72	909,37	18.327,18	19,72	909,37	18.327,18			18.327,18		95.590-REF
130.2.2.2		Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, BINDER, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte. AF_03/2017. - Repetimento	m²	19,72	869,16	17.139,84	19,72	869,16	17.139,84			17.139,84		95.591-REF

FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER
 Coordenador de Planejamento de Obras

JOSÉ BENÍCIO DA SILVA FILHO
 Coordenador de Planejamento de Obras



Objeto do CTEF (resumido):

RECAPAMEN TO ASFÁLTICO EM 123 RUAS DE CAMPINA GRANDE

Nº do CTEF: 1.047.251-22

Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento): 2.08.008/2018

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Local da obra(Bairro/Município/UF)

DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor Inicial do Contrato:

32.427.053,06

Valor do Aditivo:

161.181,26

DATA BASE: MARÇO/2018

BDI = 26,85%

QUADRO DE DESVIOS DE QUANTITATIVOS E VALORES - 2ª ADEQUAÇÃO AO CONTRATO

ITEM	REF. ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	3ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		2ª ADEQUAÇÃO CT Nº 1.047.251-22		DESVIO DE QUANTIDADES		DESVIO DE VALORES		REFERÊNCIA DE CUSTO
				QUANTIDADE CONTRATADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANTIDADE NECESSÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL NECESSÁRIO	ACRÉSCIMOS (+)	DECRÉSCIMOS (-)	
130.2.2.3		Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa à quente, com caminhão basculante de 10 m³, descarga em vibro-escabedora	m³	4,00	4,00	43,26	43,26	43,26	174,34	174,34	174,34	COMPOSIÇÃO
130.2.2.4		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³ x km	1,14	1,14	397,99	397,99	397,99	453,71	453,71	453,71	95.101-REF
130.3		CONTROLE TECNOLÓGICO							1.164,40	1.164,40	1.164,40	
130.3.1		Ensaio Marshall - mistura betuminosa à quente	us	203,77	203,77	3,00	3,00	3,00	611,31	611,31	611,31	
130.3.2		Ensaio de granulometria do agregado	us	56,22	56,22	2,00	2,00	2,00	116,44	116,44	116,44	
130.3.3		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	us	145,55	145,55	3,00	3,00	3,00	436,05	436,05	436,05	
131		CONTROLE TECNOLÓGICO							93.900,69	93.900,69	1.227,46	
131.1		Ensaio de Penetração	us	96,95	96,95	153,00	153,00	153,00	15.195,95	15.195,95	197,90	
131.2		Ensaio de viscosidade Saybolt - Furot - Material Betuminoso	us	128,06	128,06	135,00	135,00	135,00	19.390,18	19.390,18	256,12	
131.3		Ensaio ponto de fulgor - material betuminoso	us	92,14	92,14	96,14	96,14	96,14	14.290,42	14.290,42	186,28	
131.4		Ensaio de susceptibilidade térmica - Índice Piefifer- material asfáltico	us	145,55	145,55	153,00	153,00	153,00	22.869,15	22.869,15	291,10	
131.5		Ensaio de espessa - amiental adídico	us	164,79	164,79	153,00	153,00	153,00	16.032,87	16.032,87	209,58	
131.6		Ensaio de densidade de material betuminoso	us	43,24	43,24	153,00	153,00	153,00	6.615,72	6.615,72	86,48	
TOTAL						32.205.316,56			32.366.497,82		161.181,26	

FRIFE MURIC. DE C. GRANDE
Francisco de Jesus C. Xavier
Engº Civil - CREA-PB Nº 01.233594-2

José Benício da Silva Filho
PMCG/SB/COB - Coordenador
de Planejamento de Obras



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER Nº 02.08.019/2020

CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG

CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO. ADITIVO DE VALOR. COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICADOR E OBEDECIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA.

I – RELATÓRIO

Cuida o presente parecer acerca da possibilidade jurídica de ser celebrado termo aditivo ao Contrato Administrativo nº **2.08.008/2018/SECOB/PMCG**, firmado entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, através de sua **SECRETARIA DE OBRAS** e a Empresa **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA**, o qual tem por escopo o acréscimo de R\$ **161.181,26** (cento e sessenta e um mil, cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), para a adequação das condições inicialmente pactuadas, em função da análise técnica realizada, de modo a adequar o objeto contratual às novas condições estabelecidas.

Juntado: Justificativa Técnica emitida pela Coordenadoria de Planejamento de Obras da SECOB, Minuta do Termo Aditivo.

A mencionada alteração deve-se ao fato de que, no decorrer da execução, houve a necessidade de adequar a planilha orçamentária em decorrência da revisão em determinados itens para os serviços de ampliação de metas, com inclusão de trechos de ruas e controle tecnológico, tudo em conformidade com a Justificativa Técnica apresentada pela Coordenadoria de Planejamento de Obras da SECOB.

É o relatório. Fundamento e opino.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ASSESSORIA JURÍDICA

II - FUNDAMENTAÇÃO

A necessidade de alterar o valor basear-se-á no art. Art. 65, I, "a" e "b", II e §1º da Lei 8.666/93, em decorrência de acréscimo nos quantitativos de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei e suas alterações, conforme interesse da administração. Vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

(...)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Serão mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurado o equilíbrio econômico-financeiro. Todas essas condições, previstas no ato convocatório e respectivo contrato.

Da dicção dos dispositivos transcritos em conjunto com o termo contratual, pode-se depreender, a princípio, que é juridicamente possível a pretendida alteração, pois será efetivada para corrigir os valores apontados sem que haja desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, haja vista tratar-se de acréscimo em percentual que respeita o dispositivo legal retro, tudo isso, indicado pela Coordenadoria de Planejamento de Obras da SECOB.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ASSESSORIA JURÍDICA

É importante ressaltar que a minuta do termo aditivo em análise ratifica todas as cláusulas e condições do contrato em curso.

Urge esclarecer, que toda a veracidade pelas informações e documentações apresentado é de **inteira responsabilidade dos contraentes.**

Nesse passo, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza administrativa, civil, pecuniária e penal **em caso de malversação da verba pública**, decorrentes de improbidade administrativa com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei 10.028/2000, que criou novos tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tornar mais efetivos os princípios constitucionais da Administração Pública (Art.37/CF).

Diante de todo o exposto, **opino pela viabilidade do presente Termo Aditivo nº 06 ao Contrato Administrativo nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG**, além das recomendações acima e publicações necessárias.

É o parecer.

À superior apreciação.

Campina Grande/PB, 10 de julho de 2020.

ANDRÉ TAVARES CAVALCANTI

ASSESSOR JURÍDICO - SECOB

OAB - 17.453/PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

6º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG

6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG, PACTUADO NO TIPO DE MENOR PREÇO GLOBAL, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A SECRETARIA DE OBRAS E A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, PARA ALTERAÇÃO DE VALOR, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, INSCRITA NO CNPJ DO MF SOB O Nº 08.993.917/0001-46, COM SEDE NA AV. TREZE DE MAIO, N.º 329, 5º ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, A PARTIR DE AGORA CHAMADA SIMPLEMENTE CONTRATANTE, E NESTE ATO REPRESENTADO PELA SRA. FERNANDA RIBEIRO BARBOZA SILVA ALBUQUERQUE, BRASILEIRA, CASADA, ENGENHEIRA CIVIL, RESIDENTE E DOMICILIADA EM CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA DE UM LADO E, DE OUTRO, A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 09.323.098/0001-92, COM SEDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE AGORA POR DIANTE CHAMADA APENAS CONTRATADA, JÁ DEVIDAMENTE QUALIFICADA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO INAUGURADO PELO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018/SECOB/PMCG, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL LEGAL SR. JOSÉ DE ARIMATEA ROCHA.

CONSIDERANDO A IMPERIOSA NECESSIDADE DE VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRATADAS, VISANDO PROMOVER À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OTIMIZAR AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO, ALTERA SEU VALOR CONSOANTE JUSTIFICATIVA TÉCNICA EMITIDA PELA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DA SECOB E PELO FISCAL DA OBRA;

CONSIDERANDO, AINDA, A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR E O DEVER-DE-EFICIÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO NOS CONTRATOS EM QUE SEJAM PARTE A UNIÃO, OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS, ONDE RESTE COMPROVADA SOBEJAMENTE A PRESERVAÇÃO FINANCEIRA DO ERÁRIO MUNICIPAL E FEDERAL;

CONSIDERANDO, POR DERRADEIRO, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA AUTORIDADE SUPERIOR QUE ORDENA DESPESAS NA SECOB,

DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES ASSINAR DE COMUM ACORDO E NA MELHOR DA LEI o 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG, ORIGINADO DA CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018/SECOB/PMCG, CUJO OBJETO É: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, BELAVISTA, BODOCONGÓ/RAMADINHA II, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO, DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ESTAÇÃO VELHA, ITARARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRASÍLIA, NOVO BODOCONGÓ/ARAXÁ, PALMEIRA, PRATA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CELEBRADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2018, ENTRE AS MESMAS PARTES, PARA ALTERAR O VALOR, O QUAL SERÁ REGULADO PELAS CLÁUSULAS ADIANTE ADUZIDAS, PELOS PRECEITOS DE DIREITO PÚBLICO, APLICANDO-SE-LHE, SUPLETIVAMENTE, OS PRINCÍPIOS DA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E AS DISPOSIÇÕES DE DIREITO PRIVADO E CONDIÇÕES QUE MUTUAMENTE ACORDAM E ACEITAM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

FICA ACRESCIDO O VALOR DE R\$ 161.181,26 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), AO VALOR ATUAL DE CONTRATO QUE ERA DE R\$ 33.986.721,74 (TRINTA E TRES MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PASSANDO ESTE PARA R\$ 34.147.903,00 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRES REAIS) .

VALOR INICIAL DO CONTRATO - CEF/PMCG	R\$ 32.427.053,06
VALOR DA 1ª ADEQUAÇÃO-PMCG(RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 1.471.026,56
VALOR TOTAL DE CONTRATO APÓS 1ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 33.898.079,62
VALOR DA 2ª ADEQUAÇÃO-CORRESPONDE À 1ª ADEQUAÇÃO ACATADA PELA CEF	R\$ - 221.736,50
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 2ª ADEQUAÇÃO (PMCG X CEF)	R\$ 33.676.343,12
VALOR DA 3ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 201.141,98
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 3ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 33.877.485,10
VALOR DA 4ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 109.236,74
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 4ª ADEQUAÇÃO-PMCG (RECURSO PRÓPRIO)	R\$ 33.986.721,84
VALOR DA 5ª ADEQUAÇÃO –CORRESPONDE A 2ª ADEQUAÇÃO ACATADA PELA CEF	R\$ 161.181,26
VALOR ATUAL DE CONTRATO APÓS 5ª ADEQUAÇÃO(PMCG X CEF)	R\$ 34.147.903,10
PERCENTUAL ATUALIZADO DE ADITIVO AO CONTRATO	5,30%



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

O VALOR DESSA 5ª ADEQUAÇÃO, OU SEJA, R\$ 161.181,26 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) SENDO A 2ª ACATADA PELA CEF, GERA UM VALOR FINAL DE CONTRATO IGUAL A R\$ 34.147.903,10 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS) E DIFERE PORTANTO DO VALOR ATUAL DE CONVÊNIO ABAIXO MENCIONADO, QUE É DE R\$ 32.366.497,82 (TRINTA E DOIS MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EM VIRTUDE DE ALGUMAS ADEQUAÇÕES ANTERIORES TEREM SIDO DE RESPONSABILIDADE APENAS DA PMCG.

VALOR FINAL DE CONTRATO - R\$ 34.147.903,10
VALOR FINAL DE CONVÊNIO - R\$ 32.366.497,82

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

AS DESPESAS EM DECORRÊNCIA DO OBJETO DESTES ADITIVOS CORRERÃO POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15 451 1025 2044
ELEMENTO DA DESPESA: 4490.51
FONTE DE RECURSOS: 1510
RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 4600

CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO FUNDAMENTO LEGAL O ARTIGO, 65, I, "A" E "B", II E § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

SÃO MANTIDAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG, DESDE QUE NÃO CONTRARIADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO.


CLAUSULA QUINTA - DO FORO:

PARA DIRIMIR AS QUESTÕES DECORRENTES DESTES ADITIVOS DE CONTRATO AS PARTES RATIFICAM QUE ELEGEM O FORO DE CAMPINA GRANDE/PB, RENUNCIANDO A QUALQUER OUTRO POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.

E POR ESTAREM DE PLENO ACORDO FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA PARA UM SÓ EFEITO, QUE AS PARTES CONTRATANTES ASSINAM NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS QUE A TUDO ASSISTIRAM.


VAL:
VALD:

CAMPINA GRANDE/PB, 13 DE JULHO DE 2020.


FERNANDA RIBEIRO B. S. ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE OBRAS
CONTRATANTE


JOSÉ DE ARIMATEA ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


NOME: ODETE GOMES DE OLIVEIRA NETO


NOME: FABIANO A. MOURIS
032363994-14



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Campina Grande
Secretaria Municipal de Obras

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE DOTACÃO
ORÇAMENTÁRIA E DECLARAÇÃO**

OBJETO: 6º Termo Aditivo ao contrato Nº 2.08.008/2018 – Concorrência Nº 2.08.002/2018 – Recapeamento asfáltico nos bairros: Alto Branco, Bela Vista, Bodocongó/Ramadinha I, Catolé, Centenário, Centro, Conceição, Cruzeiro, Dinamérica, Distrito Industrial, Estação Velha, Itararé, Jardim Paulistano, Jardim Tavares, Jose Pinheiro, Liberdade, Malvinas, Monte Santo, Nova Brasília, Novo Bodocongó/Araxá, Palmeira, Prata, Presidente Médici, Quarenta, Ramadinha, Sandra Cavalcante, Santa Cruz, Santa Rosa, Santo Antonio, São José, Serrotão, Tambor, Três Irmãs, Universitário, Velame, Vila Cabral e nos Distritos de Galante e São José da Mata no município de Campina Grande – PB. Contrato de Repasse 1.047.251-22 SICONV 857419.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15 451 1025 2044 – Melhoramentos e manutenção da infraestrutura viária.
Elemento da Despesa: 4490.51
Fonte de Recursos: 1510

VALOR ESTIMADO DA DESPESA GERADA: R\$ 161.181,26

DOTACÃO ATUALIZADA R\$ 21.080.443,69

RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 4600

Declaro para os devidos fins, que a geração de despesa, referente objeto acima descrito, tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA), como também, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Campina Grande – PB, 07 de Julho de 2020.


Fernanda Ribeiro Barbosa S. Albuquerque
Secretária de Obras



ESTADO DA PARAÍBA...
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG. **PARTES:** SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, BELAVISTA, BODOCONGÓ/RAMADINHAI, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO, DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ESTAÇÃO VELHA, ITATARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRASÍLIA, NOVO BODOCONGÓ/ARAXÁ, PALMEIRA, PRATA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. **OBJETO DO ADITIVO:** ACRÉSCIMO DE R\$ 161.181,26 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) AO VALOR ATUAL DE CONTRATO QUE ERA DE R\$ 33.986.721,74 (TRINTA E TRES MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PASSANDO ESSE PARA R\$ 34.147.903,10 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS). **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 15 451 1025 2044. **ELEMENTO DA DESPESA:** 4490.51. **FONTE DE RECURSOS:** 1510. **RESERVA ORÇAMENTÁRIA:** 4600. **FUNDAMENTAÇÃO:** CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018/SECOB/PMCG E ARTIGO 65, I "A" E "B", II, § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **SIGNATÁRIOS:** FERNANDA RIBEIRO BARBOZA SILVA E JOSÉ DE ARIMATÉA ROCHA. DATA DE ASSINATURA: 13 DE JULHO DE 2020.

– CNPJ: 12.673.901/0001-23. **OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios a fim de suprir as necessidades do programa nacional de alimentação escolar durante o exercício de 2020, de acordo com o censo escolar 2019, referente aos programas: educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos – EJA, atendimento educacional especializado – AEE e o programa **MAIS EDUCAÇÃO**, da prefeitura municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba. **VALOR TOTAL:** R\$ 431.398,82 (Quatrocentos e trinta e um mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12 306 1015 2032 Natureza da Despesa: 3390.30 Fonte: 1001/1122. **VIGÊNCIA:** 06/07/2020 a 31/12/2020. **DATA DE ASSINATURA:** 06 de julho de 2020.

RODOLFO GAUDÊNCIO BEZERRA
Secretário Municipal de Educação

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO
Nº 2.06.055/2018**

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 2.06.055/2018, **PARTES:** Secretaria Municipal de Educação e a Empresa Gráfica e Editora Jotta LTDA - ME, **OBJETO:** O **PRESENTE ADITIVO** tem por objeto a retificação das **CLÁUSULAS SEGUNDA** do **TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.06.055/2018** e a **RATIFICAÇÃO** das demais **CLAUSULAS**, **VIGÊNCIA:** o prazo constante na **CLÁUSULA SEGUNDA** do **TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.06.055/2018**, ficará prorrogado por mais 191 (cento e noventa e um) dias contados a partir do seu término com vigência até 31/12/2020. **LICITAÇÃO:** **CONTRATO nº 2.06.055/2018** do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.019/2018**. **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 8.666/93, **SIGNATÁRIOS:** Rodolfo Gaudêncio Bezerra e a Empresa Gráfica e Editora Jotta LTDA - ME, **DATA DE ASSINATURA:** 23 de junho de 2020.

RODOLFO GAUDÊNCIO BEZERRA
Secretário de Educação

**EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 2.06.088/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0003/2019**

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO: POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 29.446.528/0001-70. **OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios a fim de suprir as necessidades do programa nacional de alimentação escolar durante o exercício de 2020, de acordo com o censo escolar 2019, referente aos programas: educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos – EJA, atendimento educacional especializado – AEE e o programa **MAIS EDUCAÇÃO**, da prefeitura municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba. **VALOR TOTAL:** R\$ 82.869,00 (Oitenta e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12 306 1015 2032 Natureza da Despesa: 3390.30 Fonte: 1001/1122. **VIGÊNCIA:** 22/06/2020 a 31/12/2020. **DATA DE ASSINATURA:** 02 de julho de 2020.

RODOLFO GAUDÊNCIO BEZERRA
Secretário Municipal de Educação

**EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 2.06.090/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0003/2019**

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO: DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 19.447.850/0001-60. **OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios a fim de suprir as necessidades do programa nacional de alimentação escolar durante o exercício de 2020, de acordo com o censo escolar 2019, referente aos programas: educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos – EJA, atendimento educacional especializado – AEE e o programa **MAIS EDUCAÇÃO**, da prefeitura municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba. **VALOR TOTAL:** R\$877.545,26 (oitocentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte seis centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12 306 1015 2032 Natureza da Despesa: 3390.30 Fonte: 1001/1122. **VIGÊNCIA:** 02/07/2020 a 31/12/2020. **DATA DE ASSINATURA:** 02 de julho de 2020.

RODOLFO GAUDÊNCIO BEZERRA
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG. **PARTES:** SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. **OBJETO CONTRATUAL:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, BELAVISTA, BODOCONGÓ/RAMADINHAI, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO, DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ESTAÇÃO VELHA, ITATARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRASÍLIA, NOVO BODOCONGÓ/ARAXÁ, PALMEIRA, PRATA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. **OBJETO DO ADITIVO:** ACRÉSCIMO DE R\$ 161.181,26 (CENTO E SESSENTA E UIM MIL, CENTO E OITENTA E UIM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) AO VALOR ATUAL DE CONTRATO QUE ERA DE R\$ 33.986.721,74 (TRINTA E TRES MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E UIM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PASSANDO ESSE PARA R\$ 34.147.903,10 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS). **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 15 451 1025 2044. **ELEMENTO DA DESPESA:** 4490.51. **FONTE DE RECURSOS:** 1510. **RESERVA ORÇAMENTÁRIA:** 4600. **FUNDAMENTAÇÃO:** CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018/SECOB/PMCG E ARTIGO 65, I "A" E "B", II, § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **SIGNATÁRIOS:** FERNANDA RIBEIRO BARBOZA SILVA E JOSÉ DE ARIMATÉA ROCHA. **DATA DE ASSINATURA:** 13 DE JULHO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Belém, comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico n.º 00002/2020, tendo como objeto: Aquisição de um veículo tipo ambulância, nova, para melhor atender as necessidades da população do município de Belém/PB, conforme Proposta de nº 11429.813000/1200-04, mediante edital e seu termo de referência. Fica adiada a sessão pública para o recebimento dos envelopes prevista para 14.07.2020 às 09h00min. A nova data da sessão para abertura da licitação será dia 03.08.2020 às 09h00min. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 31/2015. Maiores informações: no horário das 07h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@pmb2@gmail.com, www.belem.pb.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

Belém, 13 de julho de 2020.
LUIZ SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: Alcindo Olimpio Maia, 432 - Manoel Forte Maia - Belém do Brejo do Cruz - PB, às 10h00min horas do dia 06 de Agosto de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DO MERCADO CENTRAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min horas e das 14h00min às 17h00minhoras dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3447-1056. Edital: www.tce.pb.gov.br www.belemdobrejoocruz.pb.gov.br/.

Belém do Brejo do Cruz, 13 de Julho 2020.
DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, às 08:30 horas do dia 28 de julho de 2020, por meio do site <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA 12868.705000/1200-01, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3313-1100. E-mail: pm.boavista@gmail.com. Edital: www.boavista.pb.gov.br; <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>.

Boa Vista, 15 de Julho de 2020.
FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO
presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020

Processo De Compras Nº 71/2020

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões torna pública e para o conhecimento dos interessados que fará realizar-se a licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR MOTO-TAXI, contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte individual de passageiros por moto-taxi. O Edital em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, LC123/06, LC147/14 e suas alterações, demais legislações complementares, estando marcado o credenciamento e sessão no dia 20 de agosto de 2020 a ser realizada às 10h00min, na Prefeitura Municipal, sito a Rua São Geraldo, nº 175 - Centro - Bom Jesus dos Perdões/SP. A aquisição do EDITAL completo poderá ser adquirida no setor de Licitações, à Rua São Geraldo, nº 175 - Centro, nos dias úteis, das 10h às 16h, ou pelo do site www.bjperdoes.sp.gov.br. Bom Jesus dos Perdões, 14 de julho de 2020. DEMAIS INFORMAÇÕES; fone (11) 4012-1000.

Em 14 de julho de 2020.
SERGIO FERREIRA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2020

Processo Licitatório nº 43/2020

Município de Bom Jesus - SC, torna público, a todos os interessados, para que, querendo, apresentem propostas para o item desta licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo melhor proposta técnica por item, em conformidade com a Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações. Lei Municipal 0063 de 17/09/1997 e suas alterações, bem como nas condições deste, com a entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitação e proposta, no Setor de Licitações, até o dia 03/09/2020 às 9h00min, e a abertura dos mesmos a realizar-se no dia 03/09/2020 às 9h30min, cujo objeto consiste na concessão do Direito Real de Uso de Bens Públicos não remunerados, visando o desenvolvimento econômico e social do Município, mediante a implantação no Município de unidades produtivas, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme especificações contidas no Edital. Maiores informações ou a cópia da íntegra do presente, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Bom Jesus, na Rua Pedro Bortoluzzi, 435, centro, Bom Jesus, em horário de expediente, pelo telefone (0x49)3424-0181 ou no site www.bomjesus.sc.gov.br.

Bom Jesus - SC, 15 de julho de 2020.
RAFAEL CALZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2020

A CPL da Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - PB, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, no dia 03 de agosto do corrente ano, às 09:00 horas, na sala de licitações, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global. Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para reforma do Estádio Municipal José Arruda Amorim no Município de Bonito de Santa Fé-PB. Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93. Lei Complementar nº 123/06, Decreto Estadual nº 40.242/20, Decreto Municipal nº 020/20. O Edital poderá ser retirado no portal do TCE/PB, Portal da Transparência e solicitar através do e-mail: licitacao@bonitodesantafe.pb.gov.br.

Bonito de Santa Fé, 15 de Julho de 2020.
JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo Nº 06 Ao Contrato Nº 2.08.008/2018/Secob/Pmcg. Partes: Secob/Pmcg E Construtora Rocha Cavalcante Ltda. Objeto Contratual: Recapeamento Asfáltico Nos Bairros: Alto Branco, Belavista, Bodocongó/Ramadinhai, Catolé, Centenário, Centro, Conceição, Cruzeiro, Dinâmica, Distrito Industrial, Estação Velha, Itatari, Jardim Paulistano, Jardim Tavares, José Pinheiro, Liberdade, Malvinas, Monte Santo, Nova Brasília, Novo Bodocongó/Araxá, Palmeira, Prata, Presidente Médici, Quarenta, Ramadinhai, Sandra Cavalcante, Santa Cruz, Santa Rosa, Santo Antônio, São José, Serrotop, Três Irmãs, Universitário, Velame, Vila Cabral E Nos Distritos: De Galante E São José Da Mata, No Município De Campina Grande, Estado Da Paraíba. Objeto Do Aditivo: Acréscimo De R\$ 161.181,26 (Cento E Sessenta E Um Mil, Cento E Oitenta E Um Reais E Vinte E Seis Centavos) Ao Valor Atual De Contrato Que Era De R\$ 33.986.721,74 (Trinta E Três Milhões, Novecentos E Oitenta E Seis Mil, Setecentos E Vinte E Um Reais E Setenta E Quatro Centavos) Passando Esse Para R\$ 34.147.903,10 (Trinta E Quatro Milhões, Cento E Quarenta E Sete Mil Novecentos E Três Reais E Dez Centavos). Funcional Programática : 15 451 1035 2044. Elemento Da Despesa: 4490.51. Fonte De Recursos: 1510. Reserva Orçamentária: 4600. Fundamentação: Concorrência Nº 2.08.002/2018/Secob/Pmcg E Artigo 65, I, "A" E "B", II, § 1º Da Lei Federal Nº 8.666/93 E Suas Alterações. Signatários: Fernanda Ribeiro Barboza Silva E José De Arimatéa Rocha. Data De Assinatura: 13 De Julho De 2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2020

O Secretário Municipal De Educação Da Prefeitura Municipal De Campina Grande, De Acordo Com O Relatório Final Da Comissão Permanente De Licitação, Homologo O Procedimento De Tomada De Preços Nº 006/2020, Cujo Objeto É A Contratação De Empresa Especializada Em Reforma Do Prédio Para Anexo Da Creche Municipal Isabele Barbosa, No Município De Campina Grande, Estado Da Paraíba, E ADJUDICO SEU OBJETO em favor da Empresa ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.084.111/0001-96, com PROPOSTA no valor de R\$ 50.268,73 (cinquenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos).

Campina Grande, 15 de julho de 2020.
RODOLFO GAUDÊNCIO BEZERRA
Secretário de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16.547/2020

A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, considerando as disposições contidas na letra do ART. 26, "CAPUT" da lei regente; considerando, ainda, o estrito cumprimento à supremacia do incommensurável interesse público para atendimento às diversas atividades desenvolvidas no âmbito da secretaria municipal de saúde, ratifica o ato de DISPENSA 16.547/2020 /SMS/FMS/PMCG, PRATICADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RESPIRADOR PULMONAR, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO (ECG, SP2 E PANI) MONITOR MULTIPARAMÉTRICO (ECG, SP2 E PANI-CAPNOGRAFIA) COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA INCLUSIVO, PFLIO PERÍODO DE 01 MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADAS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EMBASADA NO ART.24, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/93, ALTERADA, EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA ASTECH REP. ASSIT. E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ Nº 05.011.743/0001-80 NO VALOR DE R\$ 16.300,00 (DEZESSES MIL E TREZENTOS REAIS), CLASSIFICADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), COM A SEQUINTE DOTAÇÃO: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.1010.2104 - AÇÕES GERAIS EM ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR. ELEMENTOS DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 1214 (SIUS)

Campina Grande, 2 de julho de 2020.
FILIPE ARAUJO REUL
Secretário de Saúde

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16.605/2020

A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, considerando as disposições contidas na letra do ART. 26, "CAPUT" da lei regente; considerando, ainda, o estrito cumprimento à supremacia do incommensurável interesse público para atendimento às diversas atividades desenvolvidas no âmbito da secretaria municipal de saúde, ratifica o ato de DISPENSA 16.605/2020 /SMS/FMS/PMCG, PRATICADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE- EMBASADA NO ART.24, INCISO IV, DA LEI Nº. 8.666/93, ALTERADA, EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA CIRURGICA PULVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CNPJ Nº 13.131.876/0001-19 NO VALOR DE R\$ 452.845,50 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CLASSIFICADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), COM A SEQUINTE DOTAÇÃO: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.1010.2104- AÇÕES GERAIS EM ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR.ELEMENTOS DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 1214 (SIUS)

Campina Grande, 13 de julho de 2020.
FILIPE ARAUJO REUL
Secretário de Saúde

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16.607/2020

A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, considerando as disposições contidas na letra do ART. 26, "CAPUT" da lei regente; considerando, ainda, o estrito cumprimento à supremacia do incommensurável interesse público para atendimento às diversas atividades desenvolvidas no âmbito da secretaria municipal de saúde, ratifica o ato de DISPENSA 16.607/2020 /SMS/FMS/PMCG, PRATICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2020
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, de acordo com o RELATÓRIO FINAL da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, HOMOLOGO o Procedimento da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DO PRÉDIO PARA ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ISABEL BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, e ADJUDICO seu OBJETO em favor da Empresa ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.084.111/0001-96, com PROPOSTA no valor de R\$ 50.268,73 (cinquenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos).

Campina Grande, 15 de julho de 2020.

RODOLFO GAUDÊNCIO BEZERRA
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO RATIFICAÇÃO DISPENSA
DISPENSA 16.490/2020

A Ratificação da dispensa publicada no DOE, página 13 em 13 de Junho de 2020. ONDE SE LÊ: R\$ 150.736,50 (CENTO E CINQUENTA MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). LEIA-SE: R\$ 4.867,20 (QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).

Campina Grande, 15 de Julho de 2020.

FILIFE ARAUJO REUL
Secretário de Saúde

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo De Contrato Nº 16584/2020/Sms/Pmcg. Partes: Sms/Pmcg E Ces Gráfica E Editora Comércio E Serviços Ltda Epp. Objeto: Consultoria De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Impressos E Outros Materiais Gráficos. Valor Global: R\$ 335.680,00. Prazo Contratual: 12 Meses. Fundamentação: Adesão À Ata De Srp Nº. 032/2019/Sms/Pm/Igarassu/Pe Decorrente Do Pregão Presencial Nº. 028/2019/Sms/Pm/Igarassu/Pe. Funcional Programática: 10.301.1009.2095. Elemento Da Despesa: 3390.39. Fonte De Recursos: 1214. Signatários: Filipe Araújo Reul E Carlos Magno Dos Santos.

FILIFE ARAUJO REUL
Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE CONTRATO

Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. Prazo contratual: 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. Funcional programática: 10.302.1010.2104. Elemento da despesa: 3390.39. Fonte dos recursos: 1214.

Número do Contrato	Número da Inexigibilidade de Licitação	Valor Estimado do Contrato	Nome do Contratado
16960/2020	10575/2020	R\$ 500.000,00	Min Gestão Clínica Médica

FILIFE ARAUJO REUL
Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 03
AO CONTRATO Nº 2.11.019/2017

INSTRUMENTO: Termo Aditivo Nº 03 ao Contrato Nº 2.11.019/2017. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA. OBJETO: O PRAZO fica prorrogado por mais 5 (cinco) meses, a partir da assinatura do presente instrumento, mantido o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.11.002/2017. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Renato Benevides Gadelha Claudenor Marcionilo da Silva. DATA DE ASSINATURA: 15 de julho de 2020.

RENATO BENEVIDES GADELHA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG. PARTES: SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. OBJETO CONTRATUAL: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, BELAVISTA, BODOCONGÓ/RAMADINHAI, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO,

DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ESTAÇÃO VELHA, ITATARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRASÍLIA, NOVO BODOCONGÓ/ARAXÁ, PALMEIRA, PRATA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. OBJETO DO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE R\$ 161.181,26 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) AO VALOR ATUAL DE CONTRATO QUE ERA DE R\$ 33.986.721,74 (TRINTA E TRES MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PASSANDO ESSE PARA R\$ 34.147.903,10 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS). FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

15.451.1025.2044. ELEMENTO DA DESPESA: 4490.51. FONTE DE RECURSOS: 1510. RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 4600. FUNDAMENTAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018/SECOB/PMCG E ARTIGO 65, I "A" E "B", II, § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: FERNANDA RIBEIRO BARBOZA SILVA E JOSÉ DE ARIMATEA ROCHA. DATA DE ASSINATURA: 13 DE JULHO DE 2020.

**Prefeitura Municipal
de São José de Caiana**

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, através de sua Pregoeira, designa do pela Portaria nº 001/2020, pública para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020, no prédio da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB, localizada à Rua 13 de Maio, sn, Centro, no dia 28 de Julho de 2020, às 15h00min (horário local) para os SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ/PB, de acordo com o Anexo I - Termo de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da CPL, no endereço acima indicado, ou pelo site www.saojosedecaiana.pb.gov.br.

São José de Caiana-PB, 14 de julho de 2020.

LUCIA GERLANIA DA SILVA SANTOS
PREGOEIRA

**Prefeitura Municipal
de Juazeirinho**

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2020

Torna público que a empresa Douglas Bernardo Azevedo Eireli, CNPJ. 29.903.019/0001-20, ingressou com Recurso em desfavor da decisão de inabilitação no Pregão Presencial n.º 10002/2020. Fica aberto prazo para a empresa CBA Tecnologia e Serviços Eireli, CNPJ. 19.987.040/0001-05, apresentar contrarrazões, de acordo com a legislação vigente. Informações e vistas ao procedimento: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, Sede da Prefeitura. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com.

Juazeirinho - PB, 13 de julho de 2020.

Pedro Freire de Souza Filho
Pregoeiro

**Prefeitura Municipal
de Solânea**

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO
DE PREÇOS Nº AD00002/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2020, que objetiva: Aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ÔRE), para atender as necessidades deste Município, conforme TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202000759-4 do FNDE; RATIFICADO o correspondente procedimento em favor de: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R\$ 193.632,00.

Solanã - PB, 13 de Julho de 2020

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2020
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, de acordo com o RELATÓRIO FINAL da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, HOMOLOGO o Procedimento da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DO PRÉDIO PARA ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, e ADJUDICO seu OBJETO em favor da Empresa ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.084.111/0001-96, com PROPOSTA no valor de R\$ 50.268,73 (cinquenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos).

Campina Grande, 15 de julho de 2020.

RODOLFO GAUDÊNCIO BEZERRA
Secretário de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**RETIFICAÇÃO RATIFICAÇÃO DISPENSA
DISPENSA 16.490/2020**

A Ratificação da dispensa publicada na DOE, página 13 em 13 de Junho de 2020. ONDE SE LÊ: R\$ 150.736,50 (CENTO E CINQUENTA MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). LEIA-SE: R\$ 4.867,20 (QUATRO MIL OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).

Campina Grande, 15 de Julho de 2020.

FILIPE ARAUJO REUL
Secretário de Saúde

EXTRATOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo De Contrato Nº 16584/2020/Sms/Pmeg. **Partes:** Sms/Pmeg E Ccs Gráfica E Editora Comércio E Serviços Ltda Epp. **Objeto:** Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Impressos E Outros Materiais Gráficos. **Valor Global:** R\$ 335.680,00. **Prazo Contratual:** 12 Meses. **Fundamentação:** Adesão À Ata De Srp Nº. 032/2019/Sms/Pm/Igarassu/Pe Decorrente Do Pregão Presencial Nº. 028/2019/Sms/Pm/Igarassu/Pe. **Funcional Programática:** 10.301.1009.2095. **Elemento Da Despesa:** 3390.39. **Fonte De Recursos:** 1214. **Signatários:** Filipe Araújo Reul E Carlos Magno Dos Santos.

FILIPE ARAUJO REUL
Secretário de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

EXTRATOS DE CONTRATO

Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. **Prazo contratual:** 12 (doze) meses. **Fundamentação Legal:** Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. **Funcional programática:** 10.302.1010.2104. **Elemento da despesa:** 3390.39. **Fonte dos recursos:** 1214.

Número do Contrato	Número da Inexigibilidade de Licitação	Valor Estimado do Contrato	Nome do Contratado
16592/2020	16557/2020	RS 500.000,00	Mm Gurjão Clínica Médica

FILIPE ARAUJO REUL
Secretário de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 03
AO CONTRATO Nº 2.11.019/2017**

INSTRUMENTO: Termo Aditivo Nº 03 ao Contrato Nº 2.11.019/2017. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA. **OBJETO:** O PRAZO fica prorrogado por mais 5 (cinco) meses, a partir da assinatura do presente instrumento, mantido o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). **LICITAÇÃO:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.11.002/2017. **FUNDAMENTAÇÃO:** LEI FEDERAL Nº 8.666/93, e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** Renato Benevides Gadelha Claudenor Marcionilo da Silva. **DATA DE ASSINATURA:** 15 de julho de 2020. **RENATO BENEVIDES GADELHA**
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 2.08.008/2018/SECOB/PMCG. **PARTES:** SECOB/PMCG E CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA. **OBJETO CONTRATUAL:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, BELAVISTA, BODOCONGÓ/RAMADINHAI, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CENTRO, CONCEIÇÃO, CRUZEIRO,

DINAMÉRICA, DISTRITO INDUSTRIAL, ESTAÇÃO VELHA, ITATARÉ, JARDIM PAULISTANO, JARDIM TAVARES, JOSÉ PINHEIRO, LIBERDADE, MALVINAS, MONTE SANTO, NOVA BRASÍLIA, NOVO BODOCONGÓ/ARAXÁ, PALMEIRA, PRATA, PRESIDENTE MÉDICI, QUARENTA, RAMADINHA, SANDRA CAVALCANTE, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ, SERROTÃO, TAMBOR, TRÊS IRMÃS, UNIVERSITÁRIO, VELAME, VILA CABRAL E NOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. **OBJETO DO ADITIVO:** ACRÉSCIMO DE R\$ 161.181,26 (CENTO E SESENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) AO VALOR ATUAL DE CONTRATO QUE ERA DE R\$ 33.986.721,74 (TRINTA E TRES MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PASSANDO ESSE PARA R\$ 34.147.903,10 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS). **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:**

15 451 1025 2044. **ELEMENTO DA DESPESA:** 4490.51. **FONTE DE RECURSOS:** 1510. **RESERVA ORÇAMENTÁRIA:** 4600. **FUNDAMENTAÇÃO:** CONCORRÊNCIA Nº 2.08.002/2018/SECOB/PMCG E ARTIGO 65, I "A" E "B", II, § 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **SIGNATÁRIOS:** FERNANDA RIBEIRO BARBOZA SILVA E JOSÉ DE ARIMATÉA ROCHA. **DATA DE ASSINATURA:** 13 DE JULHO DE 2020.

**Prefeitura Municipal
de São José de Caiana**

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 001/2020, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020, no prédio da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB, localizada à Rua 13 de Maio, sn, Centro, no dia 28 de Julho de 2020, às 15h00min (horário local) para os SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ/PB, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da CPL, no endereço acima indicado, ou pelo site www.saojosedecaiana.pb.gov.br.

São José de Caiana-PB, 14 de julho de 2020.

LUCIA GERLANIA DA SILVA SANTOS
PREGOEIRA

**Prefeitura Municipal
de Juazeirinho**

LICITAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
SECRETARIA DE SAÚDE**

**AVISO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2020**

Torna público que a empresa Douglas Bernardo Azevedo Eireli, CNPJ. 29.903.019/0001-20, ingressou com Recurso em desfavor da decisão de inabilitação no Pregão Presencial nº 10002/2020. Fica aberto prazo para a empresa CBA Tecnologia e Serviços Eireli, CNPJ. 19.987.040/0001-05, apresentar contrarrazões, de acordo com a legislação vigente. Informações e vistas ao procedimento: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, Sede da Prefeitura. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com.

Juazeirinho - PB, 13 de julho de 2020.

Pedro Freire de Souza Filho
Pregoeiro

**Prefeitura Municipal
de Solânea**

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

**RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO
DE PREÇOS Nº AD00002/2020**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2020, que objetiva: Aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), para atender as necessidades deste Município, conforme TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202000759-4 do FNDE; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - R\$ 193.632,00.

Solanêa - PB, 13 de Julho de 2020

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Belém, comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico n.º 00002/2020, tendo como objeto: Aquisição de um veículo tipo ambulância, nova, para melhor atender as necessidades da população do município de Belém/PB, conforme Proposta de nº 11429.813000/1200-04, mediante edital e seu termo de referência. Fica adiada a sessão pública para o recebimento dos envelopes prevista para 14.07.2020 as 09h00min. A nova data da sessão para abertura da licitação será dia 03.08.2020 as 09h00min. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 31/2015. Maiores informações: no horário das 07h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com, www.belem.pb.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

Belém, 13 de julho de 2020.

LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: Alcindo Olímpio Maia, 432 - Manoel Forte Maia - Belém do Brejo do Cruz - PB, às 10h00min horas do dia 06 de Agosto de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DO MERCADO CENTRAL DE ARTESANATO NO MUNICIPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min horas e das 14h00min as 17h00minhoras dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3447-1056. Edital: www.tce.pb.gov.br www.belemdobrejodocruz.pb.gov.br/.

Belém do Brejo do Cruz, 13 de Julho 2020.

DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, às 08:30 horas do dia 28 de julho de 2020, por meio do site <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA 12868.705000/1200-01, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3313-1100. E-mail: pm.boavista@gmail.com. Edital: www.boavista.pb.gov.br; <https://www.comprasgovernamentais.gov.br/>.

Boa Vista, 15 de Julho de 2020.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO

presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2020

Processo De Compras Nº 71/2020

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões torna pública e para o conhecimento dos interessados que fará realizar-se a licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR MOTO-TAXI, contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte individual de passageiros por moto-taxi. O Edital em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, LC123/06, LC147/14 e suas alterações, demais legislações complementares, estando marcado o credenciamento e sessão no dia 20 de agosto de 2020 a ser realizada às 10h:00min, na Prefeitura Municipal, sito a Rua São Geraldo, nº 175 - Centro - Bom Jesus dos Perdões/SP. A aquisição do EDITAL completo poderá ser adquirida no setor de Licitações, à Rua São Geraldo, nº 175 - Centro, nos dias úteis, das 10h às 16h, ou pelo do site www.bjperdoes.sp.gov.br. Bom Jesus dos Perdões, 14 de julho de 2020. DEMAIS INFORMAÇÕES; fone (11) 4012-1000.

Em 14 de julho de 2020.

SERGIO FERREIRA

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2020

Processo Licitatório nº 43/2020

Município de Bom Jesus - SC, torna público, a todos os interessados, para que, querendo, apresentem propostas para o item desta licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo melhor proposta técnica por item, em conformidade com a Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Municipal 0063 de 17/09/1997 e suas alterações, bem como nas condições deste, com a entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitação e proposta, no Setor de Licitações, até o dia 03/09/2020 às 9h00min, e a abertura dos mesmos a realizar-se no dia 03/09/2020 às 9h30min, cujo objeto consiste na concessão do Direito Real de Uso de Bens Públicos não remunerados, visando o desenvolvimento econômico e social do Município, mediante a implantação no Município de unidades produtivas, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme especificações contidas no Edital. Maiores informações ou a cópia da íntegra do presente, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Bom Jesus, na Rua Pedro Bortoluzzi, 435, centro, Bom Jesus, em horário de expediente, pelo telefone (0xx49)3424-0181 ou no site www.bomjesus.sc.gov.br.

Bom Jesus - SC, 15 de julho de 2020.

RAFAEL CALZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2020

A CPL da Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - PB, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, no dia 03 de agosto do corrente ano, às 09:00 horas, na sala de licitações, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para reforma do Estádio Municipal José Arruda Amorim no Município de Bonito de Santa Fé-PB. Fundamentação legal: Lei Federal nº8.666/93, Lei Complementar nº123/06, Decreto Estadual nº 40.242/20, Decreto Municipal nº020/20. O Edital poderá ser retirado no portal do TCE/PB, Portal da Transparência e solicitar através do e-mail: licitacao@bonitodesantafe.pb.gov.br.

Bonito de Santa Fé, 15 de Julho de 2020.

JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: Termo Aditivo Nº 06 Ao Contrato Nº 2.08.008/2018/Secob/Pmccg. Partes: Secob/Pmccg E Construtora Rocha Cavalcante Ltda. Objeto Contratual: Recapeamento Asfáltico Nos Bairros: Alto Branco, Belavista, Bodocongó/Ramadinha, Catolé, Centenário, Centro, Conceição, Cruzeiro, Dinâmica, Distrito Industrial, Estação Velha, Itataré, Jardim Paulistano, Jardim Tavares, José Pinheiro, Liberdade, Malvinas, Monte Santo, Nova Brasília, Novo Bodocongó/Araxá, Palmeira, Prata, Presidente Médici, Quarenta, Ramadinha, Sandra Cavalcante, Santa Cruz, Santa Rosa, Santo Antônio, São José, Serrotao, Tambor, Três Irmãs, Universitário, Velame, Vila Cabral E Nos Distritos De Galante E São José Da Mata, No Município De Campina Grande, Estado Da Paraíba. Objeto Do Aditivo: Acréscimo De R\$ 161.181,26 (Cento E Sessenta E Um Mil, Cento E Oitenta E Um Reais E Vinte E Seis Centavos) Ao Valor Atual De Contrato Que Era De R\$ 33.986.721,74 (Trinta E Tres Milhões, Novecentos E Oitenta E Seis Mil, Setecentos E Vinte E Um Reais E Setenta E Quatro Centavos) Passando Esse Para R\$ 34.147.903,10 (Trinta E Quatro Milhões, Cento E Quarenta E Sete Mil Novecentos E Tres Reais E Dez Centavos). Funcional Programática : 15 451 1025 2044. Elemento Da Despesa: 4490.51. Fonte De Recursos: 1510. Reserva Orçamentária: 4600. Fundamentação: Concorrência Nº 2.08.002/2018/Secob/Pmccg E Artigo 65, I "A" E "B", li, § 1º Da Lei Federal Nº 8.666/93 E Suas Alterações. Signatários: Fernanda Ribeiro Barboza Silva E José De Arimatéa Rocha. Data De Assinatura: 13 De Julho De 2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2020

O Secretário Municipal De Educação Da Prefeitura Municipal De Campina Grande, De Acordo Com O Relatório Final Da Comissão Permanente De Licitação, Homologo O Procedimento Da Tomada De Preços Nº 006/2020, Cujo Objeto É A Contratação De Empresa Especializada Em Reforma Do Prédio Para Anexo Da Creche Municipal Isabele Barbosa, No Município De Campina Grande, Estado Da Paraíba, e ADJUDICO seu OBJETO em favor da Empresa ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.084.111/0001-96, com PROPOSTA no valor de R\$ 50.268,73 (cinquenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos).

Campina Grande, 15 de julho de 2020.

RODOLFO GAUDÊNCIO BEZERRA

Secretário de Educação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16.547/2020

A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, considerando as disposições contidas na letra do ART. 26, "CAPUT" da lei regente; considerando, ainda, o estrito cumprimento à supremacia do incomensurável interesse público para atendimento às diversas atividades desenvolvidas no âmbito da secretaria municipal de saúde, ratifica o ato de DISPENSA 16.547/2020 /SMS/FMS/PMCG, PRATICADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RESPIRADOR PULMONAR, MONITOR MULTIPARAMÉTRICO (ECG, SP2 E PANI) MONITOR MULTIPARAMÉTRICO (ECG, SP2 E PANI+CAPNOGRAFIA) COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA INCLUSOS, PELO PERÍODO DE 01 MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADAS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EMBASADA NO ART.24, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666/93, ALTERADA, EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA ASTECH REP. ASSIT. E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ Nº 05.011.743/0001-80 NO VALOR DE R\$ 16.300,00 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CLASSIFICADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), COM A SEGUINTE DOTAÇÃO: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.1010.2104 - AÇÕES GERAIS EM ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR. ELEMENTOS DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 1214 (SUS)

Campina Grande, 2 de julho de 2020.

FILIPE ARAUJO REUL

Secretário de Saúde

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16.605/2020

A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, considerando as disposições contidas na letra do ART. 26, "CAPUT" da lei regente; considerando, ainda, o estrito cumprimento à supremacia do incomensurável interesse público para atendimento às diversas atividades desenvolvidas no âmbito da secretaria municipal de saúde, ratifica o ato de DISPENSA 16.605/2020 /SMS/FMS/PMCG, PRATICADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE- EMBASADA NO ART.24, INCISO IV, DA LEI Nº. 8.666/93, ALTERADA, EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA CIRURGICA PLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CNPJ Nº 13.131.876/0001-19 NO VALOR DE R\$ 452.845,50 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CLASSIFICADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), COM A SEGUINTE DOTAÇÃO: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.1010.2104- AÇÕES GERAIS EM ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR.ELEMENTOS DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 1214 (SUS)

Campina Grande, 13 de julho de 2020.

FILIPE ARAUJO REUL

Secretário de Saúde

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16.607/2020

A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, considerando as disposições contidas na letra do ART. 26, "CAPUT" da lei regente; considerando, ainda, o estrito cumprimento à supremacia do incomensurável interesse público para atendimento às diversas atividades desenvolvidas no âmbito da secretaria municipal de saúde, ratifica o ato de DISPENSA 16.607/2020 /SMS/FMS/PMCG, PRATICADO





RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/07/2020 às 14:22:10 foi protocolizado o processo sob o Nº 13104/20 da subcategoria Termo Aditivo , exercício 2020, referente a(o) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Campina Grande, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Helga Valeria Casullo de Araujo.

Nº de Ordem do Aditivo: 6º Aditivo

Data da Assinatura do Aditivo: 13/07/2020

Data de Publicação do Aditivo: 16/07/2020

Tipo do Aditivo: Aditivo de Valor

Valor Adicionado: R\$ 161.181,26

Justificativa: O Contrato nr 2.08.008/2018 - Rocha Cavalcante Ltda terá acréscimo de R\$ 161.181,26(cento e sessenta e um mil,cento e oitenta e um Reais e vinte e seis centavos),passando o valor anterior que era de R\$ 33.986.721,84(trinta e tres milhões , novecentos e oitenta e seis mil,setecentos e vinte e um Reais e oitenta e quatro centavos), para R\$ 34.147.903,10(trinta e quatro milhões,cento e quarenta e sete mil,novecentos e tres Reais e dez centavos).

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua	Não	
(8) [PDF] Termo Aditivo	Sim	cfcc44b80989207c9739db542452c190
[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver	Sim	24e7beff7e77512d317b6c3f7b7ab6b0
[PDF] CPF ou CNPJ	Sim	c6fb0f2cfd42a081d79b10bc8e7ae56d
[PDF] Justificativa técnica	Sim	4113c966d43636bae25bfb6b6678827e
[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38	Sim	0b17dc2c4a13af0ea0b12047544ec104
[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal	Sim	ab566ddc2c47e7d985b66c3192f8ba87
[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal	Sim	b808247ef0d2a954c23b111f1e1bcb85
[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se Pessoa Jurídica	Sim	424258df6e440cca2be0c8f6c3015952
[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo	Sim	44fd58199de2adc062d4f96a2155397b
[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais	Sim	127b60bc1a2147d293c758605f124944

João Pessoa, 24 de Julho de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0010942

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
ENQUANTO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS

CONCEDIDO AO CONTRIBUINTE

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA ALVARO DE ARAUJO PEREIRA, Nº 255 - Bairro.: JARDIM TAVARES

CÓDIGO DE ATIVIDADE / ATIVIDADE PRINCIPAL

F41204000-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE / ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

F42995099-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CNPJ

09.323.098/0001-92

INÍCIO DA ATIVIDADE

01/10/1997

VALIDADE

04/10/2020

GRUPO

2

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

CSX8D3DNWW

EMITIDO EM

04/10/19

Maria das Graças Soares de Oliveira
Agente Administrativo
Matrícula: 22298

Leônidas Freire de Araújo
Secretário de Arrecadação
M.A. 12023

- ▶ Alteração de endereço, atividade, razão ou identificação social comunicar à Secretaria no prazo de 30 dias.
- ▶ Verificar a autenticidade digitando o Código de Validação no site: www.pmcg.pb.gov.br.
- ▶ Manter em local visível.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
CNPJ: 09.323.098/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:17:32 do dia 06/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2020.

Código de controle da certidão: **689C.9253.6BD1.5EAB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.323.098/0001-92
Razão Social: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
Endereço: R ALVARO DE ARAUJO PEREIRA 255 / JARDIM TAVARES / CAMPINA GRANDE / PB / 58402-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2020 a 31/07/2020

Certificação Número: 2020070200555579751598

Informação obtida em 10/07/2020 09:31:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO

CÓDIGO: **3921.FC5F.32A8.2947**

Emitida no dia 20/05/2020 às 12:16:21

Nome Empresarial:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

Endereço:

ALVARO DE ARAUJO PEREIRA

Número:

255

Complemento:

Bairro:

JARDIM TAVARES

Município:

CAMPINA GRANDE

CEP:

58402-300

Inscr. Estadual:

16.056.310-0

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:

09.323.098/0001-92

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.receita.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
GERÊNCIA DE COBRANÇA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL

Certificamos para os devidos fins, em atendimento ao requerimento protocolado sob o nº **16.242-2020**, que até a presente data, consta em nossos arquivos, débitos tributários para com a Fazenda Municipal, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966(Código Tributário Nacional), de responsabilidade do contribuinte **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA CNPJ nº 09.323.098/0001-92**, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuinte (CMC) **10942**, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida nos termos do art. 23, da Lei Complementar nº 050, de 29 de dezembro de 2003, combinado com os arts. 205 e 206, da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional) e Portaria nº 035/2006 – GS/SEMUT, de 03 de maio de 2006.

Válida por 30 (trinta) dias

Campina Grande, 09 de julho de 2020.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DF7-BAE1-6984-FDE2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLÁUDIO ROBERTO DA SILVEIRA (CPF 363.368.074-87) em 09/07/2020 13:03:32 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/4DF7-BAE1-6984-FDE2>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.323.098/0001-92

Certidão nº: 6583418/2020

Expedição: 16/03/2020, às 09:24:49

Validade: 11/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.323.098/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.323.098/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/1980
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ALVARO DE ARAUJO PEREIRA	NÚMERO 255	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP 58.402-300	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TAVARES	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	UF PB
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 3341-1471
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/05/2020** às **10:59:23** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1