



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

DOCUMENTO OFICIALIZADOR DE DEMANDA

Considerando o planejamento estratégico do município quanto aos projetos de revitalização do espaço urbano existente, solicita-se autorização para prosseguimento de estudos técnicos voltados a tais aspectos conforme justificativas abaixo apresentadas.

1. Objeto.

O objetivo principal é a contratação de empresa para execução de requalificação das vias e passeios no entorno da Praça Coronel Antônio Pessoa, bem como melhorias na área interna da praça, preservando suas características originais, do município de Campina Grande – PB.

2. Justificativa da necessidade da contratação do serviço.

Campina Grande emerge como um epicentro econômico e cultural de notável importância regional. Desde seus primórdios como um ponto de convergência para produtores rurais e comerciantes até sua posição atual como o segundo maior PIB do estado, a cidade testemunhou um crescimento contínuo impulsionado pela atividade agrícola, comercial e industrial. Sua capacidade de adaptação e inovação ao longo do tempo permitiu-lhe capitalizar em vantagens competitivas, como mão de obra qualificada e infraestrutura logística, atraindo investimentos e diversificando sua economia. Essa intensa dinâmica populacional ressalta a urgência de investimentos substanciais em infraestrutura urbana, particularmente em drenagem, pavimentação e outras obras complementares, para garantir um desenvolvimento urbano sustentável diante das crescentes demandas.

A solução consiste na contratação de empresa para execução de requalificação das vias e passeios no entorno da Praça Coronel Antônio Pessoa, bem como melhorias na área interna da praça, preservando suas características originais, do município de Campina Grande – PB, visando proporcionar a melhoria do espaço público e o bem-estar dos moradores locais.

3. Quantitativos dos serviços a serem contratados.

- Quantitativo estimado de serviços:
 - **Pavimentação**





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

- O cruzamento entre as ruas Solón de Lucena e Irineu Joffily, como também um pequeno trecho da rua Solón de Lucena será elevado ao nível da calçada em blocos de concreto intertravado (20x10x10) cm, na cor natural. Área: 533,00 m²
- As calçadas serão refeitas e, em alguns trechos, alargadas. O material utilizado em sua pavimentação será o concreto desempolado, na espessura de 10cm. Área: 1.790,00 m²
- Um pequeno trecho da poligonal da praça, no encontro da mesma com a rua Desembargador Trindade, será alargado, e o piso deste seguirá no mesmo material da praça, o piso fulget de cor cinza claro. Área: 9,73 m²
- O piso da praça será substituído por uma paginação com diferentes cores de piso do tipo Fulget. Piso Fulget na cor cinza claro A= 690 m², Piso Fulget na cor ocre A= 200 m², Piso Fulget na cor vermelho A= 250 m².
- Meio fio em concreto pré-moldado. 910,00 m
- Piso tátil direcional 25x25cm em concreto na cor amarela. Quantidade: 1.584 unid.
- Piso tátil alerta 25x25cm em concreto na cor amarela. Quantidade: 139 unid.
- As jardineiras elevadas, no interior da praça, receberão pintura na cor branca, nas faces laterais e face superior. Área: 270,40m²
- As jardineiras internas da praça, bem como os canteiros da área de intervenção do seu entorno receberão preenchimento vegetal direcionado pelo projeto paisagístico realizado por empresa especializada para tal fim, além de iluminação cênica direcionada ao jardim com temperatura de cor de 3.000 k. Área permeável: 569,50 m²
 - **Mobiliário Urbano**
- **Bancos (substituir os bancos existentes na praça):** Banco de madeira com assento fixado em concreto e encosto fixado em tubo de aço galvanizado 3" (módulo de 2,60m). Quantidade: 20 unid.
- **Paraciclo:** Estrutura em tubo de aço galvanizado diâmetro =2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 2 demãos. Quantidade: 2 unid.
- **Balizadores (entorno da praça):** Esféricos em concreto, com diâmetro de 40cm. Quantidade: 84 unid.
- **Postes:** Poste de 7 metros com duas pétalas (uma de 5m e outra de 7m), com luminária LED de 70 w com eficiência mínima de 120 lm/w. Quantidade: 13 unid.





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

4. Previsão de início dos serviços.

Considerando as etapas de contratação, estima-se que o prazo para início dos serviços seja até o dia 08 de setembro de 2024.

5. Indicação da equipe de elaboração dos estudos

Fica atribuída a responsabilidade de desenvolvimento do Estudo Técnico Preliminar para equipe de planejamento interno de licitações da SECOB e os aspectos técnicos de engenharia, incluindo orçamento, cronograma e memorial descritivo, para a coordenação de engenharia da SECOB.

Raimundo de Souza Carvalho
Coordenador de Obra



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9446-1D4E-573C-357F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 27/08/2024 14:32:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/9446-1D4E-573C-357F>