

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS (SECOB)

Justificativa para escolha da empresa

A escolha da empresa **CONSTRUTORA RENCON LTDA**, inscrita sob o **CNPJ 46.866.341/0001-45**, localizada na Rua Melo Leitão, 196, Prata, 58400-535, Campina Grande – PB, como fornecedora dos serviços em questão, baseia-se em uma análise detalhada das cotações obtidas por meio de pesquisa de mercado. Durante o processo, o valor estimado para a contratação dos serviços foi de **R\$ 89.544,51** (oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), com base em estudos de mercado e referências de preços.

A proposta apresentada pela **CONSTRUTORA RENCON LTDA**, no valor de **R\$ 81.842,00** (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais), para a execução dos serviços de **Nivelamento de Tampão de Visita e Reposição de pavimentação asfáltica em PMF**, apresentou o menor valor global de contratação entre os orçamentos coletados, o que representa uma economia significativa para a administração pública. Esse fator financeiro, aliado à competitividade da proposta, foi um dos principais critérios que fundamentaram a escolha da empresa.

Adicionalmente, a **CONSTRUTORA RENCON LTDA** atendeu a todos os requisitos técnicos e operacionais exigidos no processo de cotação. A empresa demonstrou capacidade técnica e experiência na execução de serviços similares, evidenciada por sua documentação e pelas referências apresentadas. A regularidade fiscal e a conformidade com os critérios estabelecidos também foram devidamente verificadas, assegurando que a empresa está apta a cumprir com todas as obrigações contratuais.

Dessa forma, a decisão de contratar a **CONSTRUTORA RENCON LTDA** justifica-se pela combinação de fatores como o menor valor proposto, a qualificação técnica e a conformidade com os requisitos estabelecidos. A presente escolha demonstra o compromisso da administração pública com a eficiência, a economicidade e a qualidade na prestação dos serviços contratados, visando sempre o melhor custo-benefício para o interesse público.

Campina Grande - PB, na data da assinatura eletrônica.

Michel Whilliams da Silva Chaves
Assessor Técnico



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C39A-2802-1042-4BE3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MICHEL WHILLIAMS DA SILVA CHAVES (CPF 013.XXX.XXX-36) em 15/05/2025 12:05:43 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/C39A-2802-1042-4BE3>



FASE - FRANKLIN ARAÚJO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

PROPOSTA DE SERVIÇO

- 1) Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa proposta de **preço unitário de R\$ 591,58 (Quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)** e **preço total para 151 unidades, no valor de R\$ 89.330,83 (Oitenta e nove mil, trezentos e trinta reais e oitenta e três centavos)** relativa ao serviço **Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF – Campina Grande-PB.** assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.
- 2) Planilha orçamentária com BDI anexa.
- 3) A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data da apresentação.

FRANKLIN ARAÚJO SANTOS
Representante legal

Campina Grande, 25 de fevereiro de 2025

FASE - FRANKLIN ARAÚJO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA



Obra

Bancos

B.D.I. Encargos Sociais

Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF - unitário - fev/25

SINAPI - 12/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará


Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

PANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				105,84
1.1	11912	ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	4,000	21,40	85,60
1.2	C030049-1	CAGEPA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADO EM SEINFRA-CE C2949	M	4,000	5,06	20,24
2			NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				290,96
2.1	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	UN	1,000	290,96	290,96
3			PAVIMENTAÇÃO				191,49
3.1	C100008-1B	CAGEPA	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E TRANSPORTE DO PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO. ADAPTADO DE REF 104367 + 102469 + DNIT 5915421	m²	1,000	191,49	191,49
4			LIMPEZA DA ÁREA				3,29
4.1	0026	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	0,091	21,73	1,97
4.2	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2,250	0,59	1,32

Total Geral

591,58


Franklin Araújo Santos
Representante legal

Eng. Civil - CREA 161518814-2


Franklin Araújo Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 161518814-2

25/02/2025

Rua Ana Azevedo, 187, Palmeira, Campina Grande-PB CNPJ: 58.423.210/0001-72
Telefone: (83) 99655-3243 E-mail: fase.serv.eng@gmail.com

FASE - FRANKLIN ARAÚJO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Obra

Bancos

Encargos Sociais

B.D.I.



Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF - total - fev/25

SINAPI - 12/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

PANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				15.981,84
1.1	11912	ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	604,000	21,40	12.925,60
1.2	C030049-1	CAGEPA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADO EM SEINFRA-CE C2949	M	604,000	5,06	3.056,24
2			NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				43.934,96
2.1	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	UN	151,000	290,96	43.934,96
3			PAVIMENTAÇÃO				28.914,99
3.1	C100008-1B	CAGEPA	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E TRANSPORTE DO PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO. ADAPTADO DE REF 104367 + 102469 + DNIT 5915421	m²	151,000	191,49	28.914,99
4			LIMPEZA DA ÁREA				499,04
4.1	0026	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	13,741	21,73	298,59
4.2	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	339,750	0,59	200,45

Total Geral

89.330,83


Franklin Araújo Santos
Representante legal
Eng. Civil - CREA 161518814-2


Franklin Araújo Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 161518814-2

25/02/2025

Rua Ana Azevedo, 187, Palmeira, Campina Grande-PB CNPJ: 58.423.210/0001-72
Telephone: (83) 99655-3243 E-mail: fase.serv.eng@gmail.com



FASE - FRANKLIN ARAÚJO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):	-----
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PERCENTUAL ADOTADO (%)
Custo de administração central – (AC)	4,67%
Custo de margem de incerteza do empreendimento – (seguros+riscos+garantias) – (S+R+G)	1,71%
Seguros	0,37%
Garantia	0,37%
Riscos	0,97%
Custo financeiro – (DF)	1,21%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PERCENTUAL ADOTADO (%)
Custos tributários – total (I)	14,84%
Tributos Federais	3,65%
Tributos Estaduais	0,00%
Tributos Municipais	2,50%
Margem de contribuição bruta (Benefício ou lucro) – (L)	8,69%
Fórmula do BDI:	Onde:
$BDI = \frac{(1 + AC + (S + R + G)) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)}$	BDI = Taxa de BDI
	AC = Taxa de administração central
	S+R+G = Taxas correspondentes a seguros + riscos + garantias
	DF = Taxa referente as despesas financeiras
	L = Taxa referente a margem de contribuição (benefício ou lucro)
	I = Taxa referente aos impostos municipais, estaduais e federais
4. TAXA DE BDI DE SERVIÇOS (BDI):	24,69%
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT = CD * (1 + (BDI/100))):	-----
CUSTOS TRIBUTÁRIOS	COM MATERIAL
TIPO DO IMPOSTO	LUCRO PRESUMIDO (%)
PIS – Programa de integração social	0,65%
COFINS – Financiamento da seguridade social	3,00%
SUBTOTAL:	3,65%
ISS – Imposto sobre serviço (*)	2,50%
TOTAL IMPOSTOS:	10,65%

(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, então 5% x 50% = 2,5%.

(**) Todas as parcelas atendem ao ACÓRDÃO 2622/2013 do TCU.

Franklin Araújo Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 161518814-2
25/02/2025



Nogueira & Oliveira Construções

ORÇAMENTO 045/2025

Conforme solicitado segue orçamento para Nivelamento de tampões de Poços de Visita e reposição asfáltica em PMF – Campina Grande – PB

DADOS DO SOLICITANTE

Secretaria de Obras de Campina Grande

Coordenação de Obras/Gerência Administrativa

Endereço: Rua Irineu Joffly, 304, Centro, Campina Grande - PB

Responsável: Luis Henrique Soares Pinto

E-mail: obras@campinagran.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (151 UNIDADES)
1	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF	R\$ 590,62	R\$ 89.185,24

Validade da Proposta: 30 dias

Cajazeiras, 25 de fevereiro de 2025



NOGUEIRA & OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES LTDA

Até aqui o senhor nos sustentou

Nogueira & Oliveira Construções Ltda.

CNPJ: 19.154.188/0001-50

Rua Antônio Tavares Junior, S/N – Casas Populares, Cajazeiras - PB



Obra
Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de
pavimentação asfáltica em PMF - unitário fev/25 - BDI 23,76 Não
desonerado

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 12/2024 - Paraíba	23,76%
ORSE - 12/2024 - Sergipe	
SEINFRA - 028 - Ceará	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA							
Item	Código	Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				98,90
1.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - VER 01	M	4,00	19,44	77,76
1.2	C030049-1	CAGEPA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADO EM SEINFRA-CE C2949	M	4,00	5,29	21,14
2			NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				301,91
2.1	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	UN	1,00	301,91	301,91
3			PAVIMENTAÇÃO				186,25
3.1	C100008-1B	CAGEPA	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E TRANSPORTE DO PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO. ADAPTADO DE REF 104367 + 102469 + DNIT 5915421	M2	1,00	186,25	186,25
4			LIMPEZA DA ÁREA				3,56
4.1	0026	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	0,091	23,56	2,14
4.2	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M3	2,25	0,63	1,42
Total Geral						R\$	590,62




Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF - unitário fev/25 - BDI 23,76 Não desonerado	SINAPI - 12/2024 - Paraíba ORSE - 12/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	23,76%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Código	Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				14.934,06
1.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - VER 01	M	604,00	19,44	11.741,90
1.2	C030049-1	CAGEPA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADO EM SEINFRA-CE C2949	M	604,00	5,29	3.192,16
2			NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA				45.588,75
2.1	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	UN	151,00	301,91	45.588,75
3			PAVIMENTAÇÃO				28.123,98
3.1	C100008-1B	CAGEPA	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E TRANSPORTE DO PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO. ADAPTADO DE REF 104367 + 102469 + DNIT 5915421	M2	151,00	186,25	28.123,98
4			LIMPEZA DA ÁREA				538,45
4.1	0026	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	13,741	23,56	323,72
4.2	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M3	339,75	0,63	214,73
Total Geral						R\$	89.185,24

PROPOSTA DE SERVIÇO

- 1) Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa proposta de preço unitário de **R\$ 542,00 (Quinhentos e quarenta e dois reais)** e **preço total** para a execução de 151 unidades, no valor de **R\$ 81.842,00 (Oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais)** relativa ao serviço **Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF – Campina Grande-PB.** assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.
- 2) Planilha orçamentária, composição do BDI e composições de custo unitário anexas.
- 3) A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data da apresentação.



RENATO MOTTA OLIVEIRA
Representante legal

Campina Grande, 21 de fevereiro de 2025

Obra

Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF - unitário jan/25

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

23,76%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - UNITÁRIO

Item	Código	Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					90,76	16,75%
1.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - VER 01	M	4,00	14,42	17,84	71,36	13,17%
1.2	C030049-1	CAGEPA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADO EM SEINFRA-CE C2949	M	4,00	3,92	4,85	19,40	3,58%
2			NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA					277,06	51,12%
2.1	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	UN	1,00	223,87	277,06	277,06	51,12%
3			PAVIMENTAÇÃO					170,92	31,54%
3.1	C100008-1B	CAGEPA	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E TRANSPORTE DO PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO. ADAPTADO DE REF 104367 + 102469 + DNIT 5915421	M2	1,00	138,11	170,92	170,92	31,54%
4			LIMPEZA DA ÁREA					3,26	0,60%
4.1	0026	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	0,091	17,47	21,62	1,96	0,36%
4.2	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M3	2,25	0,47	0,58	1,30	0,24%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R\$ 437,97
R\$ 104,03
R\$ 542,00



Obra
Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF - global jan/25

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
23,76%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL

Item	Código	Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					13.704,76	16,75%
1.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - VER 01	M	604,00	14,42	17,84	10.775,36	13,17%
1.2	C030049-1	CAGEPA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADO EM SEINFRA-CE C2949	M	604,00	3,92	4,85	2.929,40	3,58%
2			NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA					41.836,06	51,12%
2.1	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	UN	151,00	223,87	277,06	41.836,06	51,12%
3			PAVIMENTAÇÃO					25.808,92	31,54%
3.1	C100008-1B	CAGEPA	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E TRANSPORTE DO PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO. ADAPTADO DE REF 104367 + 102469 + DNIT 5915421	M2	151,00	138,11	170,92	25.808,92	31,54%
4			LIMPEZA DA ÁREA					492,26	0,60%
4.1	0026	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	13,741	17,47	21,62	295,96	0,36%
4.2	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M3	339,75	0,47	0,58	196,30	0,24%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R\$ 66.133,47
R\$ 15.708,53
R\$ 81.842,00



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):	*****
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PERCENTUAL ADOTADO (%)
Custo de administração central – (AC)	4,67%
Custo de margem de incerteza do empreendimento – (seguros+riscos+garantias) – (S+R+G)	1,71%
Seguros	0,37%
Garantia	0,37%
Riscos	0,97%
Custo financeiro – (DF)	1,21%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)	
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PERCENTUAL ADOTADO (%)
Custos tributários – total (I)	6,65%
Tributos Federais	3,65%
Tributos Municipais	3,00%
Margem de contribuição bruta (Benefício ou lucro) – (L)	7,30%
Fórmula do BDI:	Onde:
	BDI = Taxa de BDI
	AC = Taxa de administração central
	S+R+G = Taxas correspondentes a seguros + riscos + garantias
	DF = Taxa referente as despesas financeiras
	L = Taxa referente a margem de contribuição (benefício ou lucro)
	I = Taxa referente aos impostos municipais, e federais
$BDI = \frac{(1 + AC + (S + R + G)) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)}$	
4. TAXA DE BDI DE SERVIÇOS (BDI):	23,76%
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT = CD * (1 + (BDI/100))):	*****
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:	Nº:
ORÇAMENTISTA:	DATA:
CUSTOS TRIBUTÁRIOS	ALÍQUOTA
TIPO DO IMPOSTO	ADOTADA (%)
PIS – Programa de integração social	0,65%
COFINS – Financiamento da seguridade social	3,00%
SUBTOTAL:	3,65%
ISS – Imposto sobre serviço (*)	3,00%
TOTAL IMPOSTOS:	6,65%
(*) A taxa de incidência do ISS foi considerada a cobrada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, ou seja, 6% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, então 6% x 50% = 3,00%.	
(**) Encargos sociais não desonerados.	





Obra

Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF - unitário fev/25 - BDI 23,76 Não desonerado

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
23,76%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

1		SERVIÇOS PRELIMINARES				90,76			
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total
Composição	11912	ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	Demolições / Remoções	m	1,000000	14,42	14,42	14,42
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,125000	16,13	2,01	2,01
Insumo	12749	ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	Equipamento	d	0,125000	80,00	10,00	10,00
Insumo	12750	ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	Material	un	0,005000	402,48	2,01	2,01
Composição	10599	ORSE	Encargos Complementares - Marteleiteiro	Provisórios	h	0,125000	3,83	0,47	0,47
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Total
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,000375	18,58	0,00	0,00
Insumo	12749	ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	Equipamento	d	0,125000	80,00	10,00	10,00
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,125000	1,34	0,16	0,16
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO, EM AÇO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0000250	199,90	0,00	0,00
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1261963	11,99	1,51	1,51
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0005625	190,00	0,10	0,10
Insumo	12750	ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	Material	un	0,005000	402,48	2,01	2,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0005625	4,90	0,00	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0000250	24,05	0,00	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0001000	88,80	0,00	0,00
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,125000	1,04	0,13	0,13
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0002875	16,65	0,00	0,00



Obra

Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF - unitário-fev/25 - BDI 23,76 Não desonerado

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

23,76%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0005625	12,54	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001875	190,33	0,03
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0002250	18,00	0,00
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,1250000	0,01	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001000	6,70	0,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,1250000	0,01	0,00
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,1250000	0,86	0,10
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0127250	14,00	0,17
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0127250	5,00	0,06
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0117625	4,50	0,05
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0000750	18,50	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000250	36,90	0,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,1250000	0,77	0,09
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000500	300,00	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000125	37,80	0,00
				MO sem LS =>	1,51			1,51
				Valor do BDI =>	3,42			17,84
				MO com LS =>	0,00		MO com LS =>	1,51
				Valor com BDI =>		4,00	Valor com BDI =>	17,84
				Quant. =>			Preço Total =>	71,36

Handwritten signature in blue ink.



Obra

Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF - unitário fev/25 - BDI 23,76 Não desonerado

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

23,76%


Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C030049-1	CAGEPA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADO EM SEINFRA-CE C2949	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	20,17	1,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	25,62	1,53
Composição Auxiliar	00000029	Próprio	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	Material	UN	0,0090000	4,47	0,04
Insumo	00014250	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	Franquia	KWH	0,2400000	0,77	0,18
Insumo	00004815	SINAPI	BALDE VERMELHO PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS	Material	UN	0,0090000	7,77	0,06
Insumo	00000939	SINAPI	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	0,3000000	2,93	0,87
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	0,0090000	2,67	0,02
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0030000	3,40	0,01
					LS =>	0,00	MO com LS =>	2,12
							Valor com BDI =>	4,85
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	19,40

2	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA							
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA	MANUTENÇÃO EM REDE DE	UN	1,0000000	223,87	223,87
Composição Auxiliar	C0076	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	ALVENARIA DE ELEVACÃO	m²	0,2000000	161,53	32,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8800000	25,26	72,74
Composição Auxiliar	C0170	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0317000	737,13	23,36
Composição Auxiliar	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	TRÂNSITO E SEGURANÇA	UN	1,0000000	19,22	19,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8800000	20,17	58,08
Insumo	00001160	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE AS	Equipamento	H	1,0000000	18,17	18,17
					LS =>	0,00	MO com LS =>	132,55
							Valor com BDI =>	277,06
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	277,06





Obra

Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF - unitário fev/25 - BDI 23,76 Não desonerado

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

23,76%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

4				LIMPEZA DA ÁREA		Tipo	Und	Quant.	3,26	
4.1	Código	Banco	Descrição						Valor Unit	Total
Composição	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho			Demolições / Remoções	m³	1,0000000	17,47	17,47
Item	Código	Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente				h	1,0000000	3,83	3,83
Insumo	06111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)				h	1,0000000	13,64	13,64
Detalhamento de Cálculo ORSE										
Item	Código	Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	06111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)				h	1,0000000	13,65	13,64
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)				un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)				UN	0,0006000	18,50	0,01
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA				UN	0,0002000	199,90	0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO				PAR	0,0008000	88,80	0,07
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte				un	0,0941000	4,50	0,42
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo				un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta				un	0,0015000	190,33	0,28
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)				un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)				UN	0,0002000	24,05	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml				un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)				cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"				un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular				un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica				un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção				pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada				un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo				un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)				PAR	0,0023000	16,65	0,03
							LS =>	0,00	MO com LS =>	13,64
							MO sem LS =>		Valor com BDI =>	21,62
							Valor do BDI =>		Preço Total =>	1,96
							Quant. =>	0,091		

[Handwritten signature]



Obra

Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF - unitário fev/25 - BDI 23,76 Não desonerado

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

23,76%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWOrc	m²	1,0000000	0,48	0,48
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0278000	3,83	0,10
Composição	5073	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5/m³	Transportes	tkm	0,0626000	2.264,65	141,76
Insumo	06111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0278000	13,65	0,37
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0001237	0,77	0,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0001237	0,01	0,00
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0001237	1,34	0,00
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0001237	1,33	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0028428	5,00	0,01
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0000056	24,05	0,00
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0001237	1,04	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0000419	190,33	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000112	300,00	0,00
Insumo	00037757	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI; NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002474	572.942,43	0,04
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000084	18,58	0,00
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0000056	199,90	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0000223	88,80	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0026278	4,50	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000056	36,90	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0001257	190,00	0,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0001267	14,72	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000028	37,80	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000223	6,70	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,00000642	16,65	0,00
Insumo	06111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0278000	13,65	0,37
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fós 30 com 120ml	Material	un	0,0000503	18,00	0,00
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,0001237	0,61	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoco (Participação do empregador)	Material	un	0,0028428	14,00	0,03
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0000168	18,50	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0001257	12,54	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0001257	4,90	0,00

(Handwritten signature)



Obra

Nivelamento de tampão de poço de visita e reposição de pavimentação asfáltica em PMF - unitário fev/25 - BDI 23,76 Não desonerado

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

23,76%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,59
		Quant. =>	2,25	Preço Total =>	1,30

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

437,97

104,03

542,00